

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Unapređenja bezbjednosti saobraćaja na magistralnom putu M-10, dionica Cetinje-Budva

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Otvoreni postupak

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UPRAVA ZA SAOBRAĆAJ

PIB:

11045065

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju ovi dokazi ili ako ne obuhvataju sve zahtijevane informacije, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaje date Izjave. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova utvrđuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju ovi dokazi ili ako ne obuhvataju sve zahtijevane informacije, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaje date Izjave. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Obavezni uslovi
3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; 3.2. privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere Izjave privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.1 Komisija može zahtijevati dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN; U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.2, komisija može tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: 4.1 Rukovodioca građenja koji ispunjava usov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova; 4.2 odgovornog inženjera građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova saobraćajne signalizacije i opreme puta, koji ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i uslov iz člana 65 Zakona o putevima; i 4.3 odgovornog inženjera geodezije, koji ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. Ispunjenost uslova dokazuje se: Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (važeća licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o putevima je Rješenje nadležnog ministarstva. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Stručna i tehnička sposobnost
Privredni subjekat koji će izvoditi radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta, mora imati iskustvo kvalitetnog i uspješnog izvođenja radova saobraćajne signalizacije i opreme puta na državnim putevima, vrijednosti ne manje od 150.000,00 € po ugovoru. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može da traži dostavljanje potvrde investitora o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet predmetni postupak javne nabavke. Potvrda mora sadržati: opis predmeta nabavke sa podacima o predmetu nabavke, vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora, investitoru radova, broj i datum ugovora, vrstu usluge koju je ponuđač pružio i u kom svojstvu; vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 8 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije navedene u tehničkoj dokumentaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situcije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do poslednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	Uslovi plaćanja
--	------------------------

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine od primopredaje radova. Za signalizaciju i opremu koju ugrađuje izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, odgovarajuća garancija proizvođača, s tim što je izvođač dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda naručiocu preko Stručnog nadzora u skladu sa ugovorom. Garantni rok proizvođača iz prethodnog stava ne može biti kraći od 5 godina, a za reflektujuće folije - 10 godina.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta u svemu prema tehničkoj dokumentaciji. Sve troškove dokazivanja kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova snosi Izvođač; podaci o isporuci i porijeklu građevinskih proizvoda i opreme koja se ugrađuje sa dokazima o njihovoj upotrebljivosti izdatim od strane ovlašćenog lica, izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, opreme ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal, opremu zamijeni kvalitetnim u ostavljenom roku i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: Obračun izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslovi za primopredaju

Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u slučaju da postoji osnov iz člana 110 stav 1 tačka 2 i 4 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponudlača iz postupka javne nabavke. Komisija će provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta najpovoljnijeg ponudlača izvršiti u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; Ispunjenost uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj izvršni direktor tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju ovi dokazi ili ako ne obuhvataju sve zahtijevane informacije, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaje date Izjave. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Obavezni uslovi

U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost uslova utvrđuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ako se u državi sjedišta privrednog subjekta ili državi u kojoj ovlašćeno lice privrednog subjekta ima prebivalište ne izdaju ovi dokazi ili ako ne obuhvataju sve zahtijevane informacije, traženi dokaz može zamijeniti ili upotpuniti izjava privrednog subjekta da ispunjava propisane uslove, koja je ovjerena od nadležnog organa države sjedišta privrednog subjekta ili ambasade te države u Crnoj Gori kojom se potvrđuje vjerodostojnost sadržaje date Izjave. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Obavezni uslovi
3.1 U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište; 3.2. privredni subjekat koji će izvoditi radove mora da ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta iz člana 84 Zakona o izgradnji objekata ("Sl. list CG", br. 19/2025). U postupku provjere Izjave privrednog subjekta radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.1 Komisija može zahtijevati dostavljanje dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti uslova iz člana 102 stav 1 tačka 1 ZJN; U postupku provjere Izjave privrednog subjekta, a radi utvrđivanja ispunjenosti uslova 3.2, komisija može tražiti dostavljanje licence iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

4. U postupku javne nabavke može da učestvuje samo ponuđač koji ima stručne i kadrovske kapacitete koji su potrebni za izvršenje ugovora, i to najmanje: 4.1 Rukovodioca građenja koji ispunjava usov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata, koji će rukovoditi izvođenjem građevinskih radova; 4.2 odgovornog inženjera građenja koji će rukovoditi izvođenjem radova saobraćajne signalizacije i opreme puta, koji ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata i uslov iz člana 65 Zakona o putevima; i 4.3 odgovornog inženjera geodezije, koji ispunjava uslov iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata. Ispunjenost uslova dokazuje se: Dokaz o načinu angažovanja: prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu ili drugi akt u skladu sa zakonom. Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 85 Zakona o izgradnji objekata je licenca iz člana 107 Zakona o izgradnji objekata, odnosno, shodno članu 156 istog zakona, licenca izdata u skladu sa propisima koji su važili do stupanja na snagu ovog zakona (važeća licenca ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenja objekata). Dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 65 Zakona o putevima je Rješenje nadležnog ministarstva. U postupku provjere Izjave privrednog subjekta Naručilac može zahtijevati ovdje navedene dokaze.	Stručna i tehnička sposobnost
5. Privredni subjekat koji će izvoditi radove na saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta mora imati iskustvo kvalitetnog i uspješnog izvođenja radova ugradnje vertikalne i horizontalne signalizacije i zaštitnih odbojnih ograda na državnim putevima ukupne vrijednosti ne manje od 150.000,00 € bez PDV-a, a u okviru istog ugovora. Ispunjenost uslova se dokazuje jednom referencom -ugovorom. U postupku provjere izjave privrednog subjekta, Komisija može da traži dostavljanje potvrde investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet predmetni postupak javne nabavke. Potvrda mora sadržati: opis predmeta nabavke sa podacima o predmetu nabavke, vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora, investitoru radova, broj i datum ugovora, vrstu usluge koju je ponuđač pružio i u kom svojstvu; vremenski period u kome je realizovan ugovor i konstataciju da je ugovor kvalitetno i blagovremeno izvršen.	Stručna i tehnička sposobnost

Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan dostaviti безусловnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude. Trajanje garancije ponude određuje se u skladu sa važenjem ponude uključujući i rok od 8 dana za eventualno aktiviranje garancije nakon isteka važenja ponude. Ponuđač može dostaviti garanciju sa rokom važenja dužim od ovog roka.	Garancija ponude
Rok za završetak radova je 60 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora su lokacije navedene u tehničkoj dokumentaciji.	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje po privremenoj odnosno konačnoj situacije će se izvršiti u roku od 30 dana od odobrenja isplate od strane Naručioca.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Uplatom na žiro račun Izvođača a preko privremene mjesečne situacije i okončane situacije. Od svake privremene situacije zadržavaće se iznos od 5 % od obračunate vrijednosti na ime otklanjanja eventualnih nedostataka do završene primo-predaje radova odnosno do konačnog obračuna. Ukupna vrijednost zadržanog novca ne može biti veća od 5% od ugovorene vrijednosti.	Način plaćanja

Ugovorene jedinične cijene iz Finansijskog dijela ponude su fiksne i obuhvataju troškove: organizacije gradilišta; nabavke svog potrebnog materijala, svih vrsta energije, goriva i maziva; troškove angažovanja i rada mehanizacije; svih transporta; alata; rada za kompletno i potpuno izvršenje pozicije radova; kontrole kvaliteta materijala i radova; izradu i održavanje instalacija; izradu i održavanje poslovnih i stambenih prostorija; troškove osiguranja i garancija; nabavku, postavljanje i održavanje privremene saobraćajne signalizacije i regulisanje saobraćaja tokom izvođenja radova; održavanje radova u ispravnom stanju do završene primo-predaje; uklanjanje pomoćnih objekata, instalacija i sredstava; raščišćavanje terena po završenom poslu; izvođačevu režiju, doprinose takse i druge dažbine u skladu sa zakonom; odnosno sve direktne i indirektne troškove u vezi sa potpunim i savjesnim ispunjenjem ugovorenih obaveza. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati Stručnom nadzoru preko građevinskog dnevnika najkasnije do posljednjeg dana u mjesecu u kome su izvršeni radovi. Stručni nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, ovjeriti u roku od 7 dana. Ukoliko Stručni nadzor na podnesenu situaciju ima primjedbi, on će tražiti od Izvođača da te primjedbe otkloni. Ukoliko Izvođač u roku od 2 dana ne otkloni primjedbe Stručni nadzor će staviti svoje primjedbe i nesporni dio ovjeriti i dostaviti situaciju na odobrenje Naručiocu. Naručilac će, ukoliko nema primjedbi, u roku od 7 dana od prijema odobriti isplatu. Plaćanje po privremenim situacijama ne može biti odobreno ukoliko je garanciji za dobro izvršenje ugovora istekao rok a garancija nije produžena. Plaćanje po okončanoj situaciji (konačni obračun) ne može biti odobreno ukoliko Izvođač ne obezbijedi garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, u skladu sa ugovorom.	Uslovi plaćanja
---	------------------------

Garantni rok za izvedene radove je 2 godine, osim za tankoslojne oznake izvedene putarskom bojom - 6 mjeseci, od primopredaje radova. Za signalizaciju i opremu koju ugrađuje izvođač važi, u pogledu sadržine i roka, odgovarajuća garancija proizvođača, s tim što je izvođač dužan da svu dokumentaciju o garancijama proizvođača opreme, zajedno sa uputstvima za upotrebu, pribavi i preda naručiocu preko Stručnog nadzora u skladu sa ugovorom. Garantni rok proizvođača iz prethodnog stava ne može biti kraći od 5 godina, a za reflektujuće folije - 10 godina.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta u svemu prema tehničkoj dokumentaciji. Sve troškove dokazivanja kvaliteta materijala, opreme i izvedenih radova snosi Izvođač; podaci o isporuci i porijeklu građevinskih proizvoda i opreme koja se ugrađuje sa dokazima o njihovoj upotrebljivosti izdatim od strane ovlašćenog lica, izvođač mora blagovremeno dostavljati Stručnom nadzoru i ovi biti upisani u građevinski dnevnik; Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da kvalitet ugrađenog materijala, opreme ili izvedenih radova ne odgovara zahtijevanim uslovima, Stručni nadzor je dužan da izda nalog Izvođaču da nekvalitetni materijal, opremu zamijeni kvalitetnim u ostavljenom roku i da radove dovede u ispravno stanje i sve o trošku Izvođača; Ako Izvođač, i pored upozorenja i zahtjeva Stručnog nadzora da otkloni uočene nedostatke, nastavi nekvalitetno izvođenje radova, Stručni nadzor će radove obustaviti i o tome obavjestiti Naručioca i nadležnu inspekciju i te okolnosti unijeti u građevinski dnevnik.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: Obračun izvedenih radova će se vršiti preko građevinske knjige u skladu sa Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslov za primopredaju i konačni obračun je dostavljen Konačni izvještaj stručnog nadzora. Naručilac i Izvođač će u roku od 60 dana od dana prijema konačnog izvještaja stručnog nadzora, izvršiti primopredaju radova i konačan obračun vrijednosti izvedenih radova.	Uslovi za primopredaju

Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponudlač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Izjava privrednog subjekta	ESPD
Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka javne nabavke u slučaju da postoji osnov iz člana 110 stav 1 tačka 2 i 4 Zakona o javnim nabavkama za isključenje ponuđača iz postupka javne nabavke. Komisija će provjeru podataka sadržanih u izjavi privrednog subjekta najpovoljnijeg ponuđača izvršiti u skladu sa članom 135a Zakona o javnim nabavkama.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet k - vrednovaće se iskustvo licenciranog inženjera kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova saobraćajne signalizacije i opreme puta, i to: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju radova saobraćajne signalizacije i opreme puta na državnim putevima, a u svojstvu ovlašćenog inženjera koji je rukovodio radovima u cjelini (a radovi obuhvataju i saobraćajnu signalizaciju i opremu puta) i/ili radovima na saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis radova (sa podacima o putu i kategoriji puta i dionici na kojoj su radovi izvedeni), vrijednost predmeta nabavke, i podatke o ovlašćenom inženjeru koji je rukovodio radovima u cjelini odnosno radovima na saobraćajnoj signalizaciji, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor o izvođenju radova blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda, tako što će se za svaku priznatu potvrdu (ugovor), ponuđaču dodijeliti 2 poena, a do maksimalnih 10 poena.	Dokaz	Apsolutno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
Kvalitet k - vrednovaće se iskustvo licenciranog inženjera kome će biti povjereno rukovođenje nad izvođenjem radova saobraćajne signalizacije i opreme puta, i to: iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvođenju radova saobraćajne signalizacije i opreme puta na državnim putevima, a u svojstvu ovlaštenog inženjera koji je rukovodio radovima u cjelini (a radovi obuhvataju i saobraćajnu signalizaciju i opremu puta) i/ili radovima na saobraćajnoj signalizaciji i opremi puta. Dokaz: potvrda izdata od strane investitora radova o izvedenim radovima tokom prethodne tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koja sadrži opis radova (sa podacima o putu i kategoriji puta i dionici na kojoj su radovi izvedeni), vrijednost predmeta nabavke, i podatke o ovlaštenom inženjeru koji je rukovodio radovima u cjelini odnosno radovima na saobraćajnoj signalizaciji, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor o izvođenju radova blagovremeno i kvalitetno izvršen. Vrednovanje ponuda po ovom parametru vršiće se po apsolutnom metodu, a na osnovu priznatih potvrda, tako što će se za svaku priznatu potvrdu (ugovor), ponuđaču dodijeliti 2 poena, a do maksimalnih 10 poena.	Dokaz	Apsolutno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
615000.00	1	Uklanjanje stuba nosača saobraćajnih znakova zajedno sa znakovima	Pozicija rada podrazumjeva Uklanjanje saobraćajnih znakova i stubova nosača, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata skidanje svih elemenata znaka, vađenje stuba nosača, utovar, transport i dovođenje bankine u prvobitno stanje, kao i transport uklonjenih znakova na deponiju po nalogu Investitora. Mjerenje i plaćanje po komadu ukonjenog znaka komplet.	143.00	kom

615000.00	2	Demarkiranje postojeće horizontalne signalizacije - Strelice na kolovozu	Uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata signalizacije. Mjerenje i plaćanje po kom uklonjene saobraćajne signalizacije.	20.00	kom
	3	Demarkiranje postojeće horizontalne signalizacije - Uzdužne linije	Uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata signalizacije. Mjerenje i plaćanje po m2 uklonjene saobraćajne signalizacije.	57.00	m2
	4	Uklanjanje postojeće zaštitne ograde	Uklanjanje postojeće zaštitne ograde, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata zaštitne ograde, utovar i transport na lokaciju koju odredi Investitor.Mjerenje i plaćanje po m uklonjene zaštitne odbojne ograde.	2800.00	m
	5	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-1.1 ("krivina nadesno"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	6	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-1_fluor ("krivina nalijevo" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=1200mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	7	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2 ("dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalijevo"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom

615000.00	8	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2.1 ("dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	9	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2.2 ("opasna krivina"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	10	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-17 ("životinje na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	11	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-24 ("tunel"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	12	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-25 ("opasnost na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	3.00	kom
	13	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-27 ("ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	14	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-28 ("spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s lijeve strane"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	15	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-28.1 ("spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom

615000.00	16	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-41 ("pješaci na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	17	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-2 ("obavezno zaustavljanje"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	11.00	kom
	18	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-4 ("zabrana saobraćaja u jednom smjeru"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	19	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-26 ("zabrana skretanja ulijevo"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	20	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-26.1 ("zabrana skretanja udesno"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	21	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-28 ("zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom
	22	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.3 ("ograničenje brzine 30km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	3.00	kom
	23	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.4 ("ograničenje brzine 40km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom

615000.00	24	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.5 ("ograničenje brzine 50km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	25	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.3_fluor ("ograničenje brzine 30km/h" na fulorescentnoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	26	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.4_fluor ("ograničenje brzine 40km/h" na fulorescentnoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	27	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.6 ("ograničenje brzine 60km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	12.00	kom

615000.00	28	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.7 ("ograničenje brzine 70km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	29	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.8 ("ograničenje brzine 80km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	30	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-43.1 ("obavezan smjer pravo desno"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	31	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-9.7 ("slijepi put"), a=600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	32	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("pravo / desno"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	33	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("lijevo / pravo"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	34	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("pravo-lijevo / desno"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	35	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-31 ("naselje"), 800x600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom

615000.00	36	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-32 ("završetak naselja"), 800x600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom
	37	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-35 ("parkiralište"), a=600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	9.00	kom
	38	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-41 ("benzinska stanica"), 600x900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	39	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-52 ("autobusko stajalište"), 600x900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom

615000.00	40	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68 ("table za usmjeravanje"), a=750mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	31.00	kom
	41	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68.2 ("table za usmjeravanje"), a=750mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	31.00	kom
	42	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68_fluor ("table za usmjeravanje" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	17.00	kom
	43	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68.2_fluor ("table za usmjeravanje" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	17.00	kom

615000.00	44	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-73.1 ("otvaranje dodatne trake", sa umetnutim znakom II-37(50km/h)), 900x1350mm, klasa 3 - detalj lica znaka dat u zasebnom grafičkom prilogu	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	45	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-74.1 ("zatvaranje dodatne trake", sa umetnutim znakom II-37(50km/h)), 900x1350mm, klasa 3 - detalj lica znaka dat u zasebnom grafičkom prilogu	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	12.00	kom
	46	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("50m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	47	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("150m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	48	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("200m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	49	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("250m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	50	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("500 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	51	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("700 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom

615000.00	52	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("750 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	53	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("1 km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	54	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("2 km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	55	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-5 ("smjer desno"), 600x300mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	56	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=900m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	57	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,4m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	58	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,5km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	59	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,6km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	60	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=2,1km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	61	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=2,6km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	62	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (1), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	63	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (2), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	64	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (3), dimenzija 1700x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	65	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (4), dimenzija 1500x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	66	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (5), dimenzija 1600x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	67	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (6), dimenzija 2000x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	68	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (7), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	69	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (1), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	70	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (2), dimenzija 1700x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	71	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (3), dimenzija 1500x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	72	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (4), dimenzija 1600x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	73	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (5), dimenzija 2000x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	74	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (6), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	75	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (1), dimenzija 1300 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	76	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (2), dimenzija 1300 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	77	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (3), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	78	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (4), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	79	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (5), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	80	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (6), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	81	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (7), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	82	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (8), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	83	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (9), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	84	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (10), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	85	Nabavka i ugradnja Stuba saobraćajnog znaka L= 2,60 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	44.00	kom
	86	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 2,70 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	6.00	kom

615000.00	87	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 2,80 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	8.00	kom
	88	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,00 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	12.00	kom
	89	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,20 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	24.00	kom

615000.00	90	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,30 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	7.00	kom
	91	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,40 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	11.00	kom
	92	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,50 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	4.00	kom

615000.00	93	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,80 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	23.00	kom
	94	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,90 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	8.00	kom
	95	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 4,20 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	1.00	kom

615000.00	96	Stub saobraćajnog znaka L= 2,70 m, za znakove III-68 i III-68.2 (detalj stuba nosača prikazan u grafičkom prilogu)	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	32.00	kom
	97	Stub saobraćajnog znaka L= 2,90 m, za znakove III-68_fluor i III-68.2_fluor (detalj stuba nosača prikazan u grafičkom prilogu)	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	17.00	kom
	98	Udvojena neisprekidana razdjelna linija, širine b=2x0.15m Obilježava se kao razdjelna linija na svim deonicama na trasi koje imaju dodatnu traku za preticanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 linije.	2970.00	m2
	99	Isprekidana linija rastera 1,0+1,0m. Obilježava se na svim završecima dodatnih traka za preticanje, kao i na raskrsnicama na mjestima otvaranja trake za desno skretanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 linije.	132.00	m2

615000.00	100	Strelice za označavanje smjerova kretanja, bijele boje, dužine L=7.50m	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po kom strelice.	21.00	kom
	101	Strelice za skretanje saobraćaja. Detalj dat u grafičkom prilogu. Obilježavaju se na svim završecima dodatnih traka za preticanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po kom strelice.	27.00	kom
	102	Polje za usmjeravanje saobraćaja, bijele boje (obračun samo bojane površine, u odnosu 20cm+50cm), vidi detalje u projektu. Količina se odnosi na novoprojektovana polja za usmjeravanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 obojene površine.	543.00	m2
	103	Odbojna ograda H1-W2	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju Odbojne ograde H1W2 u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	8112.00	m
	104	Završne konstrukcije ograde, kosi završeci L=4m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju završnica Odbojne ograde u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	46.00	m

615000.00	105	Završne konstrukcije ograde, kosi završeci L=12m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju završnica. Odbojne ograde u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	59.00 m	
-----------	-----	--	---	---------	--

615000.00	106	Znak VMS 1 - dimenzija znaka 850x850mm	Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobraćajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, obujmice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montažu znaka na ugrađeni nosač zajedno sa odgovarajućim paketom za solarno napajanje. Ugradnja u svemu prema detaljima iz projektne signalizacije. Mehaničke karakteristike: Dimenzija kućišta (VxH) 850 x 850 mm, Materijal Aluminijum AlMg3, plastificiran, otporan na agresivnu atmosferu i stalno prisustvo prašine, kiše i/ili snijega. Boja kućišta Siva, RAL 9007. Boja prednjeg panela Crna, RAL 9005. Fizičke performanse T1, T2, T3 / P3 prema standardu EN12966. Otpornost na zagađenje D3 u skladu sa EN12966. Otvaranje zbog servisa Sa prednje strane. Optičke karakteristike: Optičke performanse u skladu sa standardom EN12966, Osvjetljaj: klasa L3 / L3(*), Kontrast: klasa R3, Ugao: klasa B6, Boja: klasa C2, Zaštita dioda Sočivima sa UV zaštitom , Osvjetljaj Stabilan osvjetljaj, nezavistan od stabilnosti/odstupanja mrežnog napona. Veliki i ujednačen kontrast pri svim osvetljajima. Karakteristike prikaza: Piktogrami U gornjem dijelu znaka se nalaze 2 žuta treptaća. Kod znaka VMS1 u centralnom dijelu znaka nalaze se predefinisani simboli ograničenja brzine , Visina piktograma Prečnik kruga: 650 mm (veličina B prema standardu EN12966), Visina trougla 750 mm (veličina B prema standardu EN12966) . Kompozicija tačke 1 LED Način rada: Kada nema vozila ili kada se vozila kreću brzinom nižom od one koja aktivira znak (ovu vrijednost definiše korisnik) znak je ugašen. Kada znak detektuje vozilo koje se kreće brzinom većom od dozvoljene aktiviraju se naizmjenično predefinisani simboli koji prikazuju ograničenje brzine dva treptaća i tako upozoravaju vozača da vozi nebezbednom brzinom. Mjerenje i plaćanje prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog VMS znaka.	4.00	kom
	107	Iznos od 5% od ukupne ponuđene vrijednosti za sve radove (stavka redni broj 1.- 106.) opredijeljen za eventualne viškove radova.	Mjerenje i plaćanje: po jedinici mjere i ugovorenoj jediničnoj cijeni stavke na koju se višak odnosi, u skladu sa ugovorom.	5.00	%

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
615000.00	1	Uklanjanje stuba nosača saobraćajnih znakova zajedno sa znakovima	Pozicija rada podrazumjeva Uklanjanje saobraćajnih znakova i stubova nosača, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata skidanje svih elemenata znaka, vađenje stuba nosača, utovar, transport i dovođenje bankine u prvobitno stanje, kao i transport uklonjenih znakova na deponiju po nalogu Investitora. Mjerenje i plaćanje po komadu uklonjenog znaka komplet.	143.00	kom
	2	Demarkiranje postojeće horizontalne signalizacije - Strelice na kolovozu	Uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata signalizacije. Mjerenje i plaćanje po kom uklonjene saobraćajne signalizacije.	20.00	kom
	3	Demarkiranje postojeće horizontalne signalizacije - Uzdužne linije	Uklanjanje postojeće horizontalne signalizacije, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata signalizacije. Mjerenje i plaćanje po m2 uklonjene saobraćajne signalizacije.	57.00	m2
	4	Uklanjanje postojeće zaštitne ograde	Uklanjanje postojeće zaštitne ograde, čije je uklanjanje predviđeno projektom. Pozicija obuhvata uklanjanje svih elemenata zaštitne ograde, utovar i transport na lokaciju koju odredi Investitor. Mjerenje i plaćanje po m uklonjene zaštitne odbojne ograde.	2800.00	m
	5	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-1.1 ("krivina nadesno"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	6	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-1_fluor ("krivina nalijevo" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=1200mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	7	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2 ("dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nalijevo"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	8	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2.1 ("dvostruka krivina ili više uzastopnih krivina od kojih je prva nadesno"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	9	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-2.2 ("opasna krivina"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	10	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-17 ("životinje na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom

615000.00	11	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-24 ("tunel"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	12	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-25 ("opasnost na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	3.00	kom
	13	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-27 ("ukrštanje sa sporednim putem pod pravim uglom"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	14	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-28 ("spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s lijeve strane"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	15	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-28.1 ("spajanje sa sporednim putem pod pravim uglom s desne strane"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom

615000.00	16	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka I-41 ("pješaci na putu"), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	17	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-2 ("obavezno zaustavljanje"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	11.00	kom
	18	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-4 ("zabrana saobraćaja u jednom smjeru"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	19	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-26 ("zabrana skretanja ulijevo"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	20	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-26.1 ("zabrana skretanja udesno"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	21	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-28 ("zabrana preticanja svih motornih vozila, osim motocikla bez prikolice i mopeda""), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom
	22	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.3 ("ograničenje brzine 30km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	3.00	kom
	23	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.4 ("ograničenje brzine 40km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	24	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.5 ("ograničenje brzine 50km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	25	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.3_fluor ("ograničenje brzine 30km/h" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama.Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom

615000.00	26	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.4_fluor ("ograničenje brzine 40km/h" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	27	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.6 ("ograničenje brzine 60km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	12.00	kom
	28	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.7 ("ograničenje brzine 70km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	29	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-30.8 ("ograničenje brzine 80km/h"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	30	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka II-43.1 ("obavezan smjer pravo desno"), Ø600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	31	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-9.7 ("slijepi put"), a=600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	32	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("pravo / desno"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	33	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("lijevo / pravo"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	34	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-11 ("pravo- lijevo / desno"), 900x1350mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	35	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-31 ("naselje"), 800x600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom

615000.00	36	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-32 ("završetak naselja"), 800x600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	7.00	kom
	37	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-35 ("parkiralište"), a=600mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	9.00	kom
	38	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-41 ("benzinska stanica"), 600x900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	39	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-52 ("autobusko stajalište"), 600x900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	5.00	kom
	40	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68 ("table za usmjeravanje"), a=750mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	31.00	kom

615000.00	41	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68.2 ("table za usmjeravanje"), a=750mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	31.00	kom
	42	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68_fluor ("table za usmjeravanje" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	17.00	kom
	43	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-68.2_fluor ("table za usmjeravanje" na fulorescentoj zeleno-žutoj podlozi), a=900mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	17.00	kom
	44	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-73.1 ("otvaranje dodatne trake", sa umetnutim znakom II-37(50km/h)), 900x1350mm, klasa 3 - detalj lica znaka dat u zasebnom grafičkom prilogu	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	6.00	kom
	45	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-74.1 ("zatvaranje dodatne trake", sa umetnutim znakom II-37(50km/h)), 900x1350mm, klasa 3 - detalj lica znaka dat u zasebnom grafičkom prilogu	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	12.00	kom

615000.00	46	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("50m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	47	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("150m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	48	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("200m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	49	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-1 ("250m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	50	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("500 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom

615000.00	51	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("700 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	52	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("750 m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	2.00	kom
	53	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("1 km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	54	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-3 ("2 km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	55	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-5 ("smjer desno"), 600x300mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	56	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=900m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	57	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,4m"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	58	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,5km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	59	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=1,6km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	60	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=2,1km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	61	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka IV-25 ("L=2,6km"), 900x450mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	62	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (1), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	63	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (2), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	64	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (3), dimenzija 1700x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	65	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (4), dimenzija 1500x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	66	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (5), dimenzija 1600x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	67	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (6), dimenzija 2000x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	68	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-29 (7), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	4.00	kom
	69	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (1), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	70	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (2), dimenzija 1700x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	71	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (3), dimenzija 1500x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	72	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (4), dimenzija 1600x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	73	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (5), dimenzija 2000x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	74	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-30 (6), dimenzija 1400x1000 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	75	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (1), dimenzija 1300 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	76	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (2), dimenzija 1300 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	77	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (3), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	78	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (4), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	79	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (5), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	80	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (6), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	81	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (7), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	82	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (8), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	83	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (9), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom
	84	Nabavka i ugradnja saobraćajnog znaka III-203 (10), dimenzija 1600 x 650 mm, klasa 3	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Znakovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja znakova sa savijenim ivicama. Obavezna upotreba antigrafit folije. Obračun i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog saobraćajnog znaka.	1.00	kom

615000.00	85	Nabavka i ugradnja Stuba saobraćajnog znaka L= 2,60 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	44.00	kom
	86	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 2,70 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	6.00	kom
	87	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 2,80 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	8.00	kom

615000.00	88	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,00 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	12.00	kom
	89	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,20 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	24.00	kom
	90	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,30 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	7.00	kom

615000.00	91	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,40 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	11.00	kom
	92	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,50 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	4.00	kom
	93	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,80 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	23.00	kom

615000.00	94	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 3,90 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	8.00	kom
	95	Nabavka i ugradnja stuba saobraćajnog znaka L= 4,20 m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	1.00	kom
	96	Stub saobraćajnog znaka L= 2,70 m, za znakove III-68 i III-68.2 (detalj stuba nosača prikazan u grafičkom prilogu)	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	32.00	kom

615000.00	97	Stub saobraćajnog znaka L= 2,90 m, za znakove III-68_fluor i III-68.2_fluor (detalj stuba nosača prikazan u grafičkom prilogu)	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju stuba saobraćajnog znaka u svemu prema detaljima iz projekta. Stubovi moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Stub od čelične vučene cijevi jednoličnog preseka i debljine prečnika 60 mm, pocinkovani metodom toplog cinkovanja, nabavka i doprema do mjesta postavljanja i ugradnjom stuba nosača u betonski temelj dimenzija 0,50 m x 0,50m x 0,50 m , MB 20. Mjerenje i plaćanje se vrši prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog stuba saobraćajnog znaka zajedno sa temeljom stuba.	17.00	kom
	98	Udvojena neisprekidana razdjelna linija, širine b=2x0.15m Obilježava se kao razdjelna linija na svim deonicama na trasi koje imaju dodatnu traku za preticanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 linije.	2970.00	m2
	99	Isprekidana linija rastera 1,0+1,0m. Obilježava se na svim završecima dodatnih traka za preticanje, kao i na raskrsnicama na mjestima otvaranja trake za desno skretanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 linije.	132.00	m2
	100	Strelice za označavanje smjerova kretanja, bijele boje, dužine L=7.50m	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po kom strelice.	21.00	kom
	101	Strelice za skretanje saobraćaja. Detalj dat u grafičkom prilogu. Obilježavaju se na svim završecima dodatnih traka za preticanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po kom strelice.	27.00	kom
	102	Polje za usmjeravanje saobraćaja, bijele boje (obračun samo bojane površine, u odnosu 20cm+50cm), vidi detalje u projektu. Količina se odnosi na novoprojektovana polja za usmjeravanje.	Pozicija rada podrazumjeva pripremu i obilježavanje kolovoza bijelom putarskom bojom reflektujućih osobina , razmjeravanje bojenih površina i farbanje kolovoza. Cijena obuhvata i nabavku i dopremu boje i perle do mesta obilježavanja. Obračun i plaćanje po m2 obojene površine.	543.00	m2

615000.00	103	Odbojna ograda H1-W2	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju Odbojne ograde H1W2 u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	8112.00	m
	104	Završne konstrukcije ograde, kosi završeci L=4m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju završnica Odbojne ograde u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	46.00	m
	105	Završne konstrukcije ograde, kosi završeci L=12m	Pozicija rada podrazumjeva nabavku i ugradnju završnica Odbojne ograde u svemu prema detaljima iz projekta. Odbojne ograde moraju da zadovolje sve standarde definisane u Pravilniku o saobraćajnoj signalizaciji u Crnoj Gori. Nije dozvoljena ugradnja ograde koja nema odgovarajuću atestnu dokumentaciju. Obračun i plaćanje se vrši prema metru ugrađene i od nadzornog organa prihvaćene odbojne ograde.	59.00	m

615000.00	106	Znak VMS 1 - dimenzija znaka 850x850mm	Pozicija obuhvata nabavku i dopremu saobraćajnog znaka do mjesta postavljanja sa svim elementima za pričvršćivanje za nosač (pojačanje, objemice, zavrtnji, manžetne i dr.), kao i montažu znaka na ugrađeni nosač zajedno sa odgovarajućim paketom za solarno napajanje. Ugradnja u svemu prema detaljima iz projektne signalizacije. Mehaničke karakteristike: Dimenzija kućišta (VxH) 850 x 850 mm, Materijal Aluminijum AlMg3, plastificiran, otporan na agresivnu atmosferu i stalno prisustvo prašine, kiše i/ili snijega. Boja kućišta Siva, RAL 9007. Boja prednjeg panela Crna, RAL 9005. Fizičke performanse T1, T2, T3 / P3 prema standardu EN12966. Otpornost na zagađenje D3 u skladu sa EN12966. Otvaranje zbog servisa Sa prednje strane. Optičke karakteristike: Optičke performanse u skladu sa standardom EN12966, Osvjetljaj: klasa L3 / L3(*), Kontrast: klasa R3, Ugao: klasa B6, Boja: klasa C2, Zaštita dioda Sočivima sa UV zaštitom , Osvjetljaj Stabilan osvjetljaj, nezavistan od stabilnosti/odstupanja mrežnog napona. Veliki i ujednačen kontrast pri svim osvetljajima. Karakteristike prikaza: Piktogrami U gornjem dijelu znaka se nalaze 2 žuta treptuća. Kod znaka VMS1 u centralnom dijelu znaka nalaze se predefinisani simboli ograničenja brzine , Visina piktograma Prečnik kruga: 650 mm (veličina B prema standardu EN12966), Visina trougla 750 mm (veličina B prema standardu EN12966) . Kompozicija tačke 1 LED Način rada: Kada nema vozila ili kada se vozila kreću brzinom nižom od one koja aktivira znak (ovu vrijednost definiše korisnik) znak je ugašen. Kada znak detektuje vozilo koje se kreće brzinom većom od dozvoljene aktiviraju se naizmjenično predefinisani simboli koji prikazuju ograničenje brzine dva treptuća i tako upozoravaju vozača da vozi nebezbednom brzinom. Mjerenje i plaćanje prema komadu ugrađenog i od nadzornog organa prihvaćenog VMS znaka.	4.00	kom
	107	Iznos od 5% od ukupne ponuđene vrijednosti za sve radove (stavka redni broj 1.- 106.) opredijeljen za eventualne viškove radova.	Mjerenje i plaćanje: po jedinici mjere i ugovorenoj jediničnoj cijeni stavke na koju se višak odnosi, u skladu sa ugovorom.	5.00	%

