

PREGLED POSTUPKA #105187

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	PARKING SERVIS PODGORICA DOO
PIB	02653753
E-mail	info@parkingservispbg.me
Telefon	020/665-515
Internet adresa	www.parkingservispbg.me
Fax	020/665-515
Adresa	Trg Argentina 8
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na napajanju naplatnih rampi i izgradnji optičkog kabla
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandra Škerović
Kontakt	020 665 515
Datum objave	09.12.2025. 15:15

Napomena	Naručilac preuzima obavezu da obezbijedi regulaciju saobraćaja i zatvarenje saobraćajnica na kojima će se vršiti poprečni prekop (dvije saobraćajnice koje povezuju Ul.Blaža Jovanovića i Dalmatinska ulica). Obaveza Naručioca je da prilikom izvođenja radova stavi van upotrebe parking i obezbijedi uklanjanje svih vozila i drugih prepreka, koje se nalaze na trasi kablovskog rova, a koje mogu ometati izvođenju radova. Instalacije predviđene specifikacijom se polažu u prethodno iskopanim kablovskim rovovima po važećim standardima za polaganje NN elektroenergetskih kablova 0,6/1kV i telekomunikacionih podzemnih instalacija uz napomenu da se navedene instalacije polažu paralelno u zajedničkom kablovskom rovu.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na napajanju naplatnih rampi i izgradnji optičkog kabla	09.12.2025 15:15	15.12.2025 08:00	15.12.2025 08:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	PARKING SERVIS PODGORICA DOO Radovi na napajanju naplatnih rampi i izgradnji optičkog kabla 45232220 - Radovi na izgradnji trafostanica	10.000,00 EUR	2.100,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao. .	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____ Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od primopredaje ugovorenih radova.	Garantni rok
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti . Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	64,00 m3
2	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25* (320x1x0,2)m ³	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25*(320x1x0,2)m ³	80,00 m3
3	Nabavka i polaganje kabla u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	Nabavka i polaganje kabla u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	420,00 m
4	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	340,00 m
5	Isporuka i polaganje “gal”-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	Isporuka i polaganje “gal”-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	355,00 komad
6	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	11,00 komad
7	Nabavka i polaganje pozor trake	Nabavka i polaganje pozor trake	320,00 m
8	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	10,00 m
9	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	35,00 m

10	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	2,00 m
11	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	5,00 m
12	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza.	6,00 komad
13	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	3,00 komad
14	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1,00 komad
15	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1,00 pašalno
16	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	280,00 m
17	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	820,00 m
18	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	50,00 m

19	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	300,00 m
20	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	2,00 m
21	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1,00 komad
22	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	800,00 m
23	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	10,00 kom
24	Splajsovanje optičkog kabla	Splajsovanje optičkog kabla	6,00 komad
25	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1,00 paušalno
26	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	1,00 paušalno