

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na napajanju naplatnih rampi i izgradnji optičkog kabla

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

PARKING SERVIS PODGORICA DOO

PIB:

02653753

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao. .	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponudlač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od primopredaje ugovorenih radova.	Garantni rok
Izjava ponudlača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponudlača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG“, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponudlači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti . Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponudlač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 10 dana od dana uvođenja izvođača u posao. .	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 10 dana od dana dostavljanja fakture.	Rok plaćanja
Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun:_____ Banka:_____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i naziv banke).	Način plaćanja
Garantni rok: 24 mjeseca od primopredaje ugovorenih radova.	Garantni rok
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, data na Obrascu 2, preuzimanjem na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki, u skladu sa članom 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki („Službeni list CG”, broj 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24).	Obrazac 2
Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Ponuđači mogu, ponuditi proizvode koji su ekvivalentni proizvodima navedenim u specifikaciji predmeta javne nabavke, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti . Za stavke gdje su navedeni nazivi proizvoda ili proizvođača ukoliko ponuđač ponudi proizvod koji je ekvivalent traženom, on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, odnosno proizvoda drugog proizvođača, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost).	Drugi uslovi

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	64.00	m3
	2	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25*(320x1x0,2)m ³	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25*(320x1x0,2)m ³	80.00	m3
	3	Nabavka i polaganje kabela u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	Nabavka i polaganje kabela u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	420.00	m
	4	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	340.00	m
	5	Isporučka i polaganje "gal"-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabela u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	Isporučka i polaganje "gal"-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabela u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	355.00	komad
	6	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	11.00	komad
	7	Nabavka i polaganje pozor trake	Nabavka i polaganje pozor trake	320.00	m
	8	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	10.00	m

10000.00	9	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	35.00	m
	10	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	2.00	m
	11	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	5.00	m
	12	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza.	6.00	komad
	13	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	3.00	komad
	14	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1.00	komad
	15	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1.00	pašalno
	16	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	280.00	m
	17	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	820.00	m
	18	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	50.00	m
	19	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	300.00	m
	20	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	2.00	m

10000.00	21	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1.00	komad
	22	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	800.00	m
	23	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	10.00	kom
	24	Splajsovanje optičkog kabla	Splajsovanje optičkog kabla	6.00	komad
	25	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1.00	paušalno
	26	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	1.00	paušalno

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
10000.00	1	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	Nabavka prevoz, istovar i razastiranje sitnozrnastog pijeska (320x1x0,2)m ³	64.00	m3
	2	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25*(320x1x0,2)m ³	Utovar,odvoz i istovar viška materijala. 1.25*(320x1x0,2)m ³	80.00	m3
	3	Nabavka i polaganje kabla u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	Nabavka i polaganje kabla u otvoreni rov PP00 5x10 mm ² sa ostvarivanjem svih el.veza	420.00	m
	4	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	Nabavka i ugradnja trake Fe/Zn 25x4 mm ²	340.00	m
	5	Isporuka i polaganje "gal"-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	Isporuka i polaganje "gal"-štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu, nakon razastiranja drugog sloja pijeska. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući kabal.	355.00	komad

10000.00	6	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	Nabavka i ugradnja ukrasnog komada	11.00	komad
	7	Nabavka i polaganje pozor trake	Nabavka i polaganje pozor trake	320.00	m
	8	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 40/34	10.00	m
	9	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i ugradnja rebrastog crijeva T-Flex 110/95	35.00	m
	10	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 10 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	2.00	m
	11	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	Nabavka i ugradnja P/F provodnika 16 mm ² radi ostvarivanja veze sa uzemljivačem.	5.00	m
	12	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza	Nabavka i ugradnja stopica na "gnječenje" 16/8 mm ² Cu za ostvarivanje svih potrebnih električnih veza.	6.00	komad
	13	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	Nabavka i ugradnja automatskog osigurača16A	3.00	komad
	14	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 400x600x200 na pripremljenom temelju sa opremom: * Fid sklopka 3F kom.1 *paketni rastavljač kom.1 *Osigurač NVOO 32A kom.3 *Osigurač automatski 16 A kom.6 *Din šina kom.1 *PF provodnik 10mm ² m 4 *Hilzna 10mm ² kom.12 *Kablovska uvodnica kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1.00	komad
	15	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1.00	pašalno
	16	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	Nabavka i polaganje rebrastog crijeva T-Flex 110/95	280.00	m
	17	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi40	820.00	m
	18	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	Nabavka i polaganje polietilenskih cijevi cijevi fi20	50.00	m
	19	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	Nabavka i provlačenje podzemnog optičkog kabla sa kapacitetom od 4 vlakna	300.00	m
	20	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	Nabavka i ugradnja gigabitnog single mode media konvertora tipa TP-Link MC210CS ili ekvivalent	2.00	komad

10000.00	21	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	Nabavka, ugradnja ABS ormara 300x400x170 na pripremljenom temelju sa opremom: *Osigurač automatski 6 A kom.1 *Din šina kom.2 *Redna stezaljka 4-16/1mm2 kom3 *optička kaseta kom.1 *monofazna utičnica na DIN šinu kom.2 *Nespecificirani montažerski materijal	1.00	komad
	22	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	Provlačenje FTP kabla cat.8 i terminacija krajeva sa konektorom RJ45 cat.8	800.00	m
	23	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	Ugradnja konektora RJ45 cat.8	10.00	kom
	24	Splajsovanje optičkog kabla	Splajsovanje optičkog kabla	6.00	komad
	25	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	Nespecificirani montažerski materijal sa ugradnjom	1.00	paušalno
	26	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	Nepredviđeni elektro i građevinski radovi 5%	1.00	paušalno

Izveštaj generisan 11.12.2025 11:59