

Naručilac: „Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice“ d.o.o.

Broj: 16001

Mjesto i datum: Podgorica, 06.12.2021. god.

U skladu sa članom 95 Zakona o javnim nabavkama („Službeni list CG“, br. 74/19) Agencija za izgradnju i razvoj Podgorice d.o.o. kao naručilac daje pojašnjenje tenderske dokumentacije po zahtjevu zainteresovanog lica za javni poziv broj 17/21 za izvođenje radova na „Rekonstrukciji puta Golubovci-Mataguži, V faza (od stadiona Trešnjica do Mataguža).

**Pitanje 1:**

U Tehničkoj specifikaciji stavke 16, 17, 18, 19 i 20 glase:

16 Ugradnja ivičnjaka od sivog betona MB 50 dimenzija 20/24 cm na sloju betona MB 20 1318,04 m'

17 Ugradnja ivičnjaka od sivog betona MB 50 dimenzija 18/24 cm na sloju betona MB 20 499,39 m'

18 Ugradnja prelaznih ivičnjaka od sivog betona MB 50 na sloju betona MB 20 34,20 m'

19 Izrada betonskih ivičnih traka dimenzija 20x20cm MB 30 1396,50 m'

20 Ugradnja taktilnih ploča 6/10 cm za oivičenje biciklističke staze; ugrađuje se na sloju betona MB 30 2802,60 m'

**-pomenute stavke izmijeniti da glase:**

16 Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka od sivog betona MB 50 dimenzija 20/24 cm na sloju betona MB 20 1318,04 m'

17 Nabavka, transport i ugradnja ivičnjaka od sivog betona MB 50 dimenzija 18/24 cm na sloju betona MB 20 499,39 m'

18 Nabavka, transport i ugradnja prelaznih ivičnjaka od sivog betona MB 50 na sloju betona MB 20 34,20 m'

19 Nabavka, transport i izrada betonskih ivičnih traka dimenzija 20x20cm MB 30 1396,50 m'

20 Nabavka, transport i ugradnja taktilnih ploča 6/10 cm za oivičenje biciklističke staze; ugrađuje se na sloju betona MB 30 2802,60 m'

**Odgovor 1:**

U tehničkim uslovima za izvođenje radova, koji su sastavni dio glavnog projekta u koji ćete, pretpostavljamo, ostvariti uvid prije sastavljanja ponude, detaljno je navedeno šta je obuhvaćeno svakom od pozicija koje su date u predmjeru radova. Pa tako se, u opštim uslovima, između ostalog, kaže: „da jedinična cijena obuhvata:

- nabavku svog potrebnog materijala, mehanizacije i alata
- sav potreban rad potreban za izvršenje pozicije rada
- utrošak svih vrsta energije, goriva i maziva“ i dr.

Ne bi bilo racionalno, zbog ograničenog prostora u tenderskoj dokumentaciji, da u opisu predmeta nabavke navodimo sve ono što je obuhvaćeno pozicijama, počev od nabavke, utovara, transporta, istovara i dr., budući da je to sve dato u tehničkim uslovima za izvođenje radova, te ponuđači neće imati nedoumica prilikom sastavljanja ponude.

**Pitanje 2:**

U Tehničkoj specifikaciji stavka 86 glasi :

86 Mašinski i ručni iskop jame u materijalu svih kategorija za upojni bazen. Izvođač je dužan da prije izrade ponude obide lokaciju na kojoj će se graditi, utvrdi stanje terena. Jediničnom cijenom je

obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uz obaveznu zaštitu postojećih instalacija koje se nađu na poziciji iskopa. Takođe je u cijenu uključena i zaštita kosina temeljne jame (podgrađivanje). Obračun po m<sup>3</sup> uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od jame. Dio iskopanog materijala ostaviti za nasipanje. 294,27 m<sup>3</sup>

**-Izmijeniti da glasi:**

86 Mašinski i ručni iskop jame u materijalu svih kategorija za upojni bazen. Ponuđač je dužan da prije izrade ponude obide lokaciju na kojoj će se graditi, utvrdi stanje terena. Jedinичnom cijenom je obuhvaćen sav potreban rad i materijal, uz obaveznu zaštitu postojećih instalacija koje se nađu na poziciji iskopa. Takođe je u cijenu uključena i zaštita kosina temeljne jame (podgrađivanje). Obračun po m<sup>3</sup> uredno i kvalitetno obavljenog iskopa koji podrazumijeva odbacivanje materijala od iskopa na dovoljnu udaljenost od jame. Dio iskopanog materijala ostaviti za nasipanje. 294,27 m<sup>3</sup>

**-Ili upotpunosti isključiti rečenicu iz opisa.**

**Odgovor 2:**

Odgovor na Pitanje 2 će biti dat kroz izmjene tenderske dokumentacije.

**Pitanje 3:**

U Tehničkoj specifikaciji dio teksta stavka 136 glasi:

136 Nabavka, isporuka, montaža na AB stubu priključno mjerno razvodnog ormara PMO za priključenje bunarske pumpe na elektro mrežu; razvodni orman je sekciono podeljen na tri sekciona dijela: priključni, mijerni, razvodni; razvodni orman se izrađuje od ojačanog poljestera, otpornost na mehanička oštećenja IK 10, u stepenu zaštite min IP65, nezapaljiv, otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, sa staklom na dijelu gde se montira brojilo (a da se sa staklom ne naruši stepen mehaničke zaštite), opremljen montažnim pločama od izolacionog materijala, šema izvedenog stanja, oznake obilježavanje ormara, sa bravom, dimenzija po potrebi pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal. Niskonaponski rastavljač, trolni sklop,  $I_n=63A$ ,  $U_n=690V$ , termička podnosiva struja kratkog spoja  $1s$   $I_c=5.0kA$ , sa dva položaja 0-1, za montažu na DIN šinu (ekvivalentan tipu INS63Schneider Electric)-kom 1 ; Trolni niskonaponski automatski prekidač, sa zaštitom klase D,  $U_n=400V$ , 50Hz, nazivne struje  $I_n=63A$ , granične moći prekidanja struje kratkog spoja  $I_{cn}=10kA$ , za montažu na DIN šinu.(ekvivalentan tipu C60H, Schneider Electric)-kom 1; Drišer sa tri nožasta osigurača 25A-kom 1; Bakarne sabirnice, redne stezaljke, uvodnice PG, sabirnice, natpisne pločice, vezni spojni materijal, stopice računato paušalno; Odvodnici prenapona 20kA- kom 3  
Ukupno računato za kompletno nabavljen i ugrađen PMO 1kompl

**-Izmijeniti da glasi:**

136 Nabavka, isporuka, montaža na AB stubu priključno mjerno razvodnog ormara PMO za priključenje bunarske pumpe na elektro mrežu; razvodni orman je sekciono podeljen na tri sekciona dijela: priključni, mijerni, razvodni; razvodni orman se izrađuje od ojačanog poljestera, otpornost na mehanička oštećenja IK 10, u stepenu zaštite min IP65, nezapaljiv, otporan na hemijska dejstva atmosferskih agenasa, sa staklom na dijelu gde se montira brojilo (a da se sa staklom ne naruši stepen mehaničke zaštite), opremljen montažnim pločama od izolacionog materijala, šema izvedenog stanja, oznake obilježavanje ormara, sa bravom, dimenzija po potrebi pozicija obuhvata i sitan, navedeni instalacioni materijal. Niskonaponski rastavljač, trolni sklop,  $I_n=63A$ ,  $U_n=690V$ , termička podnosiva struja kratkog spoja  $1s$   $I_c=5.0kA$ , sa dva položaja 0-1, za montažu na DIN šinu (tipa INS63Schneider Electric ili ekvivalentno)-kom 1 ; Trolni niskonaponski automatski prekidač, sa

zaštitom klase D,  $U_n=400V$ , 50Hz, nazivne struje  $I_n=63A$ , granične moći prekidanja struje kratkog spoja  $I_{cn}=10kA$ , za montažu na DIN šinu.( tipa C60H, Schneider Electric ili ekvivalentno)-kom 1; Drišer sa tri nožasta osigurača 25A-kom 1; Bakarne sabirnice, redne stezaljke, uvodnice PG, sabirnice, natpisne pločice, vezni spojni materijal, stopice računato paušalno; Odvodnici prenapona 20kA- kom 3  
Ukupno računato za kompletno nabavljen i ugrađen PMO  
1kompl

**Odgovor 3:**

Odgovor na Pitanje 3 će biti dat kroz izmjene tenderske dokumentacije.

KOMISIJA:

Zdenka Perović

Milić Popović

Indir Hajdarpašić

  
  


