

PREGLED POSTUPKA #13004

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-239
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-250
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija - popravka svjetlarnika i krovnih površina oko svjetlarnika putničkog terminala
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Tijana Čelanović
Kontakt	Ana Badnjar Lončarević 020 444 253
Datum objave	15.12.2021. 11:00

Napomena	Shodno članu 9 stav 4 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24. 06. 2020, 065/20 od 03. 07. 2020, 071/20 od 16. 07. 2020, 074/20 od 23. 07. 2020, 102/20 od 16. 10. 2020, 051/21 od 20. 05. 2021), ponuđač čija ponuda bude izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi dokaze kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, koji su utvrđeni zahjevom, ako iste nije dostavio u ponudi.
----------	--

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2021	AERODROMI CRNE GORE Adaptacija - popravka svjetlarnika i krovnih površina oko svjetlarnika putničkog terminala 45400000 - Završni građevinski radovi	39.900,00 EUR	8.379,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje. Ispunjenost obaveznih uslova dokazuje se na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) i to: - Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) , za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, što se dokazuje dostavljanjem Licence ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata (dipl. inž. arhitekture ili građevinski inž.).	Stručna i tehnička sposobnost

Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom I nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjena na OBRASCU 2, propisanom Pravilnikom o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl.list Crne Gore" ", br. 061/20, 065/20, 071/20, 074/20, 102/20 i 051/21).	ESPD
Ponuđač je dužan dostaviti Nadzornom organu, neposredno prije početka izvođenja radova, potvrdu o obučenosti od strane proizvođača ponuđenog materijala za predmetnu vrstu radova.	Drugi uslovi
Garantni rok na izvedene radove je 24 mjeseca. Rok počinje teći od dana prijema pozitivnog izvještaja od strane Nadzornog organa.	Garantni rok
Prilikom zaključivanja ugovora obaveza izabranog ponuđača je da dostavi garanciju za dobro izvršenje ugovora u vrijednosti od 5% ponuđene cijene sa rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka za izvršenje ugovora. U slučaju prekoračenja roka iz prethodnog stava, izvođač radova dužan je da, na zahtjev naručioca, prije isteka roka važenja, produži garanciju za dobro izvršenje ugovora .	Drugi uslovi
Naručilac je dužan da avans u iznosu od 50% od ugovorene vrijednosti plati u roku od 10 dana od dana dostavljanja avansne garancije nakon potpisivanja Ugovora. Preostali iznos od 50% u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Kontrola kvaliteta izvedenih radova vršiće se preko Nadzornog organa.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Plaćanje će se izvršiti u roku od 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Izvođač je dužan da imenuje ovlašćenog inženjera koji će rukovoditi građenjem objekta u cjelini.	Drugi uslovi
Izvođač je dužan da 10 dana prije isteka garancije za dobro izvršenje ugovora preda Naručiocu bezuslovnu i plativu na prvi poziv Garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku od 5% vrijednosti Ugovora sa uračunatim PDV-om, kojom garantuje potpuno izvršenje ugovornih obaveza za vrijeme trajanja ugovorenog garantnog roka za izvedene radove. Izvođač ima obavezu da datu garanciju obnavlja svake godine, do kraja perioda garantovanja i to najkasnije 10 dana prije isteka prethodne. U slučaju nedostavljanja Garancije za otklanjanje nedostataka u garantnom roku iz prethodnog stava, Naručilac će aktivirati Garanciju za dobro izvršenje ugovora i jednostrano raskinuti Ugovor.	Drugi uslovi

Ponuđač je nakon potpisivanja ugovora, a prije uplate avansa, obavezan dostaviti avansnu garanciju na iznos predviđenog avansa. Avansna garancija mora da je безусловna i plativa na prvi poziv od strane Naručioca, sa rokom trajanja 30 dana od dana dostavljanja pozitivnog nalaza od strane Nadzornog organa.	Drugi uslovi
30 (trideset) kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.900,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Sanacija spojeva aluminijumskih traka kalzip krova 65-400-1mm u poljima bocno od svetlarnika, koja nisu izvedena kao kontinualni lim, vec iz segmenata. Materijal koji se koristi za sloj za ojacavanje mora biti dobar za modelovanje i otporan na termicka i strukturna pomjeranja materijala koji se sanira, i primjeren detalju koji se obradjuje. Prethodno su ova mjesta sanirana premazima na bazi bitumena, na pojedinim mjestima i zaptivnim trakama sa kojih treba skinuti AL foliju,a takodje postoje pozicije sa vidnim nitnama. Sanaciju odraditi shodno opstem opisu. Sanaciju izvesti kao kontinualnu traku razvijene duzine 50cm, sa obuhvatanjem falca bocno od svetlarnika i podizanjem uz vijenac svetlarnika u visino oko 10cm od ravni krova. Sirina sanacije je do 50cm. Saniraju se veze limova u poljima bocno od svih 9 svetlarnika. Obracun po m1.	120,00 m1

2	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste), izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeći strukturalni silikon. Podlogu ocistiti i pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvođača. Dostaviti sa ponudom atest i tehnički list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvođač sam organizuje način na koji će izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene površine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnika terminala, i to se neće posebno naplaćivati. Nakon zamjene strukturalnog silikona izvršiti dodatnu zaštitu živom gumom i aluminijumskom folijom. Obracun po m1 obradjene fuge. Butil traka	567,00 m1
---	--	---	-----------

3	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Skidanje bitumenskih, zaptivnih, samolepljivih, gumiziranih, traka, s jedne strane laminiranih aluminijumskom folijom sa ivica staklenih polja u krovnim svjetlarnicima (sistem zimske baste), izmedju poklopnih lajsni (poprecne fuge), a bez skidanja poklopnih lajsni. Izvaditi postojeći strukturalni silikon. Podlogu ocistiti i pripremiti za ugradnju novog kvalitetnog strukturalnog silikona, sve po preporuci izabranog proizvođača. Dostaviti sa ponudom atest i tehnički list sa karakteristikama materijala i tehnologijom ugradnje. Ugraditi strukturalni silikon u skladu sa ISO 11600 G 25 LM. Voditi racuna prilikom rada da se ne gazi po staklu! (staklo je po Projektu koji je dostavio Narucilac 8+16+5.5.1) Izvodjac sam organizuje nacin na koji ce izvesti rad , a da pri tom ne optereti staklene površine, ne ugrozi bezbjednost radnika i korisnika terminala, i to se neće posebno naplacivati. Nakon zamjene strukturalnog silikona izvršiti dodatnu zastitu zivom gumom i aluminijumskom folijom. Obracun po m1 obradjene fuge.Silikonisanje	769,50 m1
4	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Izrada i montaza opseva na spoju pritiskne lajsne alu bravarije i vertikalnog dijela postojećeg krovnog pokrivača. Opsiv montirati preko postojeće hidroizolacije na spoju stakla i pritiskne alu lajsne i pricvrstiti samorezujucim srafovima sa odgovarajućom dihtujućom podloškom u postojeću konstrukciju. Lim je celicni pocinkovani, d=0.5mm, RAL standardna siva, Rs 33cm.	567,00 m1
5	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Saniraju se bocne i gornja strana svih 9 svjetlarnika. Na 4 svjetlarnika su ugradjeni otvori za odimnjavanje. Ne smije se blokirati rad otvora za odimnjavanje! Obracun po m1. $(30 \cdot 2 + 3) \cdot 5$	567,00 m1

6	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Sanacija olucnog korita/uvale samolepljivom PVC membranom debljine ne manje od 1.5mm, u skladu sa EN 13956, sa CE znakom. Priprema podloge u skladu sa zahtjevima izabranog proizvođača. Obratiti pažnju da je korito prethodno već sanirano premazima na bitumenskoj osnovi (pogledati fotodokumentaciju na grafičkom prilogu osnove krova). Ukoliko je potrebno skidanje tih slojeva, to se neće posebno uračunavati već ulazi u cijenu stavke. Također se neće posebno naplaćivati eventualni radovi oko falcova (savijanje, zasijecanje, pričvršćivanje i sl.) kao i obrada površina prajmerom (po uslovima ugradnje izabranog proizvođača). Membrana se lijepi na suhu i čistu površinu krovne uvale a po obodu se pričvršćuje sa lajsnama od laminiranog PVC lima uz zaptivanje sa elasticnom masom za zaptivanje koja je u skladu ISO 11600 F 25 HM. Ugrađuju se prefabrikovani slivnici istog proizvođača koji se vodonepropusno zavaruju za membranu i oni su predmet posebne stavke. Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača materijala i ulaze u cijenu pozicije izuzev slivnika. Obracun po m2 krovne uvale/korita. 2*100	200,00 m2
7	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Nabavka i ugradnja krovnih prefabrikovanih slivnika fi 160, istog proizvođača kao hidroizolacija prethodne stavke, koji se vodonepropusno zavaruju za membranu, sa hvatačem lisca. (Prije narucivanja slivnika mjere provjeriti na licu mjesta) Svi detalji se izvode po preporuci proizvođača izabranog materijala. Obracun po komadu sve uracunato.16	16,00 kom
8	Adaptacija-popravka svetlarnika i krovnih površina oko svetlarnika putničkog terminala Podgorica	Nakon završenih radova izvršiti ispitivanje gromobranske mreže od strane licencirane organizacije i dostaviti atest. Obracun pausalno.	1,00 paušalno