

PREGLED POSTUPKA #19991

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OSNOVNA ŠKOLA VLADO MILIĆ
PIB	02016931
E-mail	skola@os-vmilic.edu.me
Telefon	020/260-106
Internet adresa	--
Fax	020/260-106
Adresa	Cetinjski put bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija i renoviranje područnog odjeljenja škole u Grbavcima
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanela Bašuljević
Kontakt	020260206, 067524702
Datum objave	25.05.2022. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2022	OSNOVNA ŠKOLA VLADO MILIĆ Adaptacija i renoviranje područnog odjeljenja škole u Grbavcima 45100000 - Pripremni radovi na gradilištu 45261410 - Radovi na izolaciji krova 45262500 - Zidarski radovi 45300000 - Instalacijski radovi u zgradama 45330000 - Radovi na postavljanju vodovodnih, gasnih i sanitarnih instalacija 45331100 - Radovi na postavljanju instalacija centralnog grijanja 45420000 - Radovi na ugradnji stolarije 45430000 - Radovi na postavljanju podnih i zidnih obloga 45440000 - Molarski i staklarski radovi	37.188,50 EUR	7.809,58 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja, b) stvaranja kriminalne organizacije, c) davanje mita, č) primanje mita, ć) davanje mita u privrednom poslovanju, d) primanje mita u privrednom poslovanju,, dž) utaja poreza i doprinosa, đ) prevare, e) terorizma, f) finansiranja terorizma, g) terorističkog udruživanja, h) učestvovanja u stranim oružanim formacijama, i) pranja novca, j) trgovine ljudima, k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja, l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu; 2) je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ime sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (licenca) u skladu sa zakonom, što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke: Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz čana 122 Zakona o planiranju i izgradnji objekata ("Sl.list CG" br. 64/2017, 44/2018, 63/2018, 11/2019 i 082/20), za obavljanje poslova projektanata i izvođača radova izdatu od stane Ministarstva održivog razvoja i turizma odnosno Ministarstva ekologije, prostornog planiranja i urbanizma.	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava privrednog subjekta, Obrazac 2	ESPD
Način sprovođenja kontrole kvaliteta vršiće se preko izabranog Stručnog nadzora.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Rok važenja ponude je 90 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude

Rok izvođenja radova je 45 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: JU OŠ"Vlado Milić" , područno odjeljenje u Grbavcima, Podgorica	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije od strane Nadzornog organa i Naručioca. Izabrani ponuđač će okončanu situaciju dostaviti Nadzornom organu preko građevinskog dnevnika. Nadzorni organ će okončanu situaciju ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.	Rok plaćanja
Način plaćanja : virmanski, na žiro račun dobavljača.	Način plaćanja
Garantni rok je 2 godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet javne nabavke. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore	Garantni rok
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude; 2) ne dostavi zahtijevane dokaze prije potpisivanja ugovora; 3) odbije da potpiše ugovor o javnoj nabavci ili okvirni sporazum; ili 4) u izjavi privrednog subjekta navede netačne činjenice o ispunjenosti uslova iz člana 111 stav 4 Zakona o javnim nabavkama.	Garancija ponude
Garancija za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovornih obaveza, u iznosu od 7% od ukupne vrijednosti ugovora.	Drugi uslovi
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju radova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00€. Minimum 3 (tri) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju poslova na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 30.000,00€.	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **37.188,50 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža svih oluka i olučnih vertikalala, I uvodnih limova, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1. Horizontalni oluk sa uvodnim limom (L=22,0 m)	44,00 m1
2	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža svih oluka i olučnih vertikalala, I uvodnih limova, sa objekta. Limariju demontirati, upakovati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15 km. Obračun po m1. Vertikalni oluk (H=7,60m)	30,40 m1
3	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Skidanje krovnog pokrivača od crijepa. Pozicija uključuje skidanje svih elemenata krovnog pokrivača. Skinuti krovni pokrivač na bezbjedan način. Šut prikupiti, iznijeti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 kose krovne površine. Crijep	259,60 m2
4	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža krovnih letvi (kantinjela). Letve pažljivo demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Obračun po m2 kose krovne površine. Demontaža letvi (kantinjela)	259,60 m2

5	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža kompletne drvene krovne konstrukcije osim tavanskih greda (tavanjača), u skladu sa grafičkim prilogom iz projekta- PLAN INTERVENCIJA. Građu pažljivo demontirati, utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Obračun po m2 horizontalne projekcije. Demontaža rogova i vjenčanica	179,50 m2
6	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža fasadne (ALU/PVC) stolarije u skladu sa grafičkim prilogom PLAN INTERVENCIJA, zajedno sa pripadajućim štokom i elementima. Cijenom obuhvatiti utovar i odvoz stolarije na gradsku deponiju udaljenu do 15 km koju odredi investitor. Obračun po komadu. Ulazna vrata dim.115x300 cm (PVC)	1,00 kom
7	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža fasadne (ALU/PVC) stolarije u skladu sa grafičkim prilogom PLAN INTERVENCIJA, zajedno sa pripadajućim štokom i elementima. Cijenom obuhvatiti utovar i odvoz stolarije na gradsku deponiju udaljenu do 15 km koju odredi investitor. Obračun po komadu. Prozor dim.140x180 P 140 cm (ALU)	7,00 kom
8	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Montaža skele oko objekta, pranje (mašinsko) 100%, struganje 25% i obijanje 10% odvojenih (raslojenih) djelova fasade. Nastali šut utovariti u kamion i odvesti na deponiju koju odredi investitor udaljenu do 15km. Obračun po m2. Ukupna površina fasade	474,90 m2
9	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Pažljivo i detaljno čišćenje farbe/laka (čeličnom četkom) do čelika, bravarskih elemenata- fasadnih prozorskih rešetki, radi kasnije lakše sanacije i farbanja istih. Cijenom obuhvatiti demontažu, a nakon završetka radova na fasadi i ponovnu montažu prozorskih rešetki. Obračun po kompletu pozicije Prozorska rešetka (L=1,45m; H=1,85m)	5,00 kompl.

10	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Pažljiva demontaža/uklanjanje klima uređaja. Pozicija uključuje kompletnu demontažu i unutrašnjeg i spoljašnjeg uređaja uz upotrebu skele, provjeru ispravnosti uređaja, i skladištenje na privremenu lokaciju koju odredi investitor radi kasnijeg vraćanja uređaja nakon završetka predviđenih radova. Obračun po komadu. Uklanjanje klima-uređaja	2,00 kom
11	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Demontaža kompletne gromobranske instalacije objekta. Nastali šut utovariti u kamion I odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun paušalno. Demontaža gromobranske instalacije	1,00 pauš.
12	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Uklanjanje šiblja i rastinja oko objekta u širini do 5 metara, radi obezbjeđenja nesmetanog pristupa objektu i fasadi. Sav šut utovariti u kamion I odvesti na gradsku deponiju udaljenu do 15km. Obračun paušalno. Uklanjanje šiblja i rastinja oko objekta	1,00 pauš.
13	PRIPREMNI I DEMONTAŽNI RADOVI	Utovar u pogodno transportno sredstvo i odvoz nastalog šuta iz navedenih pozicija na gradsku deponiju do 15km udaljenosti, uz prethodnu evidenciju i zapisničko konstatovanje investitora. Obračun paušalno. Odvoz šuta i elemenata	1,00 pauš.
14	ZIDARSKI RADOVI	Malterisanje obijenih djelova fasade cementnim malterom u 2 sloja grubi I fini sa prethodnim špricanjem cementnim mlijekom. Prije nanošenja maltera na obijenu I opranu površinu nanijeti kontakt beton. NAPOMENA: Količina ove pozicije se uzima 10% od ukupne površine fasade. Obračun po m². Malterisanje spoljašnjih površina (fasada)	47,50 m2

15	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i obostrana obrada špaletni-ručno malterisanje produžnim malterom na pozicijama novougrađene stolarije i bravarije (prozori i vrata). Pripremljenu masu (malter) nanijeti preko čiste, čvrste i ovlažene podloge. Pozicija uključuje sve potrebne predradnje, kao i zaštitu stolarije, podova i zidova. Ukupna širina špaletne iznosi od 20-60cm, zavisno od pozicije. Obračun po m1 obrađene špaletne Obrada špaletni do 25cm širine	44,80 m1
16	ZIDARSKI RADOVI	Nabavka materijala i obostrana obrada špaletni-ručno malterisanje produžnim malterom na pozicijama novougrađene stolarije i bravarije (prozori i vrata). Pripremljenu masu (malter) nanijeti preko čiste, čvrste i ovlažene podloge. Pozicija uključuje sve potrebne predradnje, kao i zaštitu stolarije, podova i zidova. Ukupna širina špaletne iznosi od 20-60cm, zavisno od pozicije. Obračun po m1 obrađene špaletne Obrada špaletni preko 25cm širine	7,60 m1
17	TESARKI RADOVI	Nabavka i ugradnja drvene krovne konstrukcije od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim priložima koji su sastavni dio ovog projekta. Zaštitu od truljenja i insekata izvršiti i na zadržanoj konstrukciji tavana Krovna konstrukcija	7,00 m3
18	TESARSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim priložima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: -kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) -kantinjela 5/5 cm (raspon cca 30cm) Obračun po m1. Kontra - letva (L=5,80m x 52 komada)	316,70 m1

19	TESARSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja drvenih krovnih letvi od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Elemente krovne konstrukcije izraditi u svemu prema grafičkim priložima koji su sastavni dio ovog projekta. Drvene letve su dimenzija: -kontra-letva 10/2,5 cm (montaža po rogovima) -kantinjela 5/5 cm (raspon cca 30cm) Obračun po m1. Kantinjela (L=21,70m x 40 komada)	911,40 m1
20	TESARSKI RADOVI	Nabavka i ugradnja daske d=24mm po centralnom dijelu tavanskog prostora a preko tavanskih drvenih greda, od zdrave rezane građe a koja je adekvatnim premazom zaštićena od truljenja i insekata. Dasku postaviti (zakovati) u svemu prema grafičkim priložima. (tavansko podaščavanje dijela tavanske konstrukcije se izvodi radi formiranja hodnog prostora za intervencije na krovnoj konstrukciji i pokrivaču) Colarica je debljine 24mm. Obračun po m2 ugrađene površine colaricom. Daska d=24mm	65,20 m2
21	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje Continental plus crijepa. Crijep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cijenu ulaze i postavljanje sljemena od sljemenjaka u produžnom malteru, kao i opšivni crijep. Crijep je potrebno pažljivo postavljati i svaki zakovati za letve. Obračun po m2 za crijep, odnosno po m1 za sljemenake i opšivne crjepove. Continental plus crijep	272,58 m2
22	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje Continental plus crijepa. Crijep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cijenu ulaze i postavljanje sljemena od sljemenjaka u produžnom malteru, kao i opšivni crijep. Crijep je potrebno pažljivo postavljati i svaki zakovati za letve. Obračun po m2 za crijep, odnosno po m1 za sljemenake i opšivne crjepove. Sljemenak zarezni	22,70 m1

23	KROVOPOKRIVAČKI RADOVI	Nabavka i postavljanje Continental plus crijepa. Crijep mora biti ravan, neoštećen i kvalitetan. U cijenu ulaze i postavljanje sljemena od sljemenjaka u produžnom malteru, kao i opšivni crijep. Crijep je potrebno pažljivo postavljati i svaki zakovati za letve. Obračun po m2 za crijep, odnosno po m1 za sljemenake i opšivne crjepove. Opšivni crijep (lijevi L=11,80 m ¹ , desni L=11,80 m ¹)	24,60 m1
24	IZOLATERSKI RADOVI	Nabavka i postavljanje krovne izolacije-parne brane. Pokrivanje izvesti preko postavljenih rogova, koja se pričvršćuje zakivanjem kontra-letvom o rog. Cijenom obuhvatiti sve potrebne opšave. Obračun po m2 površine krova objekta. Parna brana	272,60 m2
25	STOLARSKI RADOVI-FASADNA PVC I AL.STOLARIJA	Izrada i postavljanje zastakljenih PVC prozora u bijeloj boji sa pripadajućom spoljnjom solbankom i roletnom. Prozore izraditi od visokokvalitetnog tvrdog (min.petokomornog) PVC profila sa ojačanim čeličnim nerđajućim profilima, po datoj šemi stolarije u grafičkom prilogu. Prozore dihtovati trajno elastičnom EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovim. Okov po izboru projektanta. Krila prozora zastakliti termo Flot staklom d=4+16+4mm. Otvori i kanali u profilima za odvod kondezata, moraju biti sa obavezno postavljenim poklopcima na vanjskoj strani otvora. Poklopac takođe mora biti zaštićen od spadanja usljed atmosferskog uticaja. Obračun po komadu ugrađenog prozora Prozor dim: 140 x 180 cm	7,00 kom

26	STOLARSKI RADOVI-FASADNA PVC I AL.STOLARIJA	Izrada i postavljanje ulaznih vrata sa nadsvjetlom u bijeloj boji izrađenih od visokokvalitetnih višekomornih aluminijumskih profila sa termo-prekidom. Vrata izraditi u skladu sa grafičkim prilogom šema stolarije, ispunom i zapitivanja EPDM gumom. Okov postaviti od eloksiranog aluminijuma, bravu sa cilindar uloškom i tri ključa, tri šarke po krilu, po izboru projektanta. Nadsvjetlo i djelove vrata zastakliti staklo paketom d=4+16+4mm. dok kod ostakljenog dijela krila vrata predvidjeti da unutrašnje staklo bude ornament. Staklo dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Ispuna osim stakla je od sendvič panela u bijeloj boji dihtovani EPDG gumom. Glavna ulazna vrata su opremljena hidrauličnim mehanizmom za automatsko zatvaranje vrata. Obračun po komadu vrata. Ulazna vrata dim: 115 x 210+90 (nadsvjetla) cm	1,00 kom
27	STOLARSKI RADOVI-FASADNA PVC I AL.STOLARIJA	Zastakljivanje sporednih vrata na Mjesnoj Kancelariji staklo paketom d=4+16+4mm. (Postojeće staklo je polomljeno). Pozicija uključuje i prethodno uklanjanje djelova polomljenog stakla, čišćenje, kao i druge potrebne predradnje. Postavljeno staklo dihtovati EPDM gumom, vulkanizovanom na uglovima. Obračun po komadu pozicije. Staklo za spolnja vrata	1,00 kom
28	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala i farbanje temeljnom bojom u dva sloja prethodno očišćenih čeličnih profila prozorskih rešetki, a zatim farbanje u dva sloja završnom zaštitnom bojom po izboru investitora. Obračun po kompletu ofarbane površine. Prozorska rešetka (L=1,45m ; H=1,85m)	5,00 kompl.

29	BRAVARSKI RADOVI	Nabavka materijala i izrada čelične konstrukcije nadstrešnice iznad ulaza dimenzija:300 x150 cm u svemu prema detaljima iz projekta. Konstrukcija je izrađena od kutijastih profila, koja je ankerisana za fasadni zid. Ankeri prolaze kroz čitav zid (d=61cm), radi postizanja bolje čvrstoće i stabilnosti same konstrukcije. Pozicija uključuje sve potrebne predradnje, kao i saniranja kontaktnih površina zidova prilikom intervencije. Obuhvatiti i farbanje konstrukcije u dva sloja temeljnom bojom a zatim u dva sloja završnom grafit sivom bojom. Obračun po kompletu postavljene konstrukcije za nadstrešnicu. Nadstrešnica (300 x 150 cm)	1,00 kompl.
30	LIMARSKI RADOVI	Pokrivanje nadstrešnice iznad ulaza čeličnim bojenim limom, imitacija crijepa u boji kao crijep na objektu. Pokrivanje izvesti prema detaljima iz projekta. Cijenom obuhvatiti izradu svih potrebnih opšiva. Obračun po m2 horizontalne projekcije krova nadstrešnice. Nadstrešnica (300x150 cm)	4,50 m2
31	LIMARSKI RADOVI	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 10/12 cm, 8/8 cm i vertikalnih oluka dimenzija 10/10cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka. Uvodni lim rš 30cm	43,40 m1

32	LIMARSKI RADOVI	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 10/12 cm, 8/8 cm i vertikalnih oluka dimenzija 10/10cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka. Horizontalni oluk 10/12 cm	43,40 m1
33	LIMARSKI RADOVI	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 10/12 cm, 8/8 cm i vertikalnih oluka dimenzija 10/10cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka. Horizontalni oluk 8/8 cm	3,00 m1
34	LIMARSKI RADOVI	Nabavka i izrada: uvodnog lima rš 30cm, horizontalnih oluka dimenzija 10/12 cm, 8/8 cm i vertikalnih oluka dimenzija 10/10cm od čeličnog bojenog lima d=0,55mm. Horizontalni oluk je postavljen na držače od flaha koji su istovremeno i regulatori pada oluka. Vertikalni oluci su pričvršćeni za zid obujmnicama od flaha na razmaku od 150cm. Vertikalni oluci moraju biti udaljeni od zida minimum 20mm. Obračun po m1 ugrađenog oluka. Vertikalni oluk (L=7,70 komada 4)	30,80 m1
35	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada unutrašnjih špaletni na pozicijama zamjenjene spoljne stolarije. Špaletne obraditi u bijeloj boji akrilnom bojom sa prethodnim gletovanjem u dva sloja i potrebnim predradnjama. Obračun po m ² bojene površine. Obrada špaletni do 25 cm širine	44,80 m1

36	MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI	Nabavka materijala i obrada unutrašnjih špaletni na pozicijama zamjenjene spoljne stolarije. Špaletne obraditi u bijeloj boji akrilnom bojom sa prethodnim gletovanjem u dva sloja I potrebnim predradnjama. Obračun po m ² bojene površine. Obrada špaletni preko 25 cm širine	7,60 m1
37	FASADERSKI RADOVI	Na čistu, opranu i saniranu fasadu nanijeti podlogu a potom ravnomjerno nanijeti fasadnu boju (fasadex) u slojevima do postizanja ujednačenog tona boje. Fasadna boja treba da bude na bazi akrilata, da dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske uticaje i UV zračenje. Bojenje fasade se vrši u dva tona, jedan bijeli, a drugi po izboru investitora a u skladu sa grafičkim prilogom- Fasade planiranog stanja. Izbor i intezitet tona ne utiče na cijenu proizvoda. Otvori nisu odbijani zbog obrada špaletni. Upotreba skele je obuhvaćena pozicijom pripremnih radova. Obračun po m ² izvedene fasade. Svijetli ton (bijela boja)	406,39 m2
38	FASADERSKI RADOVI	Na čistu, opranu i saniranu fasadu nanijeti podlogu a potom ravnomjerno nanijeti fasadnu boju (fasadex) u slojevima do postizanja ujednačenog tona boje. Fasadna boja treba da bude na bazi akrilata, da dobro prijanja za podlogu, ima odličnu pokrivnu moć, paropropusnost, vodoodbojnost i postojanost na atmosferske uticaje i UV zračenje. Bojenje fasade se vrši u dva tona, jedan bijeli, a drugi po izboru investitora a u skladu sa grafičkim prilogom- Fasade planiranog stanja. Izbor i intezitet tona ne utiče na cijenu proizvoda. Otvori nisu odbijani zbog obrada špaletni. Upotreba skele je obuhvaćena pozicijom pripremnih radova. Obračun po m ² izvedene fasade. Tamni ton (boja-izbor investitora)	112,87 m2

39	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Isporučiti materijal I sa trakom Fe/Zn 20x3 mm, položenom na odgovarajuće nosače po krovu objekta, izvršiti galvansko povezivanje temeljnog uzemljivača i gromobranske instalacije. Obračun po m ¹	60,00 m1
40	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Isporučiti materijal i sa trakom Fe/Zn 20x3 mm, položenom na odgovarajuće "T" nosače po fasadi objekta, izvršiti galvansko povezivanje temeljnog uzemljivača I gromobranske instalacije. (Zamjeniti postojeće spustove novim) Obračun po m ¹	36,00 m1
41	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Izrada veza svih metalnih oluka sa temeljnim uzemljivačem. Veze uraditi provodnikom P/F 1x16 mm ² . U cijenu uračunati šrafove, matice, podloške, stopice, šelne i slično. Obračun po komadu	4,00 kom
42	ELEKTROMONTAŽNI RADOVI	Ispitivanje izvedene gromobranske instalacije, i puštanje u rad sa izdavanjem potrebnih atesta. Obračun paušalno	1,00 paušal
43	OSTALI RADOVI	Vraćanje, ugradnja/montaža ispravnih postojećih prethodno sklonjenih klima uređaja na istim pozicijama na kojima su i bile, po dogovoru sa investitorom. Obračun po komadu. Ugradnja postojećih klima uređaja	2,00 kom.