

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-99/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 52

Djelovodni br. 01-426/22-5483/4

Podgorica, 23.12.2022.godine

Na osnovu člana 95 Zakona o javnim nabavkama ("Sl. list CG", br. 74/2019), Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke Uprava za kapitalne projekte, objavljuje na CEJN

POJAŠNJENJE BR.1

TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE ZA IZVOĐENJE RADOVA NA REKONSTRUKCIJI ZGRADE ZA NEUROLOGIJU I INFektivno ODJELJENJE BOLNICE U BERANAMA (ZA POTREBE POLIKLINIKE I FIZIKALNE MEDICINE)

Na zahtjev zainteresovanog ponuđača ovim razjašnjenjem, daju se sljedeći odgovori:

Pitanje br. 1: Molimo da odgovorite da li u navedenim pozicijama 167, 168, 169, 170 i 171 u označenim dijelovima ima elemenata alternativnosti, kada se iz istih izbriše ili ekvivalent, jer će nakon brisanja ili ekvivalent, ostati „... ili MCB ...“ ?

167	RAZVODNI ORMARI, TABLE I USPONSKI VODOVI - Nabaviti, transportovati i isporučiti i na označenom mjestu ugraditi distributivni, TIPSKI TESTIRAN, glavni mjerno razvodni orman, na šemama označen sa GRO-OBJEKAT3 u saglasnosti sa standardom IEC 60439-1. izrađene od dva puta dekapiranog lima, stepena zaštite IP 54. Unutra ormara ugraditi elektro opremu prema rasporedu u jednopolnoj šemi. Vrata su predviđena sa prefabrikovanom bravom i odgovarajućim ključem. Svakom ormanu sa spoljne strane na vratima postaviti broj koji označava određeni orman. U orman ugraditi bakarne sabirnice i distributivne elemente mehanički učvršćene saglasno dinamičkim naprezanjima. Sve elemente pregledno označiti natpisnim pločicama. Ožičenje opreme u ormanu izvesti pomoću bakarnih P provodnika, a sve fleksibilne veze finožičanim provodnicima. Orman opremiti jednopolnom šemom koja se postavlja unutrašnje strane ormara. Ovom pozicijom predviđa se potpuno ugrađivanje opreme, potreban vezni i ostali sitan materijal, ugradnja na označena mesta sa povezivanjem na vodove instalacije. Kablove uvesti u ormane preko odgovarajućih uvodnica sa gornje i donje strane. Prije izrade ormara izraditi detaljnu skicu sa šemom vezivanja i delovanja i podnese nadzornom organu na saglasnost. Sve razvodne ormare opremiti bravicom i master ključem. U ormar koji se sastoji od mrežnog i agregatskog dijela ugraditi sledeću opremu struje kratkog spoja min 15 kA:	mrežni dio ormara (GRO-OBJEKAT3-M): - 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, proizvod Schneider ili ekvivalent; tip INTERPACT INS 63A/3P, 15 kA, 3000A/1sek ili ekvivalent, 1 kom. - 1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 15kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A, tip iC60L 1P 20A C ili ekvivalent, A9F94120 ili ekvivalent ili MCB -C/20A ili ekvivalent, 6 kom. - Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3 nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI "Schneider Electric" ili ekvivalent, tip: SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent, 1 kom. - Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: Gg 14x51, 50A, 3 kom. - Odvodnici za zaštitu od prenapona uslijed atmosferskog pražnjenja i sklopni prenapona tipa 1+2 ili ekvivalent, impulsne struje 50kA (10/350us), nazivnog napona 385 V, proizvođača OBO Betterman, tip V50, 3-pole + NPE 280 V ili ekvivalent, 1 kom. agregatski dio ormara (GRO-OBJEKAT3-A): - 3-polni kompaktni prekidač snage niskog napona, prekidne moći 25kA po IEC 60947-2, nazivne struje I=100A, sa termomagnetnom zaštitom jedinicom podesive prekostrujne zaštite u opsegu 0,7 - 1 In, fiksne kratkospojne zaštite, tip: 3P3D TM32D NSX100B ili ekvivalent, 1 kom. - Četvoropolna 3-položajna preklapka sa nultim položajem (1-0-2), tip Sircover 4-p ili ekvivalent, I-0-II, nazivne struje 40A, 1 kom. - ATS - (automatski transfer prekidač) sa mrežnim i generatorskim prekidačem za automatsko prebacivanje opterećenja sa mreže na generator i obrnuto i podešavanjem podnapona i prenapona za zaštitu potrošača tip ATyS t M 40A ili ekvivalent, 4-p, 230/400V, 1 kom. - 1-polni minijturni prekidač niskog napona prekidne moći 15kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=20A, tip iC60L 1P 20A C ili ekvivalent, A9F94120 ili ekvivalent ili MCB -C/20A ili ekvivalent, 6 kom. - Sabirnice sa otvorima i nosačima, 1 kom. - redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
-----	--	---	---------	---

Uprava za kapitalne projekte, Ul. Arsenija Boljevića 2a/ City Mall/ III sprat, 81000 Podgorica

tel. (020) 230-223, 230-227, fax (020) 230-228,

E-mail: ukp@ukp.gov.me

Web sajt: www.gov.me/ujr

168	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara, predviđenog za ugradnju na zid, označenog na planovima sa "GRO-BLOKA-M", sa sljedećom ugrađenom i obilježenom opremom: Obračun po komadu.	- 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, proizvod Schneider ili ekvivalent, tip; INTERPACT INS 40A/3P ili ekvivalent, 15 kA 1 kom. 3000A/1sek, 1 kom. - 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, <u>tip iC60H 1P 16A C ili ekvivalent, A9F84116 ili ekvivalent ili MCB -C/16A ili ekvivalent</u> , 15. kom. - Sabirnice sa otvorima i nosačima, 1 kom. - Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3 nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI "Schneider Electric" ili ekvivalent, tip:SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent, 1 kom. - Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: Gg 14x51, 40A, 3 kom. - Odvodnici za zaštitu od prenapona usljed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2, impulsne struje 20kA (10/350us), nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman ili ekvivalent, tip V20, 3-pole + NPE 280 V ili ekvivalent, 1 kom. - redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
169	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara, predviđenog za ugradnju na zid, označenog na planovima sa "GRO-BLOKA-A", sa sljedećom ugrađenom i obilježenom opremom:	3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, proizvod Schneider ili ekvivalent, tip; INTERPACT INS 40A/3P ili ekvivalent, 15 kA, 3000A/1sek, 1 kom. - 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, <u>tip iC60H 1P 16A C ili ekvivalent, A9F84116 ili ekvivalent ili MCB -C/16 ili ekvivalent</u> , 12 kom. -1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=10A, <u>tip iC60H 1P 10A C ili ekvivalent, A9F84110 ili ekvivalent ili MCB -C/10 ili ekvivalent</u> , 8 kom. - Sabirnice sa otvorima i nosačima, 1 kom. - Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3 nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI "Schneider Electric" ili ekvivalent, tip: SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent, 1 kom. - Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: Gg 14x51, 40A, 3 kom. - Odvodnici za zaštitu od prenapona usljed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2, impulsne struje 20kA (10/350us), nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman ili ekvivalent, tip V20, 3-pole + NPE 280 V ili ekvivalent, 1 kom. - redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
170	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara, predviđenog za ugradnju na zid, označenog na planovima sa "GRO-BLOKB-M", sa sljedećom ugrađenom i obilježenom opremom:	- 3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, proizvod Schneider ili ekvivalent, tip; INTERPACT INS 40A/3P ili ekvivalent, 15 kA, 3000A/1sek, 1 kom. - 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, <u>tip iC60H 1P 16A C ili ekvivalent, A9F84116 ili ekvivalent ili MCB -C/16A ili ekvivalent</u> , 11 kom. - Sabirnice sa otvorima i nosačima, 1 kom. - Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3 nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI "Schneider Electric" ili ekvivalent, tip: SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent, 1 kom. - Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: Gg 14x51, 40A, 3 kom. - Odvodnici za zaštitu od prenapona usljed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2, impulsne struje 20kA (10/350us), nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman ili ekvivalent, tip V20, 3-pole + NPE 280 V ili ekvivalent, 1 kom. -redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	komplet	1
171	Nabavka, isporuka, montaža i povezivanje razvodnog ormara, predviđenog za ugradnju na zid, označenog na planovima sa "GRO-BLOKB-A", sa sljedećom ugrađenom i obilježenom opremom:	3-polni niskonaponski rastavljač, sa sigurnim odvajanjem glavnih kontakata, električnih karakteristika prema IEC 60947-1, za montažu na DIN šinu, nazivnog napona U=380-415V, proizvod Schneider ili ekvivalent, tip; INTERPACT INS 40A/3P ili ekvivalent, 15 kA, 3000A/1sek, 1 kom. - 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=16A, <u>tip iC60H 1P 16A C ili ekvivalent, A9F84116 ili ekvivalent ili MCB -C/16A ili ekvivalent</u> , 8 kom. - 1-polni prekidač niskog napona prekidne moći 10kA po IEC 60898-1, karakteristike okidanja C, nazivne struje I=10A, <u>tip iC60H 1P 10A C ili ekvivalent, A9F84110 ili ekvivalent ili MCB -C/10A ili ekvivalent</u> , 9 kom. - Sabirnice sa otvorima i nosačima, 1 kom. - Nosač osigurača veličine 14x51, prema IEC60947-3 nazivne struje 50A, prekidne moći 120kA, SBI "Schneider Electric" ili ekvivalent, tip: SBI 3P 14x51 500V ili ekvivalent, 1 kom. - Uložak osigurača karakteristike gG, prema IEC 60269-1/2: Gg 14x51, 40A, 3 kom. - Odvodnici za zaštitu od prenapona usljed atmosferskog pražnjenja i sklopnih prenapona tipa 2, impulsne struje 20kA (10/350us), nazivnog napona 280 V, proizvođača OBO Betterman ili ekvivalent, tip V20, 3-pole + NPE 280 V ili ekvivalent, 1 kom. - redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice i drugi potrebni materijal. Podrazumijeva se i plaća kompletan ormar sa montažom i povezivanjem.	komplet	1

Odgovor br.1: Pozicije 167, 168, 169, 170 i 171 biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje 2: Molimo da odgovorite da li u navedenim pozicijama 207, 230, 248, 253, 254, 255, 279, 288 i 312 ima elemanata alternativnosti, i ako ima da precizno navedete u kojim dijelovima pozicija se ista nalazi?

207	DEA - Isporuka, postavljanje, kompletno povezivanje i puštanje u rad, na gotove elektro instalacije, oklopljenog dizel-električnog agregata, "ARKEN" ili ekvivalent, sljedećih karakteristika: - tip: ARK-B 25 L5 ili ekvivalent - izlazni napon: 230-400V, 50Hz - Snaga: Prime 20kVA /16kW, Standby 23kVA /18.4kW - model motora: BAUDOUIN - 4M06G25/5 ili ekvivalent - broj cilindara: 4 - hlađenje: vodeno - stepen kompresije: 17,5:1 - brzina obrdataja: 1500 rpm - elektronska regulacija snage i broja obrtaja - Alternator LINZ electric SLT18 MD ili ekvivalent - Efikasnost 89,1% - Modul za pracenje stanja generatora sa dojavom SMS-om ili pozivom (do 10 brojeva) - tip AXP3001 ili ekvivalent - Kontrolno upravljačka tabla na agregatu - Aku baterija i punjač baterije - Grijač rashladne tečnosti - Dimenzije oklopljene verzije dxšxv mm 1960X900X1380mm - Masa sa oklopom: 752 kg		kom.	1
230	Nabavka, isporuka i polaganje "gal"- štitnika, mehaničke zaštite, slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara , potpuno prekrivajući položeni kabl. Štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, obračunati po komadu položenom štitniku (l = 1,0 m).		kom.	177
248	SKS INSTALACIJA - Nabavka, isporuka i ugradnja RACK A orman 12U/19" nazidni - otvori za montažu ventilatora na krovu i na dnu (ventilatori se kupuju posebno), fleksibilna konstrukcija, staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i dnu, vrhunski estetski izgled, uz RACK se dobijaju M6 šrafovi sa kavez maticama, nosivost 60kg, dimenzije 600x420x650mm (ŠxDxV). RACK ormar je tipa W6412 ili ekvivalent. U RACK orman je potrebno ugraditi sljedeću pasivnu opremu:	*Switch Cisco Business 220 Series Smart Switch, 24-port GE, 4x1G SFP ili ekvivalent, nabavka, isporuka i montaža, 1 kom. *Fiber optička završna kutija (ZOK) sa 4 slota za duplex adaptore (do 8 SC i/ili 16 LC konektora), sa splajs kasetom, metalna, 2 uvodnika kabla, 1 kom. *Patch panel 19"/1U sa 24 RJ-45 FTP kat. 6 Fully Shielded, LSA reglete ili ekvivalent, držač kablova sa zadnje strane sa buksnom za uzemljenje (fiksni portovi). U cijenu uračunati nabavka, isporuka i terminiranje kablova, 1 kom. *220V razvodni panel 19"/1U sa 7 utičnih mjesta, prekidačem, prenaponskom zaštitom i kablom 2m sa utikačem, nabavka, isporuka i montraža, 1 kom. *Isporuka i ugradnja ventilator panela 19" 1/U sa 2 ventilatora i termostatom, i sa kablom 2,5m, ugradnja na ploču za ventilaciju, 1 kom. *Polica na izvlačenje - slide mehanizam za RACK dubine 420mm, 1 kom. *Nosač kabla sa prstenovima, obostrani 1U / 19", 1 kom.	komplet	1

253	Nabavka, isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC ili evivalent, testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'Fly', 4 licnaste parice, <u>umjesto krstastog elementa između parica je u cik-cak postavljena metalna folija što daje bolje karakteristike od standardnog FTP kat. 6 kabla</u> (High Performance STP), FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS u odgovarajućim cijevima od koncentracione pozicije u RACK ormaru do RJ45 priključnica u ostalim prostorijama. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a obračunavase po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad.		m	1.045
254	Nabavka, isporuka i polaganje DRAKA - ALCATEL fiber ili ekvivalent optičkog kabla sa 12 vlakna 50/125 multi-mode indoor / outdoor UC2000 CT-A 12G 50/125 FRNC / U-DQ(ZN)BH 1000N - kabl univerzalne namene zaista za sve primene, FRNC - Halogen Free, nezapaljiv i ne ispušta otrovan dim (važno za indoor primene), sa dodatnim pojačanjem i zaštitom od glodara, otporan na UV zračenje, vlagu, <u>može se čak i direktno zakopavati u zemlju mada je naravno bolje polagati ga u cijevi</u> . Polaganje od postojećeg TK sistema u okviru objekta do RACK ormara. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a obračunava se po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad.		m	150
255	Nabavka, isporuka i polaganje TK 59 M (GM) ili ekvivalent 30x4x0.8 telefonskog kabla sa foam skin izolacijom i slojevitim omotačem od polietilena. <u>Mogu se uvlačiti</u> u kablovsku kanalizaciju i polagati direktno u zemlju. Nastavljanje pojedinih fabričkih dužina <u>može se vršiti termoskupljajućim spojnica</u> tipa Raychem ili ekvivalent. Kabl oznake TK 59 M (GM) ili ekvivalent ima jezgro ispunjeno vazelinom i ojačanu konstrukciju slojevitog omotača što ga čini primenljivim u vlažnim i najagresivnijim terenskim uslovima. Dozvoljene temperature za ove kablove su: pri polaganju od 0 do + 40° C pre i posle polaganja - 30 do + 50° C. Polaganje od postojećeg TK sistema u okviru objekta do RACK ormara. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a obračun po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad.		m	150
279	Instalacija sistema kontrole pristupa - Nabavka, isporuka i ugradnja kontrolera prolaza za do 4 vrata (4+4 <u>opcionalni</u> protokolarni čitači) Spider funkcionalnost (<u>može se koristiti kao</u> RS-485/TCP/IP komunikacijski konverter za dodatne kontrolere priključene na RS-485 komunikacijsku liniju), pamti do 30 000 događaja (proširivo na 100.000) i 100 000 događaja, dimenzije 222x222x80mm, TCP/IP i 2 x RS-485 komunikacija, ugrađeno napajanje 40W, AC230V. Tip JAN POPULUS P-4-B ili ekvivalent. Ukupno za materijal i rad. Obračun po komadu.		kom.	1
288	Nabavka, isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6 ili ekvivalent, FRNC ili ekvivalent testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'Fly', 4 licnaste parice, <u>umjesto krstastog elementa između parica je u cik-cak postavljena metalna folija što daje bolje karakteristike od standardnog FTP kat. 6 kabla</u> (High Performance STP), FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS u odgovarajućim cijevima od kontrolera do citaca kartica koji je postavljen kod vrata koja su opremljena sistemom kontrole pristupa. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a obračunati po dužnom metru položenog kabla. Ukupno za materijal i rad.		m	60

312	SANITARNA TOPLA VODA - Nabavka, isporuka i montaža bojlera sa jednim izmjenjivačem. Namjenjen za podnu montažu. Bojler se isporučuje u kompletu sa radnim i zaštitnim termostatom, anodnom zaštitom, ventilom sigurnosti, termometrom i odgovarajućim grijačem, sledećih karakteristika: Proizvođač: Sunsystem ili ekvivalent Tip: SN 150 ili ekvivalent Zapremina: 150 L Visina / Montažna visina: 1008/1210mm Prečnik: fi 560 mm (sa izolacijom) Izolacija: 50 mm tvrde poliuretanska pjena, sa mogućnošću skidanja Radni pritisak bojlera/ Maks.temp.: 10bar / 95°C Radni pritisak izmjenjivača/ Maks.temp.: 16bar / 110°C Testirani pritisak rezervoara: 15bar Testirani pritisak izmjenjivača: 25bar Površina razmjene toplote: 0,74 m² Kapacitet izmjenjivača: 4,56 L Pad pritiska: 65 mbar Težina bojlera: 59 kg Priključci na boileru: Izlaz iz izmjenjivača: 1" (h=202mm) Dovod hladne vode: 1" (h=202mm) Priključak za termostat: 1/2" (h= 822mm) Recirkulacija: 3/4" (h=450mm) Ulaz izmjenjivača: 1" (h=592mm) Izlaz tople vode: 1" (h=868mm) Odzračivanje: 1" (h=1070mm) Revizioni otvor: fi 110/180mm (h=309mm) <u>Opciono se na revizionom otvoru može ugraditi</u> dodatni grijač Odvod: 1" (h=20mm) Termometar: 1/2" (h=868mm) Anodna zaštita: 1 1/4" (h=1070mm) Elektro grijač: 1 1/2" (h=780mm) <u>opciono 3÷6 kW</u> Dodatni priključak: 1/2" (h=422mm), NAPOMENA: h predstavlja visinsku razliku priključka u odnosu na pod Obračun po komadu.			
			kom.	1

Odgovor br. 2: Pozicije 207, 230, 248, 253, 254, 255, 312 biće predmet izmjene tenderske dokumentacije. Pozicije 279, 288 se brišu.

Pitanje br.3: Da li je ponuda, u domenu pitanja preciznosti i alternativnosti Predmjera radova i popunjavanja Finansijskog dijela ponude, ispravna ukoliko je dostavljena na način da se finansijski dio ponude samo u stavkama tj. tekstu koji je praćen riječima "ili ekvivalentno" izvrši preciziranje ponude i eliminisanje alternativnosti, a da se sav ostali tekst u Finansijskom dijelu ponude bukvalno prepiše iz „TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE “ na način na koji ga je formulisao Naručilac?

Milimo za odgovor sa „DA“ ili „NE“.

Ukoliko je odgovor "NE" molimo da taksativno i konačno nabrojite svaku riječ koju treba izmijeniti u ponudi i kako bi ista trebala da glasi?

Odgovor br. 3: Da.

Pitanje br.4: Molimo da odgovorite na koji način se dokazuje 5 godina traženog iskustva za inženjere? Da li je dovoljno dostaviti radnu knjižicu za inženjera ili je isto potrebno dokazati na neki drugi način? Ako se ne dokazuje dostavljanjem radne knjižice, molimo da precizno navedete kako ispuniti traženi uslov koji se odnosi na radno iskustvo?

- U dijelu tenderske dokumentacije **USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**, je navedeno sledeće:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena: pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje traženih licenci, traženih potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, traženih ovlaštenja. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: - jedno lice koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje će biti u funkciji: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) arhitektonske koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- arhitektonska vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer konstruktivni koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer hidrotehnika koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, smjer saobraćaj koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- građevinska vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke – energetika, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke – elektronika, koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu- elektrotehnička vrsta radova – 5 godina iskustva; - minimum jedno lice struke (djelatnost) mašinske koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu -mašinska vrsta radova; – 5 godina iskustva; - minimum jedno ovlašćeno stručno lice za izvođenje geodetskih radova - lice koje ispunjava uslove u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti- 5 godina iskustva. - minimum jedno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganja stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list RCG", broj 67/05) i koje će biti u funkciji: ovlašćeno lice koje rukovodi poslovima zaštite na radu – 5 godina iskustva. Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini , istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu

Stručna i tehnička sposobnost

Odgovor br.4: Dovoljno je dostaviti radnu knjižicu za inženjera

Pitanje br.5: Molimo da odgovorite da li je dovoljno da navedeni uslov ispuni samo nosilac ponude,a da isto nije obaveza za članove zajedničke ponude i podugovarače?

- U dijelu tenderske dokumentacije **USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**, je navedeno sledeće:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Minimum 2 (dvije) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova. Pod istim poslovima podrazumijevaju se izvođenje radova na rekonstrukciji objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 500.000,00 eura bez PDV-a. Pod sličnim poslovima se podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje minimalne vrijednosti 500.000,00 eura bez PDV-a. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojima je ugovor realizovan (posao završen) u 2020, 2021, ili 2022 godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude

Stručna i tehnička
sposobnost

Odgovor br.5: Tekstom tenderske dokumentacije je predviđeno:

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponudač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i u uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude je definisano pitanje podnošenja zajedničke ponude i način pripremanja ponude sa podugovaračem.

Pitanje br.6: Molimo da odgovorite da li navedeni uslov može zajednički da ispuni nosilac ponude sa jednim od podugovarača?

- U dijelu tenderske dokumentacije **USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**, je navedeno sledeće:

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Minimum 2 (dvije) potvrda o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova. Pod istim poslovima podrazumijevaju se izvođenje radova na rekonstrukciji objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 500.000,00 eura bez PDV-a. Pod sličnim poslovima se podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje minimalne vrijednosti 500.000,00 eura bez PDV-a. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od tri godine, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojima je ugovor realizovan (posao završen) u 2020, 2021, ili 2022 godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude

Stručna i tehnička
sposobnost

Odgovor br.6: Tekstom tenderske dokumentacije je predviđeno:

Ponuda se sačinjava u ESJN u skladu sa tenderskom dokumentacijom i važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude.

Ispunjenost uslova za učešće u postupku javne nabavke dokazuje se izjavom privrednog subjekta, koja se sačinjava na obrascu datom u Pravilniku o obrascu izjave privrednog subjekta.

Ponudač je dužan da tačno i nedvosmisleno popuni Izjavu privrednog subjekta u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije.

Važećim Pravilnikom o sadržaju ponude i u uputstvu za sačinjavanje i podnošenje ponude je definisano pitanje podnošenja zajedničke ponude i način pripremanja ponude sa podugovaračem.

Pitanje br.7 Molimo da odgovorite da li je obaveza ponuđača da navedeni uslov prepišu bez ikakvog mijenjanja prilikom podnošenja ponude ili je isti neophodno konkretizovati? Ako je bilo šta neophodno mijenjati u navedenom uslovu, molimo da precizno navedete koji dio uslova treba promijeniti i kako bi isti trebao da glasi?

- U dijelu tenderske dokumentacije **USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**, je navedeno sledeće:

Opšte napomene: Jedinične cijene svih radova obuhvataju nabavku opisanog materijala/opreme, izradu i ugradnju/montažu u svemu prema opisima iz predmjera. Predmjerom je obuhvaćena nabavka, transport, izrada i montaža svog navedenog materijala i opreme, uključujući i sav sitan montažni i potrošni materijal koji neophodan za stavljanje stavke u funkcionalno stanje. Ispitivanje i postavljanje instalacija u rad i pribavljanje atestne dokumentacije. Sav ugrađeni materijal i opremu moraju odgovarati opisu, bitnim karakteristikama i obimu definisanom Tenderskom dokumentacijom i Ponudom. Prilikom realizacije ugovora izvođač dostavlja ateste o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala i opreme definisani tenderskom dokumentacijom i ponudom. Sve troškove ispitivanja materijala i opreme i kompletiranje atestne dokumentacije snosi Izvođač. Jedinične cijene svih pozicija radova, uključujući sav ručni utovar i istovar materijala i opreme, kao i sav transport (horizontalni i vertikalni) bez obzira na razdaljinu od mjesta utovara do mjesta istovara u motorno vozilo. Jedinične cijene svih pozicija radova bez posebne napomene, uključujući sve radove na upravljanju otpadom prema važećoj zakonskoj regulativi. Svi radovi, obuhvaćeni predmjerom, moraju se izvoditi u punoj saglasnosti sa opisom radova, tehničkim uslovima za izvođenje iz projekta, projektnom dokumentacijom i važećim propisima i standardima. Ponudjač će u jedinične cijene, za svaku poziciju radova, obuhvatiti sve aktivnosti za dovođenje svake pojedinačne pozicije i kompletnih radova u funkcionalno stanje: postavljanje i održavanje poslovnih prostorija na gradilištu, nabavku, ispitivanje, transport i ugradnju materijala; dopremu mehanizacije, opreme i alata; obezbjeđenje gradilišta; obezbjeđenje deponije; angažovanje adekvatne radne snage; održavanje instrumenata, opreme i mehanizacije; osiguranje objekta i radne snage; raščišćavanje terena po završetku radova; sve troškove oko ispitivanja uzoraka radi dokazivanja kvaliteta ugrađenih materijala i opreme i izvedenih radova; obezbjeđenje nesmetanog odvijanja saobraćaja u toku izvođenja radova; skladištenje, čuvanje i zaštitu materijala, opreme i već izvedenih radova od oštećenja do primopredaje radova; troškove zaštite na radu; troškove režijske, doprinose, takse i poreze; sav nespecifirani materijal i rad, koji nije posebno naglasen, a ponudjač je obavezan da uključi u jedinične cijene, za kompletan završetak radova. Nakon izvršenja Ugovora, Izvođač je obavezan da sa lokaliteta ukloni sopstvenu mehanizaciju, opremu i ljudstvo, kao i da izvrši čišćenje lokacije na kojoj je bilo organizovano gradilište, poštujući ekološke propise i standarde tokom cijelog perioda izvršenja radova. Izvođač će voditi računa o obezbjeđenju podzemnih instalacija i objekata infrastrukture i popraviti sva oštećenja nastala prilikom izvođenja radova. Sva oštećenja koja Izvođač prouzrokuje sopstvenom nepažnjom, obavezan je da otkloni odmah i o svom trošku, uz prisustvo Institucije koja je vlasnik instalacija koje su predmet izvođenja. Izvođač je obavezan da posebnu pažnju vodi o objektima koji se nalaze u neposrednoj blizini zone u kojoj se izvode radovi jer je za eventualne štete materijalno odgovoran. Obezbeđenje deponije je obaveza Izvođača radova. Ponudjač obavezan da troškove obezbjeđenja deponije, takse za deponiju, odobrenja nadležnih institucija i transporta materijala, ukalkuliše kroz jedinične cijene.

Drugi uslovi

Odgovor br.7 Obaveza ponudjača da navedeni uslov prepišu bez ikakvog mijenjanja prilikom podnošenja ponude

Pitanje br.8: Molimo da odgovorite da li ponudjač može angažovati privredno društvo koje se bavi poslovima zaštite na radu i ima zaposleno lice koje posjeduje Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za poslove zaštite na radu izdato na osnovu Pravilnika o polaganju stručnog ispita za lica koja se bave poslovima zaštite na radu ("Službeni list RCG", broj 67/05), pošto u tenderskoj dokumentaciji niste tražili da poslove zaštite na radu obavlja privredno društvo koje posjeduje rješenje da može obavljati poslove zaštite i zdravlja na radu i ima zaposlene kadrove tražene tenderskom dokumentacijom?

Odgovor br.8: Da.

Pitanje br.9: Kako na navedenom sajtu ne postoji projektna dokumentacija, molimo da nam istu dostavite ili objavite link na sajtu?

- U dijelu tenderske dokumentacije **USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE**, je navedeno sledeće:

Tehnike i metode građenja: u skladu sa glavnim projektom, koji je dostupan na web site-u Uprave za kapitalne projekte (www.ukp.gov.me), link za preuzimanje <https://www.gov.me/ujr/tenderi>

Tehnike i metode građenja

Odgovor br.9: Tehnička dokumentacija je objavljena na web site Uprave za kapitalne projekte, link za preuzimanje

<https://www.gov.me/clanak/tehnicka-dokumentacija-izvođenje-radova-na-rekonstrukciji-zgrade-za-neurologiju-i-infektivno-odjeljenje-bolnice-u-beranama-za-potrebe-poliklinike-i-fizikalne-medicine>

Pitanje br.10: Molimo da odgovorite koje su dimenzije prozora u navedenim pozicijama?

- U pozicijama 1 i 2 navedeno je sledeće:

1	PRIPREMNI RADOVI - Skidanje postojećih drvenih prozora u suterenu sa utovarom, odvoženjem i istovarom skinutog materijala na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po komadu skinutog prozora.		kom.	26
2	Skidanje postojećih drvenih prozora u prizemlju sa utovarom, odvoženjem i istovarom skinutog materijala na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po komadu skinutog prozora.		kom.	27

Odgovor br.10: Pozicije 1 i 2 biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje br.11: Molimo da odgovorite koje su dimenzije vrata u navedenim pozicijama?

- U pozicijama 3 i 4 navedeno je sledeće:

3	Skidanje postojećih fasadnih vrata u suterenu sa utovarom, odvoženjem i istovarom na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po komadu skinutih vrata.		kom.	2
4	Skidanje postojećih fasadnih vrata u prizemlju sa utovarom, odvoženjem i istovarom na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po komadu skinutih vrata.		kom.	2

Odgovor br.11: Pozicije 3 i 4 biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje br.12: Molimo da odgovorite koje su debljine zidova i od kojeg su materijala zidovi?

- U poziciji 16 navedeno je sledeće:

16	Rušenje unutrašnjih pregradnih zidova radi nove organizacije unutar objekta sa utovarom i odvoženjem skinutog materijala na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po m2.		m2	510
----	---	--	----	-----

Odgovor br.12: Pozicija 16 biće predmet izmjene tenderske dokumentacije.

Pitanje br.13: Molimo da za navedenu poziciju dostavite detalj iz projekta, pošto je na osnovu opisa iz pozicije nemoguće dati cijenu?

Odgovor br.13: Detalj je dostupan na web site Uprave za kapitalne projekte, link za preuzimanje <https://www.gov.me/clanak/tehnicka-dokumentacija-izvođenje-radova-na-rekonstrukciji-zgrade-za-neurologiju-i-infektivno-odjeljenje-bolnice-u-beranama-za-potrebe-poliklinike-i-fizikalne-medicine>

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Bakić

