

UPRAVA ZA KAPITALNE PROJEKTE

Broj iz evidencije postupaka javnih nabavki: 05-128/22

Redni broj iz Plana javnih nabavki: 50

Djelovodni br. 01-426(23-847/1)

Podgorica, 14.02.2023.godine

Na osnovu člana 94 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Uprava za kapitalne projekte, objavljuje na CEJN

IZMJENA BR. 2

**TENDERSKE DOKUMENTACIJE ZA OTVORENI POSTUPAK JAVNE NABAVKE
ZA IZVOĐENJE RADOVA NA IZGRADNJI OBJEKTA ZA POTREBE PROŠIRENJA ZA
RO SLUŽBI –OPŠTA BOLNICA BERANE**

U tehničkoj specifikaciji pozicija 30 se mijenja i glasi:

30	Nabavka, transport i ugradnja paropropusne-vodonepropusne folije preko podašćane podloge krovnih ravni. Folija je 200gr/m2 za podašćane krovove. Obračun po m2 kose projekcije krova.		m2	180
----	---	--	----	-----

U tehničkoj specifikaciji pozicija 56 se mijenja i glasi:

56	Nabavka, transport i ugradnja materijala za izradu staklo aluminijske kontinualne fasade od aluminijskih ekstrudiranih profila sa termoprekinutim mostom, proizvođača Feal ili ekvivalent, stakljenje troslojnim termopan paketom u kompoziciji 6+12+4+12+6 lowE. Sistem se ankeriše za AB ploče. Izrada pozicije obuhvata prethodnu pripremu u toku radova koji se izvode prije fasadne bravarije, a u smislu pripreme ankera i kotvi za bezbjedno instaliranje pozicija. Otvaranje u sistemu Feal 50k ili ekvivalent serije. Termička svojstva : Uw=1,4W/m2K. Mjere uzeti na licu mjesta. Boja profila sa vanjske strane RAL 8019 mat. Boja profila unutra: RAL 8019 mat. Obračun po komada.	POZ fas 1 - kontinualna staklo aluminijska fasada sa termoprekinutim mostom, dimenzija 730/700 cm	kom	1
----	--	---	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 57 se mijenja i glasi:

57	Nabavka i ugradnja ulaznih vrata u objekat. Vrata su izrađena od ekstrudiranih aluminijskih profila sa termički prekinutim mostom, proizvođača Feal ili ekvivalent serija profila Thermo65 ili ekvivalent sa ostakljenjem 6+12+4+12+6LowE. Vrata su opremljena bravom, rukohvatom od inox-a prečnika Ø50 mm i uredjajem za samozatvaranje vrata. Krilo je opremljeno četkom sa donje strane. Ugradnja vrata je ankerisanjem pocinkovanim šrafovim. Mjere uzeti na licu mjesta. Boja profila sa vanjske strane RAL 8019 mat. Boja profila unutra: RAL 8019 mat. Obračun po komadu pozicije.	POZ UV-1 – ulazna vrata u objekat dimenzija 117/236 cm	kom	2
----	--	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 58 se mijenja i glasi:

58	Nabavka i ugradnja aluminijskih brisoleja kao zaštite od sunca na južnoj fasadi proizvođača Feal ili ekvivalent - fixni brisolej. Materijal je ekstrudirani aluminijum u boji RAL 9006. Fiksni brisoleji pod uglom 60 stepeni u odnosu na vertikal. Širina lamele brisoleja je 220mm. Podkonstrukcija je u sistemu brisoleja sa ankerisanjem u fasadnu površinu., kutijasti stepenasti profil sa kotvama i klipsama za kačenje lamela brisoleja. Izrada pozicije obuhvata prethodnu pripremu u toku radova koji se izvode prije fasadne bravarije, a u smislu pripreme ankera i kotvi za bezbjedno instaliranje pozicija. Brisoleji zadovoljavaju sljedeće standarde: EN -AW-6060 za materijal; EN 1991-1-1 otpornost na vjetar; DIN 17611 za površinsku obradu. Mjere uzeti na licu mjesta. Obračun po komadu pozicije.	POZ BS-1 - aluminijski brisoleji dimenzija 575/160 cm	kom	1
----	--	---	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 59 se mijenja i glasi:

59	UNUTRAŠNJA STOLARIJA - Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od zdravog hrastovog drveta u kombinaciji sa furniranim medijapanom, jednokrillne tipologije. Štok je od lameliranih hrastovih elemenata, a krilo je od furniranih ploča medijapana. Na vratima montirati ventilacionu rešetku na visini 300mm od gotovog poda u krilu vrata. Vrata su opremljena elzet bravom	unutrašnja vrata dimenzija 710x2200mm	kom	2
----	---	---------------------------------------	-----	---

	sa tri ključa i 3d šarkama. Boja vrata je RAL 9002 bojena farbom na vodenoj bazi. Obračun po komadu.			
--	--	--	--	--

U tehničkoj specifikaciji pozicija 60 se mijenja i glasi:

60	Nabavka, transport i ugradnja unutrašnjih vrata od zdravog hrastovog drveta u kombinaciji sa furniranim medijapanom, jednokrilne tipologije. Štok je od lameliranih hrastovih elemenata, a krilo je od furniranih ploča medijapana. Vrata su opremljena elzet bravom sa tri ključa i 3d šarkama. Boja vrata je RAL 9002 bojena farbom na vodenoj bazi. Obračun po komadu.	unutrašnja vrata dimenzija 910x2200mm	kom	7
----	---	---------------------------------------	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicije 61, 62, 63, 74, 75, 76 i 77 se brišu.

U tehničkoj specifikaciji pozicija 142 se mijenja i glasi:

142	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih svetiljki za spoljnu rasvjetu dimenzija 65x180x115 (ŠxVxD), GU10 2x28W, stepena zaštite IP44, označena na crtežu kao S4, proizvođača IDEAL LUX ili ekvivalent.		kom	5
-----	--	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 143 se mijenja i glasi:

143	Nabavka, isporuka i ugradnja ugradnih LED panela 600x600mm od 48W, stepena zaštite IP54, 6400K, 4800lm, nominalnog napona 230VAC, označena na crtežu kao S3, proizvođača ELMARK, tip: 92PANEL030CWIP54 ili ekvivalent.		kom	20
-----	--	--	-----	----

U tehničkoj specifikaciji pozicija 144 se mijenja i glasi:

144	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela dimenzije f172mm od 12W, stepena zaštite IP20, 6000K, 780lm, nominalnog napona 230VAC, označena na crtežu kao S1, proizvođača INESA ili ekvivalent.		kom	3
-----	--	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 145 se mijenja i glasi:

145	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela dimenzije fi 210mm od 18W, stepena zaštite IP20, 6000K, 1300lm, nominalnog napona 230VAC, označena na crtežu kao S2, proizvođača INESA ili ekvivalent.		kom	2
-----	---	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 146 se mijenja i glasi:

146	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panela dimenzije fi 172mm od 12W, stepena zaštite IP44, 6000K, 780lm, nominalnog napona 230VAC, označena na crtežu kao S5, proizvođača INESA ili ekvivalent.		kom	2
-----	--	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 154 se mijenja i glasi:

154	Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanog provodnika H07Z-K 16mm ² žuto zelene boje i izvođenje izjednačenje potencijala između metalnih masa, koje u normalnom radu nijesu pod naponom i to: instalacija vodovoda i kanalizacije, nosači kabla, metalne ograde, Rack ormar, hidrantska instalacija, ormari slabe struje, metalna bravarija, na zaštitnu sabirnicu. U cijenu uračunati spojni pribor. Obračun po m'.		m	20
-----	---	--	---	----

U tehničkoj specifikaciji pozicija 155 se mijenja i glasi:

155	Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanog provodnika H07Z-K 6mm ² žuto zelene boje i izvođenje izjednačenje potencijala između metalnih masa, koje u normalnom radu nijesu pod naponom i to: instalacija vodovoda i kanalizacije, nosači kabla, metalne ograde, Rack ormar, hidrantska instalacija, ormari slabe struje, metalna bravarija, na zaštitnu sabirnicu. U cijenu uračunati spojni pribor. Obračun po m'.		m	30
-----	--	--	---	----

U tehničkoj specifikaciji pozicija 156 se mijenja i glasi:

156	Nabavka, isporuka i ugradnja izolovanog provodnika H07Z-K 4mm ² žuto zelene boje i izvođenje izjednačenje potencijala između metalnih masa, koje u normalnom radu nijesu pod naponom i to: instalacija vodovoda i kanalizacije, nosači kabla, metalne ograde, Rack ormar, hidrantska instalacija, ormari slabe struje, metalna bravarija, na zaštitnu sabirnicu. U cijenu uračunati spojni pribor. Obračun po m'.		m	40
-----	--	--	---	----

U tehničkoj specifikaciji pozicija 161 se mijenja i glasi:

161	Izrada zaštitnih mjera prilikom ukrštanja kablova sa drugim podzemnim objektima i instalacijama.		komplet	1
-----	--	--	---------	---

U tehničkoj specifikaciji pozicija 163 se mijenja i glasi:

163	ELEKTROINSTALACIJE SLABE STRUJE - KABLOVI - Nabavka, isporuka i polaganje FTP kabla cat. 6, FRNC testiran do 400MHz, sertifikati DELTA & 3P - 'Fly', 4 licnaste parice, između parica je u cik-cak postavljena metalna folija (High Performance STP), FRNC (omotač bez halogena, nezapaljiv i ne ispušta dim); ostali sertifikati ISO9001, ISO14001, RoHS u odgovarajućim cijevima od koncentracione pozicije u RACK ormaru do RJ45 priključnica u ostalim prostorijama. Pod stavkom se podrazumijeva isporuka i rad, a plaća se po dužnom metru položenog kabla.		m	1300
-----	---	--	---	------

U tehničkoj specifikaciji pozicija 192 se mijenja i glasi:

192	Nabavka, isporuka i ugradnja Interaktivnog kombinovanog detektora, tipa MTD 533X no.30-5000003-01-05 ili ekvivalent Interaktivni kombinovani detektor je kombinovani optički i termički detektor u skladu sa EN 54-7, EN 54-5 i EN54-29 normama, za ranu detekciju tinjajućih i otvorenih požara sa pojavom dima, kao i bez dima. Optički detektor radi na principu CUBUS Plus efekta, sa automatskom adaptacijom na stanje okoline u kojoj je. Termički detektor se konfiguriše za rad u klasi A1, A2 i B, u uslovima normalno povišene temperatura (indeks S) i normalno smanjene temperature (indeks R). Detektor poseduje mogućnost programskog podešavanja praga alarma i permanentnog samo-nadzora u cilju automatske interaktivne adaptacije. Sadrži integrisani izolator petlje u skladu sa EN54-17. Programsko dodeljivanje adrese i automatsko prepoznavanje jedinstvenog serijskog broja detektora. Radna temperatura -25°/+60°C, dozvoljena vlažnost 10-95%, radni napon 12-30V, napajanje iz petlje, potrošnja u mirnom stanju 120µA, u alarmu 2,5mA. Stepene zaštite IP 44 (sa bazom), dimenzije sa bazom 118x67,5mm (DxV), težina 125g, kućište od ABS plastike, bijele boje RAL 9003. VdS sertifikat br.G210115. Proizvođač: Schrack-Seconet AG/Austrija ili ekvivalent. Obračun po kom.			
			kom	14

U tehničkoj specifikaciji pozicija 208 se mijenja i glasi:

208	Za spojni, ovjesni i zaptivni materijal, koljena, račve uzima se 50% od prethodne 4 pozicije (čelične bešavne cijevi). Ova pozicija obuhvata i čišćenje, minimiziranje i farbanje završnom bojom otpornom na visoke temperature.			
			paušal	1

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 225 i glasi:

225	NN KABLOVSKA MREŽA - GRAĐEVINSKI RADOVI - Obilježavanje trasa kablovskog voda radi iskopa rova. Ukupno za rad, računato za kompletnu trasu voda, dužine		m	150
-----	---	--	---	-----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 226 i glasi:

226	Probni iskopi za utvrđivanje stvarne trase kablovskog voda i dubine njegovog ukopavanja, kao i postojanja podzemnih instalacija. Probne otkope vršiti ručno, uz maksimalne mjere opreznosti, kako ne bi došlo do oštećenja podzemnih instalacija. Obračun po m izvršenog probnog iskopa.		m	70
-----	--	--	---	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 227 i glasi :

227	Mašinsko isijecanje asfaltnih površina radi iskopa kablovskog rova. Obračun po metru mašinskog reza.		m	10
-----	--	--	---	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 228 i glasi :

228	Mašinski iskop rova za polaganje kablova. Prilikom iskopa posebnu pažnju obratiti na postojeće podzemne i nadzemne instalacije. Obračun po dužnom metru iskopanog materijala.		m3	60
-----	---	--	----	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 229 i glasi :

229	Nabavka transport i izrada posteljice kabla od sitnog pijeska. Pri slobodnom polaganju kablova, prvo se razastire sloj sitnog pijeska debljine 10 cm, a nakon polaganja kablova i drugi sloj pijeska debljine takođe 10 cm. Nabijanje posteljice se izvodi isključivo ručno. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 posteljice.		m3	25
-----	--	--	----	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 230 i glasi :

230	Zatrpavanje rovova iskopom. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20 centimetara, uz ručno nabijanje. Zbijanje izvršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, odnosno vibracijske ploče. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa.		m3	20
-----	--	--	----	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 231 i glasi :

231	Zatrpavanje rovova šljunkom na mjestima predviđenih za sobračajnice, lokacijama kablovskih kanalizacija, kao i na mjestima gdje je izvršeno razbijanje asfalta. Zatrpavanje se vrši u slojevima uz nabijanje. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa .		m3	5
-----	--	--	----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 232 i glasi :

232	Izrada asfaltne košuljice u dijelu nosećeg asfaltnog sloja od asfalta BNS22 prosječnog u sloju od 7cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, sa pribavljanjem atesta za mješavinu BNS 22 prije ugradnje i atesta ugrađenog BNS 22, računato po m2 ugrađenog asfalta.		m2	4
-----	--	--	----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 233 i glasi :

233	Izrada završne asfaltne košuljice, u dijelu habajućeg sloja od asfalta AB11 prosječnog poprečnog presjeka 4cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, sa pribavljanjem atesta za mješavinu AB11 prije ugradnje i atesta ugrađenog habajućeg sloja AB11 obračunati po m2 ugrađenog asfalta.		m2	4
-----	---	--	----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 234 i glasi :

234	Nabavka i isporuka materijala i ugradnja betona MB 15 u dijelu trase vođena kablova. Ukupno za nabavku, transport i rad, obračunati po m3 ugrađenog betona.		m2	2
-----	---	--	----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 235 i glasi :

235	Uređenje zemljišta sa odvozom viška materijala na deponiju udaljenosti 20km. Obračun po m3.		m3	15
-----	---	--	----	----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 236 i glasi :

236	Isporuka i ugradnja PVC trake za upozorenje o trasi kabla. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po dužnom metru.		m	150
-----	--	--	---	-----

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 237 i glasi :

237	Nabavka, isporuka i ugradnja bojlera 60l.		kom	1
-----	---	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 238 i glasi :

238	Nabavka, isporuka i ugradnja bojlera 100 l.		kom	1
-----	---	--	-----	---

U tehničkoj specifikaciji dodaje se stavka 239 i glasi :

239	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradnih LED panik svetiljki dimenzije 200x54x32 (ŠxVxD), snage 20W, stepena zaštite IP21, 6000K, 100lm, nominalnog napona 230VAC, sa trajanjem baterije od 5h označena na crtežu kao PS, proizvođača ELMARK ili ekvivalent.		kom	10
-----	---	--	-----	----

Mijenja se tekst

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se rekonstrukcija objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 400.000,00 eura bez pdv-a. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izgradnja objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 400.000,00 eura bez pdv-a. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je ugovor realizovan (posao završen) u 2018, 2019, 2020, 2021 ili 2022 godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude	Stručna i tehnička sposobnost
--	--------------------------------------

i glasi

Privredni subjekat je dužan da posjeduje: Minimum 2 (dvije) potvrde o kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova. Pod istim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumijeva se izvođenje radova na izgradnji objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 400.000,00 eura bez pdv-a. Pod sličnim poslovima podrazumijeva se izvođenje radova na rekonstrukciji objekata visokogradnje, minimalne vrijednosti 400.000,00 eura bez pdv-a. Dokazivanje ovog uslova: potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Napomena: kao validne potvrde će se uzimati one u kojim je ugovor realizovan (posao završen) u 2018, 2019, 2020, 2021 ili 2022 godini. U slučaju da se potvrda odnosi na zajedničku ponudu referenca se računa nosiocu (lideru) zajedničke ponude.	Stručna i tehnička sposobnost
---	-------------------------------

Vrši se izmjena tenderske dokumentacije na način što se mijenja tačka 9 NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA i glasi:

9. NAČIN, MJESTO I VRIJEME PODNOŠENJA PONUDA I OTVARANJA PONUDA

Ponude se podnose preko ESJN-a zaključno sa danom 03.03.2023. godine do 10.00 sati.

Otvaranje ponuda održaće se dana 03.03.2023. godine u 10.00 sati.

☒ Dio ponude koje se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude dostavlja se:

- neposrednom predajom na arhivi naručioca na adresi ul. Arsenija Boljevića 2A, City Mall, Podgorica
- preporučenom pošiljkom sa povratnicom na adresi Uprava za kapitalne projekte, ul. Arsenija Boljevića 2A, City Mall, 81000 Podgorica

radnim danima od 10.0 do 14.0 sati, zaključno sa danom 03.03.2023. godine do 10.00 sati

Javno otvaranje dijela ponude koji se ne dostavlja preko ESJN-a, a odnosi se na Garanciju ponude održaće se dana **03.03.2023. godine u 10.00 sati** u prostorijama naručioca na adresi ul Arsenija Boljevića br. 2A, Podgorica.

Komisija za sprovođenje postupka javne nabavke

Milica Bakić