

PREGLED POSTUPKA #43858

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione infrastrukture u Kumboru (dijelovi kat.parc. 375/4, 370, 677 KO Kumbor)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	23.03.2023. 14:00

Napomena	Predmetna nabavka vršiće se na osnovu Glavnog projekta urađenog od strane Bokatim d.o.o. Herceg Novi a revidovanom od strane Crta d.o.o. Podgorica kao i Rješenja o odobrenju izgradnje lokalnog objekta od opšteg interesa-kanalizacione infrastrukture u Kumboru (dijelovi kat.parc. 374/4, 370, 677 KO Kumbor) br. 02-3-332-UP-961/22 od 23.09.2022. godine izdatim od strane Sekretarijata za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi. Uvid u projekat zainteresovani ponuđači mogu izvršiti na sajtu Opštine Herceg Novi, u dijelu Javne nabavke (projektna dokumentacija za tendere).
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na izgradnji kanalizacione infrastrukture u Kumboru (dijelovi kat.parc. 375/4, 370, 677 KO Kumbor)	23.03.2023 14:00	30.03.2023 09:00	30.03.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Radovi na vodovodnoj i kanalizacionoj infrastrukturi 39370000 - Vodovodne instalacije 44161200 - Glavni vodovodi 45232410 - Radovi na kanalizacijskoj mreži	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok za izvođenje radova je 45 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Kumbor	Mjesto izvršenja ugovora
Plaćanje će biti izvršeno u roku od 30 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je 2 godina od dana izvršene primopredaje radova.	Garantni rok
Privredni subjekat mora da ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti. Privredni subjekat mora da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem Licence o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23)	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Privredni subjekat treba da posjeduje: minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora: - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske koje posjeduje licencu ovlaštenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20, 86/22 i 4/23) i član je Inženjerske komore Crne Gore. Naručilac će u postupku provjere Izjave privrednog subjekta, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, tražiti sledeće dokaze: dokaz o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), posjedovanje tražene licence i potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost
Pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Primopredaju i puštanje u rad sprovode Izvođač i nadzor	Primopredaja i puštanje u rad

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **13.500,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Trasiranje cjevovoda	Obilježavanje i snimanje trase cjevovoda. Prije početka radova izvođač je dužan da izvrši obilježavanje trase cjevovoda u objektu sa svim potrebnim elementima na cjevovodu (horizontalna skretanja, priključci, odvojci).Obračun po m'	160,27 m'
2	Zemljani radovi	Mašinsko lomljenje postojećeg betona na trasi budućeg fekalnog kolektor u širini 100cm. Otpadni materijal se utovara u kolica i odvozi do mjesta utovara u kamionu te se odvozi na najbližu deponiju. Obračun po m ²	21,00 m ²
3	Zemljani radovi	Betoniranje puta u dijelu koji se izlomio, deb. 6cm u širini 70cm, na trasi postavljanja cijevi fekalne kanalizacije. Obračun po m ²	21,00 m ²
4	Zemljani radovi	Mašinski iskop rova za polaganje cijevi u materijalu III i IV kategorije. Iskop izvršiti prema kotama iz podužnog profila, a širinu rova 70cm, prema poprečnom profilu . Uzeti su u obzir šahtovi. Iskopani materijal i otpadni materijal se utovara u kolica i odvoz do mjesta utovara u kamionu. Obračun po m ³	229,15 m ³

5	Zemljani radovi	Nabavka, transport , raznošenje pijeska sa razastiranjem i planiranjem ispod cevi 10 cm, oko cijevi i 10 cm iznad gornje ivice cijevi, sa kvašenjem i nabijanjem do potrebne zbijenosti. Obračun po m ³	9,60 m ³
6	Zemljani radovi	Zatrpavanje rova novim materijalom u slojevima od 30cm sa nabijanjem.Količine date u dokaznicama mjera, koje su sastavni dio projekta. Obračun po m ³ .	198,75 m ³
7	Zemljani radovi	Odvoz materijala iz iskopa i ostalog otpadnog materijala. Pri iskopu rova izvršiti utovar u kamione, transport i istovar zemljanog i otpadnog materijala na deponiju, udaljenu do 10km, a koju odredi nadzorni organ. U cijenu ulazi i grubo razastiranje materijala na deponiji. Količina materijala za transport se obračunava u prirodnom stanju u rovu tj. ukupna količina iskopa. Obračun po m ³	36,50 m ³
8	Betonski radovi	Izrada A B šahtova dim 80/80cm, dubine od 0. 80-2,00od betona MB30. Radove izvoditi prema datim tehničkim uslovima i posebnim uslovima za izvođenje betonskih radova. U jediničnu cenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona. Obračun po kom. a) sa ravnim dnom	4,00 kom.
9	Betonski radovi	Izrada A B šahtova dim 80/80cm, dubine od 0. 80-2,00od betona MB30. Radove izvoditi prema datim tehničkim uslovima i posebnim uslovima za izvođenje betonskih radova. U jediničnu cenu je uračunat sav rad i materijal za spravljanje, ugrađivanje i njegu betona. Obračun po kom. b) kaskadni	9,00 kom.

10	Monterski radovi	Nabavka, transport i montaža cijevi PVC DN 200mm za odvod fekalne kanalizacije. Položene cijevi moraju ležati cijelom donjom površinom na isplaniranom i nabijenom sloju pijeska debljine najmanje 10 cm (za polaganje u rovu). Promjena pravca ili nagiba cjevovoda na spojevima ne smije biti veća od dozvoljenog. U jediničnu cijenu je uračunat sav materijal i rad na raznošenju duž rova i kanala, spuštanju u rov (kanal), montaži, kao i sva priručna sredstva i alati koji se u tu svrhu koriste . Obračun po m'	168,28 m'
11	Monterski radovi	Nabavka, transport i ugrađivanje liveno gvozdениh poklopaca za fekalnu kanalizaciju za teški saobraćaj 40MP, dlm Ø 600mm. Gornja površina rešetke je u ravni nivelete. Obračun po komadu.	13,00 kom.
12	Monterski radovi	Nabavka, transport i ugrađivanje LŽ penjalica u šahtovima širine 30cm. Obračun po komadu	52,00 kom.
13	Monterski radovi	Ispitivanje vodonepropustnosti kanalizacione mreže. Obračun po m'	160,27 m'