

PREGLED POSTUPKA #45931

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija potpornog zida i pokrivanje potoka Bratica u ul.Majke Tereze - Ulcinj
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	03.05.2023. 15:45
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA ULCINJ Ostala komunalna infrastruktura 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	123.966,95 EUR	26.033,05 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **10.921,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	ZEMLJANI RADOVI	Obeležavanje objekta,montaža i demontaža nanosne skele.	45,00 rrT
2	ZEMLJANI RADOVI	Raščišćavanje terena po dužini kanala,mjesta gdje je predviđeno da se uradi AB zid u smislu čišćenja od korova,sečenja drveća,niskog rastinja i uklanjanja mašinskim putem u gradsku deponiju ili gdje je odredio investitor.Čišćenje će se izvršiti po širinom i kanala koja je oko 4m.	45,00 m'
3	ZEMLJANI RADOVI	Mašinsko rušenje djelimično narušenog zida od betonskih blokova i uklanjanje drobljenog materijala u gradsku deponju ili na mjesto gdje je odredio investitor.	15,00 m3
4	ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop zemlje II i III kategorije u uskom otkopu sa guranjem u gradilišnu deponiju ili utovar u vozilo za transport .kopati do kote na kojoj će se raditi sloj krupnog kamenja.	60,00 m3
5	ZEMLJANI RADOVI	Planiranje dna iskopa sa tačnošću ±5cm ručnim putem na površini gde će se raditi tampon od šljunka.	45,00 m2
6	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja krupnog kamenja ispod trakastih temelja sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao noseći sloj i posteljica prosječne debljine od 30-50 cm, za ugradnju trakastih temelja .	25,00 m3

7	ZEMLJANI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja tampona iznad krupnog kamenja sa valjanjem do potrebne zbijenosti koji služi kao izravnavajući sloj za pripremu mršavog betona.Prosječna debljina sitnog drobljenog materiala od 10cm.	25,00 m3
8	ZEMLJANI RADOVI	Crepljenje i odvođenje atmosferske vode sa atmosferskog kanala kako bi se stekli uslovi za izvođenje radova.Obračun će se vršiti po času rada pumpe za crpljenje vode.	10,00 sat
9	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja mršavog betona MB 20 koji služi kao podloga za trakasti temelj.mašinskim putem prosječne debljine 5cm.(45x0.8x0.05)	2,00 m3
10	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnja betona MB 30 debljine 50cm,za betoniranje konstruktivnog trakastog temelja .(45x0.8x0.50)	18,00 m3
11	BETONSKI RADOVI	Nabavka, transport i ugradnje betona MB 30 za betoniranje AB zida debljne 20cm mašinskim putem u dvostranoj oplati ,sve po projektu.	18,00 m3
12	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura RA 08(Uzengije) za armiranje trakastih temelja.Dimenzija uzengije je (70x40) /20cm.	178,00 cp8/kg
13	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura RA 08(Uzengije) za armiranje stubova AB zida.Ukupan broj stubobva 12 komada.Dimenzija uzengije je (25x12 /15cm.	55,00 <p8/kg
14	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura RAI 012 za armiranje trakastih temelja sa 12 komada šipki.	491,00 cp12/kg
15	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana armatura RA1 012 za armiranje stubova zida sa 6 komada šipki.	131,00 cp12/kg
16	ARMIRAČKI RADOVI	Obrađena i montirana mreža Q-257 (7x7) sa distancerima.Mreže će se ankerisat sa betonažom trakastog temelja.Preklap mreža će se vršit sa po 2 polja.	18,00 kom