

PREGLED POSTUPKA #47246

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Demontaža postojeće i ugradnja nove bravarije na zgradi Biotehničkog fakulteta - Biotehnički fakultet
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Dejan Pejović
Kontakt	0038269069002
Datum objave	01.06.2023. 09:00

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	UNIVERZITET CRNE GORE Demontaža postojeće i ugradnja nove bravarije na zgradi Biotehničkog fakulteta - Biotehnički fakultet 45421100 - Ugradnja vrata i prozora i srodnih komponenata 45421152 - Postavljanje pregradnih zidova 45421160 - Bravarski radovi	28.925,62 EUR	6.074,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta	Obavezni uslovi
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2 (Pravilnik o jednostavnim nabavkama "Službeni list Crne Gore", br. 061/20 od 24.06.2020, 065/20 od 03.07.2020, 071/20 od 16.07.2020, 074/20 od 23.07.2020, 102/20 od 16.10.2020, 051/21 od 20.05.2021. godine).	Obavezni uslovi
Rok izvršenja ugovora je do 30 (trideset) dana od dana zaključivanja ugovora. Potrebno dostaviti pismenu izjavu.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja: Poslovna jedinica Biotehničkog fakulteta koje se nalaze U Podgorici na adresi Mihaila Lalica broj15. O prihvatanju ovog uslova potrebno je dostaviti pisanu i pecatiranu izjavu.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 30 (trideset) dana od dana završetka predmetnih radova i dostavljanja uredne fakture. Faktura mora sadržati broj ugovora po kojem se plaćanje vrši.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Kontrolu kvaliteta vršice stručna lica koja angazuje Narucilac.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Pismena izjava izvodjača radova, da će izvodjač radova, navedene radove iz tehničke specifikacije predmetne nabavke, izvesti na kvalitetan način, u skladu sa zakonskim propisima koji definišu ovu oblast, kao i obaveza otklanjanja svih nepravilnosti.	Drugi uslovi

Na ALU profil minimum 10 godina, na okov minimum 10 godina, na magljenje stakla minimum 2 godine, a na ostale radove prema normativima gradjevinske struke za date pozicije. Potrebno dostaviti pismenu izjavu.	Garantni rok
Ponudjač je u obavezi dostaviti potpisanu i ovjerenu izjavu, da će prilikom potpisivanja ugovora ukoliko bude odabran, dostaviti uzorak ALU profila	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.925,62 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 190x190cm.	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 190x190cm. Prozore je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama, demontirane prozore je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu prozora odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	18,00 komada
2	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 190x85cm	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 190x85cm. Prozore je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama. Demontirane prozore je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu prozora odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	9,00 komada
3	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 180x250cm	Demontaža aluminijskih prozora dimenzije 180x250cm. Prozore je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama, demontirane prozore je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu prozora odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad

4	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 455x305cm.	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 455x305cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama, demontirane vrata je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	2,00 komada
5	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 620x290cm	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 620x290cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama. Demontirana vrata je potrebno iznijeti vani, upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad
6	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 225x270 cm	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 225x270 cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama, demontirana vrata je potrebno iznijeti vani upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad
7	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 175x290cm.	Demontaža aluminijskih vrata dimenzije 175x290cm. Vrata je potrebno demontirati sveukupno sa okolnim lajsnama, staklima i svim opšivkama, demontirana vrata je potrebno iznijeti vani upakovati na kamion i odvesti na deponiju i uskladištiti na mjesto gdje odredi Investitor. Demontažu vrata odraditi pažljivo bez kidanja i lomljenja elemenata.	1,00 komad

8	Izrada i ugradnja prozora	Izrada i ugradnja prozora od aluminijskih profila AL TERMO M11000 sa termo-prekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 190x190 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali i horizontali, potrebno izraditi donji dio 190x150 sa dva nezavisna krila, gornji dio 40 x 190 sa dva fixa razdijeljena T prečkom, štok prozora i fixa odraditi cjelokupno. Prozore ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida. Prozor je dvokrilni u kombinaciji dva krila i dva fiksa.	18,00 komada
9	Izrada i ugradnja prozora	Izrada i ugradnja prozora od aluminijskih profila AL TERMO M11000 sa termoprekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 190x85 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali i horizontali. Prozore ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	9,00 komada
10	Izrada i ugradnja prozora	Izrada i ugradnja prozora od aluminijskih profila AL TERMO M11000 sa termo-prekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 180x250 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali i horizontali. Donji dio odraditi u fixnim elementima razdijeljenim T prečkama visine 110 cm, gornji dio odraditi sa otvaranjem, štok otvora odraditi u cjelosti bez prekida i sastavljanja gornjeg i donjeg elementa, Prozore ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	1,00 komad

11	Izrada i ugradnja vrata	Izrada i ugradnja vrata od aluminijumskih profila AL TERMO M11000 sa termoprekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 455x305 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali. Dimenzija krila 90x210 Lijevi i desni dio od krila odraditi u fixevima razdijeljenim T prečkama zbog umanjenja staklenih površina i umanjenja vibracija, gornji dio iznad krila takodje odraditi u fixevima sa T prečkama, sa cjelokupnim štokovima. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	2,00 komada
12	Izrada i ugradnja vrata	Izrada i ugradnja vrata od aluminijumskih profila AL TERMO M11000 sa termoprekidom braon boje sa termo-pan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklopotrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 620x290 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali. Dimenzija krila 90x210 Lijevi i desni dio od krila odraditi u fixevima razdijeljenim T prečkama zbog umanjenja staklenih površina i umanjenja vibracija, gornji dio iznad krila takodje odraditi u fixevima sa T prečkama, sa cjelokupnim štokovima. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	1,00 komad

13	Izrada i ugradnja vrata	Izrada i ugradnja vrata od aluminijumskih profila AL TERMO M11000 sa termoprekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 225x270 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali. Dimenzija krila 90 x 210 Lijevi i desni dio od krila odraditi u fixevima razdijeljenim T prečkama zbog umanjenja staklenih površina i umanjenja vibracija, gornji dio iznad krila takodje odraditi u fixevima sa T prečkama, sa cjelokupnim štokovima. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	1,00 komad
14	Izrada i ugradnja vrata	Izrada i ugradnja vrata od aluminijumskih profila AL TERMO M11000 sa termoprekidom braon boje sa termopan paket staklom 4+12+4 punjen argonom, staklo potrebno ugraditi niskoemisiono. Okov GU ili ekvivalentan dimenzija 175x290 razdijeljeno po vertikali i horizontali sa otvaranjem krila po vertikali. Dimenzija krila 90 x 210 Lijevi i desni dio od krila odraditi u fixevima razdijeljenim T prečkama zbog umanjenja staklenih površina i umanjenja vibracija, gornji dio iznad krila takodje odraditi u fixevima sa T prečkama, sa cjelokupnim štokovima. Vrata ugraditi po RAL sistemu sa zaptivanjem vetikalnih i horizontalnih sastava profila i zida.	1,00 komad