

PREGLED POSTUPKA #51249

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija puta i izgradnja potpornog zida na Srbini
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesko Tomić
Kontakt	031/321-052
Datum objave	29.08.2023. 13:05
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija puta i izgradnja potpornog zida na Srbini	29.08.2023 13:05	04.09.2023 09:00	04.09.2023 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2023	OPŠTINA HERCEG NOVI Nepredviđeni izdaci za radove 45000000 - Građevinski radovi	165.289,26 EUR	34.710,74 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 45 kalendarskih dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Srbina - Herceg Novi	Mjesto izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja: Plaćanje će biti izvršeno u roku od 15 dana od dana završetka radova, izvršene primopredaje i dostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora.	Rok plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje radova.	Garantni rok
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **36.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	I PRIPREMNI RADOVI	Mašinsko razbijanje postojećeg kolovoznog zastora od betona. Rad obuhvata rušenje kolovoznog zastora mašinskim putem, utovar na transportno sredstvo, i transport na deponiju koju odredi nadzorni organ. Obračun prema m ² za sav rad materijal i transport.	250,00 m ²
2	I PRIPREMNI RADOVI	Demontaža postojećih stubova sa montažom na novom mjestu prema uputstvu Nadzora	2,00 kom
3	I PRIPREMNI RADOVI	Košenje i uklanjanje postojećeg niskog rastinja uz postojeći put, sa utovarom i odvozom materijala na Deponiju. Obračun prema m ² za sav rad materijal i transport.	250,00 m ²
4	I PRIPREMNI RADOVI	Rušenje postojeće cikle ab zida sa utovarom porušenog materijala i odvozom na gradsku deponiju	2,00 m ³
5	II ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop za temelj novoplaniranog zida sa prevozom na gradsku deponiju. Rad obuhvata sve otkope, svih vrsta zemljanih materijala, zajedno sa utovarom materijala i odvozom na gradsku deponiju onog materijala koji se ne iskoristi u nasip. U te radove uključeni su svi otkopi pri izvođenju potrebne pozicije kao i eventualno potrebna ručna dorada iskopa. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.	290,00 m ³

6	II ZEMLJANI RADOVI	Mašinski iskop postojećeg terena ispod porušene ab ploče u debljini od 30 cm sa prevozom na gradsku deponiju. Rad obuhvata sve otkope, svih vrsta zemljanih materijala, zajedno sa utovarom materijala i odvozom na gradsku deponiju onog materijala koji se ne iskoristi u nasip. U te radove uključeni su svi otkopi pri izvođenju potrebne pozicije kao i eventualno potrebna ručna dorada iskopa. Obračun po m ³ iskopanog materijala u zbijenom stanju.	24,00 m ³
7	II ZEMLJANI RADOVI	"Izrada nasipa iza zida i iznad temelja od materijala iz iskopa u slojevima od max 50 cm sa nabijanjem svakog sloja. Obračun po m ³ izvršenog nasipa u zbijenom stanju."	140,00 m ³
8	II ZEMLJANI RADOVI	"Nabavka, transport, nasipanje, razastiranje i sabijanje tampona u sloju 20 cm. Za nasipanje koristiti tampon granulacije 0 – 32 mm. Sabijanje vršiti odgovarajućim vibro valjkom do potrebne zbijenosti od min 60 MPa. Obračun se vrši po m ³ ugrađenog tampona u zbijenom stanju." "	25,00 m ³
9	II ZEMLJANI RADOVI	"Nabavka materijala te izrada drenažnog sloja iza potpornih zidova. Drenažni sloj se izvodi od šljunka krupne granulacije u visini od cca 100cm mjereno od gornje kote temeljne stope. Obračun po m ³ ugrađenog materijala." "	60,00 m ³
10	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje temeljne stope potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova Obračun po m ³ ugrađenog betona." "	35,00 m ³

11	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Nabavka potrebnog materijala, transport i betoniranje potpornog zida betonom marke MB-30 u odgovarajućoj oplati. U cijenu uračunata oplata, sav rad, materijal, bez armature i zemljanih radova Obračun po m ³ ugrađenog betona. "	32,00 m ³
12	III BETONSKI I ARMIRANO-BETONSKI RADOVI	"Betoniranje kolovoza betonom MB 30 u sloju debljine cca d= 15 cm. Pozicija obuhvata montažu potrebne oplata kao i izvođenje poprečnih dilatacionih spojnica širine 2,50 cm na svakih 5 m dužine kolovoza. Kolovoz se armira sa mrežom Q335 što se obračunava po posebnoj poziciji. Obračun po m ² betonirane površine "	260,00 m ²
13	IV ARMIRAČKI RADOVI	Nabavka, transport, prenos, sječenje i ugradnja armature. Obračun po kg ugrađene armature.	5900,00 kg
14	V OSTALI RADOVI	"Nabavka materijala, transport te postavljanje PVC cijevi Ø 50 u potporni zid, u funkciji barbakana. Cijevi se postavljaju na međusobnom osovinskom razmaku od 1,00m. Obračun po m' ugrađenih cijevi. "	20,00 m'
15	V OSTALI RADOVI	"Nabavka transport i montaža ograde na potpornom zidu. Ograda mora biti u svemu prema JUS-u, odnosno datom detalju. Ograda se preko nosača ankeriše u zid. Sve antikorozivno zaštićeno i ofarbano bojom za metal u svemu prema važećim propisima Obračun po m' ugrađene ograde"	40,00 m'