

PREGLED POSTUPKA #68531

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA ULCINJ
PIB	02006235
E-mail	nail.bajri@ul-gov.me
Telefon	030/412-414
Internet adresa	www.ul-gov.me
Fax	030/412-414
Adresa	Đ K Skenderbeu bb
Grad	Ulcinj
Poštanski broj	85360

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja javne rasvjete kod Crkve
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Nail Bajri
Kontakt	-
Datum objave	22.02.2024. 14:40
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA ULCINJ Rasvjeta 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	82.644,63 EUR	17.355,37 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Rok izvršenja ugovora je 15 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Ulcinj	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture	Rok plaćanja
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
U predmetnom postupku može da učestvuje samo privredni subjekat ukoliko ne postoji sukob interesa između Naručioca i tog privrednog subjekta. Ponuđač to potvrđuje potpisanom Izjavom Obrazac 2, koja je u prilogu. Izjavu dostaviti na memorandum ponuđača.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 10.743,80 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Građevinski i zemljani radovi - Pripremno-završni radovi	Pripremno-završni radovi: otvaranje i organizacija gradilišta, dopremanje alata i mehanizacije; popravak postojećih staza do stubnih mjesta, pregled izvršenih radova; rad sa komisijom za tehnički pregled objekta; otprema alata i mehanizacije i zatvaranje gradilišta.	1,00 komplet
2	Obilježavanje pozicija na kojima će se vršiti iskop rupa za temelje stubova	Prije obilježavanaj stubnih mjesta obavezno se konsultovati sa nadzornim organom radi eventualnih izmjena u odnosu na projektovano stanje, usled nepredviđenih situacija na terenu (podzemne instalacije, sistem navodnjavanja...)	5,00 kom
3	Iskop rupa (5) za temelje dekorativnih stubova rasvjete (visina stuba 8m)	Kategorija zemljišta za iskop rupa je III i IV, dimenzije rupa 0,7m x 0,7m x 0,8m (dužina, širina, dubina temelja), prema grafičkom prilogu u projektu	2,00 m3
4	Obilježavanje trase i iskop rova u zemljištu III i IV kategorije	Iskop rova se vrši ručno u cjelini (100%) u zemljištu III i IV kategorije, za polaganje kabla. Prosječne dimenzije rova su 0,4m x 0,4m (dubina x širina). Ukupna dužina rova je cca 60m	9,60 m3
5	Isporuka, nasipanje i planiranje sloja sitnozrnastog pijeska (0-4mm), debljine do 20cm, u iskopani rov ispod, okolo i iznad kabla uvučenog u „vundurit“ cijev.		2,00 m3

6	Zatrpavanje rova zemljom iz iskopa u slojevima do 30 cm uz ručno nabijanje.		8,00 m3
7	Odvoz iskopa zemlje od temelja i viška iskopa kod rova za kabal.	Pozicija obuhvata prikupljanje iskopa, čišćenje oko rova, čišćenje oko stubnih mjesta, utovar, transport do najbliže deponije otpada i istovar, kao i troškove deponije	2,00 m3
8	Nabavka i ugradnja PE korugovanih OD cijevi prečnika 75mm	Neophodno je na mjestima presjecanja parkovskih staza za prolaz kablova u kablovicama ispod staza, kao mehaničku zaštitu i radi lakšeg održavanja trase postaviti PE korugovane OD cijevi prečnika 75mm.	60,00 m
9	Nabavka i ugradnja u kablovskom rovu pocinčane trake FeZn 25x4 mm		70,00 m
10	Nabavka i ugradnja u kablovskom rovu mehaničke zaštite kabla, gal štitnika	Štitnici su dužine 1m i ugrađuju se sa preklopom od 10 cm.	60,00 m
11	Nabavka i ugradnja u kablovskom rovu PVC trake za upozorenje	PVC traka za upozorenje sa natpisom „PAZI ENERGETSKI KABAL“ se postavlja pri zatrpavanju rova čitavom dužinom rova, a na 20cm ispod površine terena. Natpis na traci okrenuti nagore.	60,00 m
12	Nabavka materijala i izrada betonskih temelja za stubove	Dimenzije temelja su 0,7 x 0,7 x 0,8m (dužina, širina, visina). Beton je MB 30. Visina stuba koji se montira na temelj je 4m. U temelj je potrebno ugraditi ankere za montažu stuba, i po dvije plastične cijevi prečnika 70mm, dužine 0,8m, za prolaz kabla kroz temelj stuba. Cijevi se postavljaju u pravcu postavljanja kablova u rovu, i to pod uglom od nivoa kabla u rovu do centralnog otvora ploče temelja. Pri izradi temelja, ugraditi ankere, a njihovo centriranje izvršiti pomoću šablona za njihovo centriranje, dobijenog od proizvođača stubova. Takođe, neophodno je obezbjediti izvod uzemljenja neophodan za uzemljenje stuba.	2,00 m3

13	Nabavka i ugradnja ankera kandelaberskog stuba	Nabavka i ugradnja ankera kandelaberskog stuba rasvjete za spoljno osvjetljenje nuđenog pod stavkom 36.	5,00 kom
14	Nabavka i ugradnja kabla PP00/A - Y 4x16mm ² za napajanje i međusobnu vezu stubova rasvjete po principu ulaz – izlaz kabla.	Ovim kablom se napajaju stubovi rasvjete staza u Velikom gradskom parku koje se po prvi put osvjetljavaju stubnom rasvjetom. U grafičkom prilogu tehničke dokumentacije te svjetiljke su označene plavom bojom. Kabal postaviti u PVC rebraste cijevi fi50mm. Pozicija podrazumijeva nabavku i postavljanje i pomenute rebraste cijevi.	70,00 m
15	Nabavka i ugradnja kabla FG7OR 3x2,5mm ² , za napajanje planiranih rasvjetnih tijela za osvjetljenje znamenitosti parka, a koja rasvjeta nije predmet ovog projekta, već posebnih naknadno urađenih projekata.	Osvjetljenje znamenitosti parka će biti predmeti zasebnih projekata. Ovom nabavkom materijala i radova, obezbjediće se napojni izvodi do znamenitosti, a sve po planu instalacija iz grafičkih priloga projekta.	60,00 m
16	Nabavka i ugradnja komada trake Fe/Zn 25 x 4mm i neophodnih ukrasnih komada za veze	Po jednom stubu potrebno je 1,8m trake i po jedan ukrasni komad. Na ovaj način se ostvaruje galvanska veza između stuba i trake u rovu. Korišćeni standard JUS N B4 936. U ovu stavku su uključena i postojeća i novoplanirana stubna mjesta	5,00 komplet
17	Nabavka SKS 2x16mm ² za vezu AB stuba i prvog čelilbig stuba, vezu izvesti odgovarajućom zateznom oporemom, obujmnicama i fidos klemama, zatezačima. Ukupna dužina SKS 25m' od čega 10 m' ulazi u stub.		1,00 paušal

18	Nabavka i ugradnja kandelaberskog stuba rasvjete za parkovsko/urbano spoljno osvjjetljenje	Ugradnja stuba podrazumijeva postavljanje stuba na pripremljenom betonskom temelju. Stub se učvršćuje sa 4 zavrtnja i ankera koji su ranije zaliveni u temelju, a prema odgovarajućem šablonu. MATERIJAL IZRADE: čelik, vruće cinkovani. Piramidalni donji dio stuba, dvanaestostrani, visine od temelja 1000mm (odstupanje do 3%) i cilindrični gornji segment, visine preostalih 3000mm (odstupanje do 3%), međusobno spojeni sa najmanje 3 dekorativne prstenaste prirubnice. Spoj obezbjeđen adekvatnom zaštitom. Minimalna debljina lima 3mm. Osnova stuba cirkularna $\varnothing 310\text{mm}$ (odstupanje do 3%), rupe za montažu 4 ankera M16x500 na međusobnom osnom razmaku od 250mm i otvora za priključne kablove na dnu stuba najmanje 175mm. ZAVRŠETAK STUBA: na vrhu $\checkmark = 60\text{mm}$; VISINA STUBA: $h=4\text{m}$, do vrha stuba OPREMLJEN: poklopcem za otvor priključne ploče sa odgovarajućim zavrtnjem zavrtnjem za uzemljenje u unutrašnjosti stuba, nosačem priključne ploče, i odgovarajućom priključnom pločom sa osiguračem ožičen kabelom PP00-Y 3x2,5mm² od priključne ploče do svjetiljke. Otvor sa čeličnim poklopcem na donjem segmentu stuba, dimenzija 300x85mm (odstupanje do 3%). ANKERI I MATICE: Uz stub se isporučuju matice za montažu stuba i PVC kape za zaštitu ankera. AKZ: Stub je zaštićen postupkom toplog cinkovanja i farbanje cijelog stuba u MSP boji (marine salt protected), boja crna. Stub zadovoljava standard EN40 i isti se prilaže uz ponudu. Stub je proizveden u okviru EU. Primer stuba: VADO 4R60100 „Pali Champion“ ili ekvivalent	5,00 komplet
----	--	---	--------------

19	Nabavka i ugradnja na stubovima rasvjete svjetiljke tipa "Isla" 32 LED / 5117 / ASYM / 51W / 500mA / MSP / SPD, proizvođača "Minel-Schreder" Beograd snage 51W (32 led svjetlosna izvora), ili ekvivalentna.	Svjetiljka treba da ima mogućnost fabričkog podešavanja režima dimovanja prema scenariju po želji investitora u najmanje 5 koraka. Montažu LED svjetiljke izvesti u svemu prema upustu za montažu dobijenom od proizvođača LED svjetiljke. Ukoliko se nudi ekvivalentna svjetiljka, obavezno je dokazati ekvivalentnost.	5,00 kom
----	--	--	----------