

PREGLED POSTUPKA #70841

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA
PIB	02739658
E-mail	info@cinmed.me
Telefon	020/310-280
Internet adresa	www.cinmed.me
Fax	020/310-581
Adresa	Bulevar Ivana Crnojevića 64A
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na adaptaciji Laboratorije
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Vesna Kostić
Kontakt	020 310 280
Datum objave	03.04.2024. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na adaptaciji Laboratorije	03.04.2024 13:00	12.04.2024 13:00	12.04.2024 13:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	INSTITUT ZA LJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA Izvođenje radova na adaptaciji laboratorije 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima a) kriminalnog udruživanja b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu.	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje, o kojima evidenciju vodi organ uprave nadležan za naplatu poreskih prihoda, odnosno nadležni organ države u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Obavezni uslovi
U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište;	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje i uz ponudu dostavi ovlašćenje za obavljanje djelatnosti, u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23)	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, što se dokazuje dostavljanjem uz ponudu dokaza o stručnim i kadrovskim kapacitetima angažovane radne snage i to: traženim licencama, traženim potvrdama o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, dokazom o angažovanju radne snage (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog, ugovor o korišćenju sposobnosti drugog subjekta ili drugi akt u skladu sa zakonom). Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini i ovlašćeni inženjeri koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu i to: • minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i član je Inženjerske komore Crne Gore koje lice će biti u funkciji ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu-građevinska vrsta radova; • minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke, koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23) i član je Inženjerske komore Crne Gore i koje lice će biti u funkciji: ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu-elektrotehnička vrsta radova. Napomena: Ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem objekta u cjelini, istovremeno može biti i ovlašćeni inženjer koji rukovodi građenjem pojedinih vrsta radova na objektu;	Stručna i tehnička sposobnost
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na Obrascu 2;	Drugi uslovi

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 7 dana nakon isteka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili 2) odbije da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. Garancija ponude sa sačinjava i podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, treba da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči naručiocu neposredno (na adresi Bul. Ivana Crnojevića, 64A, Podgorica, radnim danima od 9-12h) ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda.	Garancija ponude
Period važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Izabrani ponuđač je u obavezi da dostavi i garanciju banke za dobro izvršenje ugovora u visini 10% ugovorene vrijednosti. Predmetna garancija pokriva period od godinu dana tj. od momenta potpisivanja ugovora i 8 (osam) dana duže od toga.	Drugi uslovi
Garantni rok za izvedene radove je minimum 2 (dvije) godine. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje ugovorenih radova. Izvođač je dužan da u roku od pet dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca, o svom trošku, otkloni sve nedostatke na izvedenim radovima, koji se pokažu u toku garantnog roka.	Garantni rok
Privredni subjekat treba da posjeduje iskustvo na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta. Ispunjenost uslova o posjedovanju iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke dokazuje se dostavljanjem uz ponudu minimum 1 potvrde izdata od strane investitora, odnosno korisnika o uspješno i blagovremeno izvedenim radovima, tokom prethodnih pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen: Istim i sličnim poslovima se smatraju radovi na izgradnji, adaptaciji i rekonstrukciji objekata vrijednosti veće ili jednake 15.000,00 bez uračunatog pdv-a.	Stručna i tehnička sposobnost
Kontrole kvaliteta vršiće predstavnik ponuđača i predstavnici Naručioca.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana zaključenja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je mjesto sjedišta Naručioca.	Mjesto izvršenja ugovora

Način plaćanja je virmanski.	Način plaćanja
Rok plaćanja je 30 dana od dana ispostavljanja fakture za izvršene radove, a nakon potpisivanja zapisnika o završetku radova od strane Naručioca i Izvršioca radova.	Rok plaćanja
TEHNIČKI USLOVI ZA IZVOĐENJE RADOVA MOLERSKI RADOVI: Upotrebljeni materijal mora u pogledu kvaliteta odgovarati važećim propisima. Ako u opisu radova nije izričito propisan određeni materijal, izvođač treba na sopstvenu odgovornost odabrati odgovarajući materijal, u zavisnosti od vrste podloge, zahtjeva izvođenja i namjene. Gotovi ofarban i obojeni građevinski elementi moraju imati ujednačenu površinu, bez tragova četke ili valjka. Materijal mora odgovarati zahtjevima MEST, kojima se utvrđuje njihov kvalitet. Prije preuzimanja radova izvođač treba provjeriti kvalitet izvedenih radova, a tokom radova provjeravati kakvoću obrade. Sve podloge moraju biti očišćene od prašine i drugih prljavština (malter, smola, rđa). Sve stare premaze koji nisu dobri kao podloga, potrebno je skinuti odgovarajućim postupkom ili sredstvom. Bojiti je dozvoljeno samo suvu i pripremljenu podlogu bez nedostataka. Premazi moraju čvrsto prijanjati, odavati ujednačenu površinu (bez tragova četke ili valjka). Boja mora biti ujednačenog intenziteta. Pokrovni premazi moraju potpuno prekrivati podlogu. Ako se u garantnom roku pojave bilo kakve promjene na obojenim površinama usled lošeg kvaliteta materijala izvođač mora o svom trošku izvršiti popravke. U cijenu izvođenja radova treba uključiti ispitivanje i čišćenje podloge, izravnavanje manjih neravnina, impregniranje mrlja od vode, rđe i armature, precizno izvođenje spojeva sa drugim materijalima te zaštitu obrađenih površina. KERAMIČARSKI RADOVI: Pod keramičarskim radovima podrazumijeva se oblaganje keramičkim pločicama (svih vrsta) zidova i podova u unutrašnjosti objekta. Za izvođenje ovih radova upotrijebiti materijal koji u pogledu kvaliteta mora odgovarati odredbama propisanim važećim standardima. Sav vezni materijal, ljepila i zaptivni materijal mora biti u skladu sa važećim propisima. Prije nego se pristupi polaganju keramičarskih pločica izvođač je dužan predložiti uzorke pločica na uvid Naručiocu i nadzornom organu, i potrebno je utvrditi čvrstoću podloge na koju se polažu, da li su očišćene od prašine i drugih prljavština, suve i pripremljene za rad. Ukoliko se provjerom ustanovi da je podloga loša i da kao takva ne osigurava solidan rad i kvalitet keramičarskih radova, ne smije se započeti sa izvođenjem radova dok se otklone nedostaci. Ugradnja keramičkih pločica vrši se lijepljenjem. Fuge na podovima su širine 2 mm. Nakon završetka radova keramičke obloge treba dobro očistiti. Površine (podovi, zidovi) obložene keramičkim pločicama moraju biti potpuno ravne, vertikalne (zidovi), bez ispupčenja ili udubljenja sa jednoličnim spojnicama. Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu.	

VODOINSTALATERSKI RADOVI: Vodovod Radovi koji su opisani u predmjeru i predračunu obuhvataju: nabavku, transport, montažu cjevovoda i opreme i ostalih uređaja predviđenih u mreži vodovoda, izolacija cjevovoda sa testiranjem na pritisak, dezinfekcija i ispiranje vodovodne mreže kao i hemijska i bakteriološka analizu uzoraka vode iz izvedene instalacije u objektima. Svaki materijal koji nije u skladu sa JUS standardima ne može se upotrijebiti. Nakon kompletne montaže cjevovoda treba izvesti probu na pritisak u instalacijama. **Kanalizacija Radovi** koji su opisani u specifikaciji obuhvataju nabavku, transport, montažu cijevi i opreme i ostale uređaje predviđene na mreži, i sve ostalo predviđeno po specifikacijama, predmjeru i predračunu. Nakon kompletne montaže cjevovoda vrši se ispitivanje izvedenih vodova. Sanitarna oprema i galanterija Sva sanitarna oprema i galanterija mora biti proizvod poznate i priznate firme, a boje i oblika i veličine koju izabere Naručilac. **BRAVARSKI RADOVI:** Materijal za izradu elemenata kao i svi gotovi elementi i njihova montaža moraju odgovarati standardima, a izrada mora biti prema pravilima zanata. Izvođač radova je dužan nabaviti ateste o svim ugrađenim materijalima. Izvođač radova dužan je izraditi radioničke nacрте i detalje, i predočiti ih nadzornom organu na usaglašavanje. Prije otpreme na gradilište sve metalne dijelove treba očistiti od nečistoće i masnoće, premazati ih antikorozivnom temeljnom bojom. Okov mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati normativima Prije izrade bravarije izvođač radova dužan je izvršiti mjere otvora i drugih mjera na licu mjesta. Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. **STOLARSKI RADOVI – NAMJEŠTAJ:** Koristiti visokokvalitetnu ivericu debljine 18mm. Boja i završna obrada iverice, po potrebi, u skladu s zahtjevima Naručioca. Potrebno je izraditi detaljne crteže ili skice svih elemenata namještaja prije ugradnje. Tip vrata, specifikacije ručki, kvaka i drugog pribora definisati prije narudžbe, kao i broj i raspored polica, ladica i drugih unutrašnjih elemenata. **PODOPOLAGAČKI RADOVI:** Podovi se polažu na potpuno ravne, čiste i suve podloge. Ukoliko je podloga neispravna izvođač treba prethodno popraviti nakon čega će pristupiti izradi nove podloge. Obračun izvedenih radova vrši se prema postojećim normama za izvođenje završnih radova u građevinarstvu. **KLIMATIZACIJA:** Instalacija mora biti izvedena u svemu prema planu ugradnje. Svi elementi instalacije moraju biti takvi da u svim detaljima odgovaraju specificiranim karakteristikama i moraju imati takve dimenzije da se mogu uklopiti u gabarite predviđene planom. Oprema, materijal i armatura koji budu upotrebljeni za izradu instalacija moraju biti najnovije fabričke proizvodnje u svemu prema važećim propisima. Radovi na izradi nosača za opremu koje zahtjeva uređaj spadaju u dio isporuke instalacije. Isto tako, svi zidarski radovi potrebni za pričvršćivanje držača nosača, obujmica, zatega i dr. **ELEKTROTEHNIČKI RADOVI JAKE I SLABE STRUJE:** Cjelokupna elektrotehnička instalacija treba

Tehnike i metode građenja

se izvesti prema priloženom planu i važećim JUS propisima za izvođenje električnih instalacija jake i slabe struje, odnosno Pravilniku o tehničkim normativima za električne instalacije. Izvođač je dužan da se prije početka radova upozna na licu mjesta sa objektom, pa ako nađe da su potrebne izvjesne izmjene, zbog građevinskih izmjena o tome obavijesti nadzornog organa i od njega pribavi potrebnu saglasnost za eventualne izmjene. Sav instalacioni materijal i oprema koji će se koristiti za izvođenje ovih instalacija mora odgovarati standardima i biti prvoklasnog kvaliteta. Materijal koji ne ispunjava ove uslove ne smije se upotrebljavati. Kod izvođenja ovih radova, treba se voditi računa da se što manje oštete već izvedeni radovi i postojeće konstrukcije. Sve havarije i kvarove, koje bi se u tom periodu pojavile, bilo zbog upotrebe lošeg materijala ili nesolidne izrade, Izvođač mora otkloniti bez ikakve nadoknade. Po završetku radova, Izvođač treba da izvrši potrebna ispitivanja instalacija i pribavi odgovarajuće ateste.

RAZNI RADOVI: Svi razni radovi se moraju izvesti stručno, kvalitetno i precizno, a u svemu prema standardima i tehničkim uslovima za specifičnu vrstu radova. Materijal Materijali koji se upotrebljavaju za ove radove moraju odgovarati zahtjevima JUS standarda. Materijali koji nisu obuhvaćeni jugoslovenskim standardima moraju posjedovati ateste o kvalitetu. Izvođenje Radovi se moraju izvesti u skladu sa standardima i tehničkim uslovima, a u svemu prema projektu i uputstvima projektanta i opisima iz predračuna radova. Obračun i mjerenje količina Obračun se vrši prema jedinicama mjera iz predračuna radova sa mjerenjem stvarno izvršenih radova

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 16.528,93 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Čišćenje zidova u suterenu	Čišćenje zidova u suterenu oštećenih kondezom (priprema za molerske radove), sa lokalnim gletovanjem oštećenih mjesta po potrebi. Dezinfekcija istih odgovarajućim sredstvom za dezinfekciju (Algicid JUB, ili sl.). Nakon sušenja prema uputstvu proizvođača, farbanje zidova izvršiti bijelom anti kondez bojom za zidove u 2 sloja (Roma, JUB, Stop kondez i sl.). Obračun po m2 zida.	20,00 m2
2	Rušenje postojećih keramičkih pločica u hodniku i nabavka i postavljanje novih.	Rušenje postojećih keramičkih pločica u hodniku, utovar i odvoz šuta na deponiju. Nabavka novih keramičkih anti kliznih podnih pločica, priprema podloge i ugradnja istih na mjestu porušenih pločica u hodniku. U cijenu je uračunata i završna obrada, fugovanje i završnih prelaznih lajsni prema drugim podlogama. Obračun po m2 podne keramike. Keramiku predvidjeti u cjenovnom rangi do 20e/m2 sa bojom i teksturom po izboru Ponuđača.	6,00 m2
3	Radovi u toaletima	Radovi u toaletima podrazumijevaju sitne popravke radi stavljanja istih u funkciju. Obračun paušal.	1,00 pauš.
4	Ugradnja adekvatne fekalne pumpe.	Ugradnja adekvatne fekalne pumpe (tipa SOLO LIFT ili drugog tipa po potrebi) u toaletu u suterenu, sa propratnim fazonskim elementima i opremom. Obračun paušal.	1,00 kom.

5	Nabavka i ugradnja pregradnih staklenih kliznih vrata - staklene stijene, za razdvajanje kancelarijskog od skladišnog prostora.	Nabavka i ugradnja pregradnih staklenih kliznih vrata - staklene stijene, za razdvajanje kancelarijskog od skladišnog prostora. Navedena pozicija treba da bude istih ili sličnih karakteristika u nastavku: "Hladni profili ALUMIL Grčka, boja RAL 9006, staglo Guardian 6mm. Okov Fapim Italija. Dihtung PRODUCTA Italija, EPDM dihtung u crnoj boji." Dimenzije kliznih vrata su 190 x 260. Dimenzije je potrebno provjeriti na licu mjesta prije proizvodnje, radi adekvatnog uklapanja u prostor. Obračun po kom ugrađene pozicije sa završnom obradom oko iste	1,00 kom.
6	Nabavka materijala i izrada radnog stola po mjeri dim.140x40cm (h=74cm)	Nabavka materijala i izrada radnog stola po mjeri dim.140x40cm (h=74cm) od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Naručioca. Sto izraditi sa metalnim nogarama istim ili sličnim kao i na ostalim stolovima u kancelariji. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Investitora. Obračun po kom gotove pozicije.	1,00 kom.
7	Nabavka materijala i izrada kratkog elementa (radnog stola) po mjeri dim.32x120cm (h=74cm)	Nabavka materijala i izrada kratkog elementa (radnog stola) po mjeri dim.32x120cm (h=74cm) od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Naručioca. Sto izraditi od iverice sa metalnim nogarama istim ili sličnim kao i na ostalim stolovima u kancelariji. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Naručioca. Sto se na jednom kraju na metalnom L profilu fiksira za betonski fasadni zid u širini 32cm, dok je na drugom kraju oslonjen na 2 nogare. Obračun po kom gotove pozicije.	1,00 kom.

8	Nabavka i ugradnja gornjeg visećeg elementa.	Nabavka i ugradnja gornjeg visećeg elementa od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Investitora, na fasadnom zidu prema crtežu u prilogu. Dimenzije elementa su 80 x 70 x 40 cm. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Naručioća. Obračun po kom gotove pozicije.	1,00 kom.
9	Priprema za ugradnju laboratorijskog PVC poda i nabavka PVC poda.	Priprema za ugradnju laboratorijskog PVC poda (demontaža itisona, čišćenje sa odvozom šuta). Nabavka PVC poda u boji i dezenu po izboru Investitora, ugradnja istog sa završnom obradom ivica (holkera), u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 gotovog PVC poda.	11,50 m2
10	Nabavka vodovodnog materijala i ugradnja istog.	Nabavka vodovodnog materijala i ugradnja istog, za potrebe izrade dovoda i odvoda vode vodovodnim cijevima od toaleta u suterenu do kancelarije S01, odnosno do uređaja "Digestor". Vođenje cijevi je najkraćim putem do potrošača (plafonom, podom ili zidom), sa skrivanjem cijevi odgovarajućim skrivačima po potrebi. Ponuđač je u obavezi da rješenje prije izvođenja prezentuje Naručiocu. Nakon izrade vodovodnog sistema, a na zahtjev Naručioća, potrebno je dostaviti odgovarajuće potvrde o ispravnosti sistema, odnosno izvještaj o izvršenom ispitivanju sistema	1,00 pauš.
11	Nabavka materijala i bojenje zidova u kancelariji.	Nabavka materijala i bojenje zidova u kancelariji bijelom bojom za unutrašnje zidove u 2 sloja. Molerske radove izvršiti na kraju, nakon izvedenih ostalih radova adaptacije u kancelariji S01.	30,00 m2
12	Nabavka i ugradnja klima uređaja.	Nabavka i ugradnja klima uređaja CARRIER INFINITI inverter 12000BTU. Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, prodor adekvatno izolovati i obraditi.	1,00 kom.

13	Nabavka i ugradnja čitača kartica.	Nabavka i ugradnja čitača kartica brenda istog ili sličnog sa postojećim identifikacionim sistemom, sa pripadajućim sistemom zaključavanja vrata (bravom).	1,00 kom.
14	Priprema za ugradnju laboratorijskog PVC poda i nabavka PVC poda.	Priprema za ugradnju laboratorijskog PVC poda. Nabavka PVC poda u boji i dezenu po izboru Naručioca, ugradnja istog sa završnom obradom ivica (holkera), u svemu prema uputstvu proizvođača. Obračun po m2 gotovog PVC poda.	38,00 m2
15	Nabavka materijala i izrada kratkog elementa (radnog stola) nepravilnog oblika.	Nabavka materijala i izrada kratkog elementa (radnog stola) nepravilnog oblika od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Naručioca. Sto izraditi sa metalnim nogarama sličnim kao i na ostalim stolovima u kancelariji. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Naručioca. Obračun po kom gotove pozicije.	1,00 kom.
16	Nabavka materijala i izrada radnog stola dim 100X60 (h=74cm).	Nabavka materijala i izrada radnog stola dim 100X60 (h=74cm) od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Naručioca. Sto izraditi sa metalnim nogarama sličnim kao i na ostalim stolovima u kancelariji. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Naručioca. Obračun po kom gotove pozicije.	1,00 kom.
17	Nabavka materijala i izrada radnog stola dim 80x80 (h=74cm).	Nabavka materijala i izrada radnog stola dim 80x80 (h=74cm) od kantovane iverice tipa EGGER u boji po odabiru Naručioca. Sto izraditi sa metalnim nogarama sličnim kao i na ostalim stolovima u kancelariji. Sve mjere, boju i tačnu poziciju provjeriti neposredno prije izrade samog elementa i potvrditi sa nadzornim predstavnikom Naručioca. Obračun po kom gotove pozicije	1,00 kom.

18	Nabavka i ugradnja klima uređaja.	Nabavka i ugradnja klima uređaja CARRIER INFINITI inverter 12000BTU. Prilikom ugradnje spoljašnje jedinice, prodor adekvatno izolovati i obraditi.	1,00 kom.
19	Nabavka i ugradnja 6 serijskih utičnica za UPS uređaje.	Nabavka i ugradnja 6 serijskih utičnica za UPS uređaje. Obračun po kom	6,00 kom.
20	Nabavka i ugradnja 2 serijske mrežne utičnica za 3 serijske šuko utičnice za UPS uređaje.	Nabavka i ugradnja 2 serijske mrežne utičnica za 3 serijske šuko utičnice za UPS uređaje. Obračun po kom.	2,00 kom.