

PREGLED POSTUPKA #70888

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	AERODROMI CRNE GORE
PIB	02305623
E-mail	marko.djurovic@apm.co.me
Telefon	020/444-222
Internet adresa	www.montenegroairports.com
Fax	020/444-221
Adresa	Golubovci bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Ugradnja "by - pass" UPS - a Galaxy i Dizel agregata Cummins u glavnoj TS
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ivana Sekulic
Kontakt	020 444 250
Datum objave	04.04.2024. 10:00

Napomena

Zbog specifičnosti predmeta nabavke i činjenice da se predmet nabavke izvodi u "sterilnoj" zoni, zaposleni izabranog Ponuđača će prije izvođenja radova u zoni Aerodroma Podgorica morati da prođu bezbjedonosnu provjeru.

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	AERODROMI CRNE GORE Ugradnja "by - pass" UPS - a Galaxy i Dizel agregata Cummins u glavnoj TS 31174000 - Transformator za napajanje strujom	18.000,00 EUR	3.780,00 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđači su dužni da uz ponudu dostave Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je sačinjava na OBRASCU 2 (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 i 36/23).	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Aerodrom Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora: 60 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja: 15 kalendarskih dana od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativno-kvalitativnom prijemu.	Rok plaćanja
Način plaćanja: Virmanski.	Način plaćanja
Ponuđač ukoliko nije proizvođač opreme, mora dostaviti potvrdu od proizvođača „Schneider electric“ da je ovlašćen za servis predmetne opreme.	Drugi uslovi
Ponuđač je dužan da dostavi izjavu kojom garantuje da posjeduje servisnog inženjera sa sertifikatom od strane proizvođača „Schneider electric“, za predmetni uređaj (UPS).	Drugi uslovi
Garantni rok: Naručilac propisuje garantni rok u trajanju od 12 mjeseci za kvalitet izvedenih radova i za ugrađenu opremu. Ponuđač je u obavezi da dostavi izjavu o garantnom roku.	Garantni rok
Ponuđač je dužan da ukoliko ponudi ekvivalentni proizvod za isti dostavi kataloški list kojima se dokazuje zadovoljavanje tehničkih karakteristika traženih u postupku.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka i ugradnja energetskih kablova	Kablovi se polažu u postojećim podnim kanalima. Obračun po m položenog kabla. U cijenu uračunati i potrebne stopice i spajanje kablova na odadvije strane. Kablovi su tipa: PP 00 1 x 240 mm² za vezu: - NN polja TS 10/0,4 kV i novog by-pass ormana agregata - novog by-pass ormana agregata i postojećeg agregatskog ormana (RT-DAG1)	160,00 m
2	Nabavka i ugradnja energetskih kablova	Kablovi se polažu u postojećim podnim kanalima. Obračun po m položenog kabla. U cijenu uračunati i potrebne stopice i spajanje kablova na odadvije strane. Kablovi su tipa: PP 00 4 x 95 mm² za vezu: - Postojećeg agregatskog ormana (RT-DAG1) i novog by-pass ormana UPS-a - Eventalno nastavljanje kabla ka RT-RKS1 (zavisno od pozicije novog by-pass ormana UPS-a)	15,00 m

3	Nabavka i ugradnja energetskih kablova	Kablovi se polažu u postojećim podnim kanalima. Obračun po m položenog kablo. U cijenu uračunati i potrebne stopice i spajanje kablova na odadrije strane. Kablovi su tipa: PP /f 1 x 95 mm ² za vezu: - UPS-a i novog by-pass ormana UPS-a	16,00 m
4	Nabavka i ugradnja u postojećem ormanu agregta (RT-DAG1) komapkt sklopke NSX 160F, 36 kA AC 3P3D 125A TMD	Nabavka i ugradnja u postojećem ormanu agregta (RT-DAG1) komapkt sklopke NSX 160F, 36 kA AC 3P3D 125A TMD. U cijenu uračunati i povezivanje ulaza na postojeći zaštitni prekidač od 800 A	1,00 kom
5	Nabavka i ugradnja novog ormana "by-pass agregata"	Nabavka i ugradnja novog ormana "by-pass agregata". Oprema se ugrađuje u slobodno stojeći orman minimalne dubine 60 cm do postojećeg ormana agregata (RT-DAG1) iznad postojećeg kanala. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - Rastavljač - prekidač 1-0-2, 630 A tip SIRCOVER 1-0-II 3P, 630 A - Socomec ili ekivalent... kom. 1 - NSX 400F, 36 kA AC Mic.2.3 ... kom 1	1,00 kom
6	Nabavka i ugradnja novog ormana "by-pass UPS-a"	Nabavka i ugradnja novog ormana "by-pass UPS-a" Oprema se ugrađuje u slobodno stojeći orman minimalne dubine 60 cm do postojećeg UPS-a (strana po izboru korisnika) iznad postojećeg kanala. U ormar se ugrađuje sledeća oprema: - Rastavljač - prekidač 1-0-2, 250 A tip SIRCOVER 1-0-II 3P, 250 A - Socomec ili ekvivalent... kom. 1 - NSX 160F, 36 kA AC 3P3D 125A TMD ...kom 1	1,00 kom
7	Nabavka i ugradnja provodnika P/F 70 mm ² za uzemljenje novih ormana	Nabavka i ugradnja provodnika P/F 70 mm ² za uzemljenje novih ormana	10,00 m
8	Stopice na gnječenje 240/12	Stopice na gnječenje 240/12	20,00 kom

9	Stopice na gnječenje 95/8	Stopice na gnječenje 95/8	24,00 kom
10	Stopice na gnječenje 70/8	Stopice na gnječenje 70/8	4,00 kom
11	Izada jednopolne šeme izvedenog stanja	Izada jednopolne šeme izvedenog stanja	1,00 kom