

PREGLED POSTUPKA #74394

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA HERCEG NOVI
PIB	02008459
E-mail	zorica.begovic@hercegnovi.me
Telefon	031/323-781
Internet adresa	www.hercegnovi.me
Fax	031/323-781
Adresa	Trg Maršala Tita 2
Grad	Herceg Novi
Poštanski broj	85340

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Radovi na postojećim zidovima - petlja Igalo
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Sanja Baljošević
Kontakt	031 323 781
Datum objave	13.06.2024. 13:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Radovi na postojećim zidovima - petlja Igalo	13.06.2024 13:00	17.06.2024 09:00	17.06.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	OPŠTINA HERCEG NOVI Sanacija klizišta 45000000 - Građevinski radovi	33.057,85 EUR	6.942,15 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je obavezan dostaviti Izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2.	Drugi uslovi
Rok izvršenja ugovora: 10 kalendarskih dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Igalo	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od završetka radova i ispostavljanja fakture ovjerene od strane stručnog nadzora	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog postupka u roku od 24 mjeseca Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izvještaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način obračuna troškova: po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama	Način obračuna troškova izvedenih radova
Uslovi za primopredaju: pozitivan izvještaj stručnog nadzora	Uslovi za primopredaju
Investitor ima pravo, da preko lica koje on odredi, traži ispitivanja kvaliteta ugrađenog materijala. Ukoliko rezultati ispitivanja pokažu da materijal i/ili poluproizvod ne odgovara propisanim uslovima Izvođač je dužan da isti ukloni sa gradilišta i zamijeni odgovarajućim. Troškove uzimanja uzoraka i ovih ispitivanja snosi Izvođač. Sav materijal koji Izvođač donese na gradilište i ugradi mora imati odgovarajuće ateste o kvalitetu.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlaštenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke) : -- Licenca projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Iz postupka javne nabavke isključiće se privredni subjekta koji: 1) je u postupku stečaja ili likvidacije; 2) je učinio teški profesionalni propust koji dovodi u pitanje njegov integritet, u skladu sa zakonom; 3) ima utvrđenu odgovornost na osnovu odluke nadležnog organa za zaštitu konkurencije jer je zaključio sporazum ili se dogovarao sa drugim privrednim subjektima, radi narušavanja konkurencije, u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponude; 4) u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda ima sa tim ili drugim naručiocem raskinut ugovor o javnoj nabavci, ugovor o javno-privatnom partnerstvu ili ugovor o koncesiji ili kojem je aktivirano sredstvo finansijskog obezbjeđenja ugovora, naplaćena šteta ili druga sankcija u skladu sa zakonom, zbog značajnih i trajnih nedostataka tokom sprovođenja ključnih zahtjeva iz prethodnog ugovora o javnoj nabavci, ugovora o javno-privatnom partnerstvu ili ugovora o koncesiji; 5) je u periodu od tri prethodne godine do isteka roka za podnošenje prijave, odnosno ponuda u ranijim postupcima javnih nabavki tom naručiocu dostavio neistinite podatke koji su potrebni za provjeru ispunjenosti uslova za učešće u postupku, odnosno nepostojanje osnova za isključenje iz postupka ili nije dostavio zahtijevane dokaze.	Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 12.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Mašinsko rušenje postojećeg betona, kao i iskop zemlje iza zida i iskop za temeljnu ploču	42,00 m³
2	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Odvoz betona i zemlje na deponiju	70,00 m³
3	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Izrada oplata i betoniranje temelja zida dimenzija 120x70	10,00 m³
4	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Izrada oplata i betoniranje AB zida d=30cm	6,50 m³
5	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Nasipanje tucanika 16-32 iza zida	8,00 m³
6	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Izrada oplata i betoniranje podloge između postojećeg stepeništa	6,00 m²

7	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Izrada konstrukcije žardinjere na ovom prostoru	1,00 kom.
8	Radovi na potpornom zidu sa sjeverozapadne strane stepeništa ispod petlje, kat.parc. 275/2 KO Topla	Armatura za prednje pozicije	1246,00 kg
9	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Pažljivo skidanje postojećeg kamena ui njegovo slaganje za ponovnu upotrebu	17,00 m ²
10	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Rušenje postojećeg zida bager čekićem	3,00 h
11	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Mašinski iskop zemlje za temelj zida i za drenažni sloj iza njega	18,00 m ³
12	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Odvoz šuta i zemlje na deponiju	29,00 m ³
13	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Izrada oplata i betoniranje lučnog temelja dimenzija 6mx0,6mx0,5m	1,80 m ³
14	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Izrada oplata i betoniranje lučnog zida visine 2m i debljine 20cm	2,50 m ³
15	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Armatura za prednju poziciju	390,00 kg
16	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Nasipanje tucanika iza zida kao drenaže	3,00 m ³
17	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Nasipanje i obrada škarpe iza zida zemljom (rad bagera)	2,00 h
18	Radovi na kružnom zidu ispod petlje na kat.parc. 447 KO Topla	Postavljanje skinutog kamena nazad na novoizgrađeni zid	17,00 m ²