

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Radovi na adaptaciji laboratorije za instrumentalne metode Metalurško - tehnološki fakultet

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

UNIVERZITET CRNE GORE

PIB:

02016702

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa. Privredni subjekat treba da posjeduje licencu za izvođenje i projektovanje geodetskih radova u oblasti "osnovni geodetski radovi, državni premjer i katastar nepokretnosti i vodova", izdatu od strane Uprave za katastar i državnu imovinu, u skladu sa Zakonom o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 029/07 od 25.05.2007, "Službeni list Crne Gore", br. 073/10 od 10.12.2010, 032/11 od 01.07.2011, 040/11 od 08.08.2011, 043/15 od 31.07.2015, 037/17 od 14.06.2017, 037/17 od 14.06.2017, 017/18 od 20.03.2018).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine). Forma obrasca 2 je dodata kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	ESPD
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada tehničkih fakulteta u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona bb.	Mjesto izvršenja ugovora

Rok izvršenja ugovora je maksimum 70 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja
Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Posjedovanje sertifikata: sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016; sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom životne sredine organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016; sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom zdravlja I bezbjednošću na radu organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 45001:2018.	Stručna i tehnička sposobnost

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17 od 06.10.2017, 044/18 od 06.07.2018, 063/18 od 28.09.2018, 011/19 od 19.02.2019, 082/20 od 06.08.2020, 086/22 od 03.08.2022, 004/23 od 13.01.2023), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje na osnovu dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlaštenom licu privrednog subjekta odnosno izvršnom direktoru.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlaštenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2, shodno članu 9 stav 10 i 11 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023. godine). Forma obrasca 2 je dodata kao prilog Zahtjeva za dostavljanje ponuda.	ESPD
Mjesto izvršenja Ugovora o jednostavnoj nabavci je zgrada tehničkih fakulteta u Podgorici, ulica Džordža Vašingtona bb.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja ugovora je maksimum 70 kalendarskih dana od dana uvođenja Izvođača radova u posao od strane lica koja će biti ovlaštena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, (Nadzorni organa Naručioca). Naručilac je obavezan da Izvođača radova uvede u posao u roku do 5 dana od dana potpisivanja Ugovora. Rok izvršenja radova bit će vrednovan kao podkriterijum u okviru kriterijuma za izbor najpovoljnije ponude.	Rok izvršenja ugovora
Način plaćanja: virmanski	Način plaćanja

Garantni rok za izvedene radove je minimum 24 mjeseca (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za izvedene radove), a garantni rok za ugrađeni materijal je minimum 12 mjeseci (ponuđači su dužni da se u ponudi konkretno izjasne o garantnom roku koji nude za ugrađeni materijal). Garantni rokovi počinju teći od dana primopredaje radova, odnosno prijema pozitivnog izvještaja sa tehničkog pregleda. Izvođač radova je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka u roku od 5 dana od dana dostavljanja zahtjeva o otklanjanju nedostataka od strane Naručioca.	Garantni rok
Obračun troškova izvedenih radova će se vršiti po jedinici mjere stvarno izvedenih radova u skladu sa tehničkom dokumentacijom i po ugovorenim jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Kontrole kvaliteta vršiće lica koja će biti ovlašćena za praćenje i kontrolu realizacije Ugovora, u daljem tekstu Nadzorni organ Naručioca.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Posjedovanje sertifikata: sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 9001:2016; sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom životne sredine organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 14001:2016; sertifikat kojim se potvrđuje da je sistem menadžmenta zaštitom zdravlja I bezbjednošću na radu organizacije usklađen sa zahtjevima standarda MEST EN ISO 45001:2018.	Stručna i tehnička sposobnost

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:Broj bodova= $K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$.Maksimalni rok izvođenja radova je 70 kalendarskih dana.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
Cijena	-	-
U okviru podkriterijuma kvalitet vrednovaće se ponuđeni rok izvršenja radova (izraziti u kalendarskim danima), koji se iskazuje na način što se najkraći ponuđeni rok izvršenja radova podijeli sa ponuđenim rokom izvršenja radova i dobijeni količnik pomnoži sa brojem bodova koji je određen za ovaj podkriterijum od maksimalnih 20 bodova po formuli:Broj bodova= $K(\text{najkraći ponuđeni rok}) / K(\text{ponuđeni rok}) * 20$.Maksimalni rok izvođenja radova je 70 kalendarskih dana.	Eksplcitna numerička vrijednost	Relativno

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39000.00	1	Pripremni radovi I	Pažljivo iznošenje namještaja i druge laboratorijske opreme. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	1.00	pauš.

39000.00	2	Pripremni radovi II	Pažljiva deinstalacija AAS-a, PerkinElmer i ponovna instalacija i provjera sistema. (DEINS). Obračun po komadu.	1.00	kom
	3	Radovi na rušenju	Uklanjanje kompletne betonske podne obloge d=12cm. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	60.00	m²
	4	Radovi na demontaži I	Demontaža plafonske rasvjete (fluo cijevi sa kasama). U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	30.00	kom
	5	Radovi na demontaži II	Demontaža prozora (aktivnih i fiksnih polja) sa zastorima – venecijanerima. Obračun po m².	48.00	m²
	6	Radovi na demontaži III	Demontaža postojećih grejnih tijela – radijatora sa pripadajućim cijevima i čepovanje istih. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	4.00	kom
	7	Radovi na demontaži IV	Demontaža umivaonika sa pripadajućom galanterijom (čestom, sifonom, ogledalom) i čepovanje točjećeg mjesta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	1.00	kom
	8	Radovi na demontaži V	Demontaža postojećih utičnica i prekidača. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	1.00	pauš.
	9	Betonski radovi	Izrada betonske cementne košuljice. Podlogu prethodno očistiti i ugradnjom košuljice obezbijediti odvodnjavanje podne obloge prema prethodno postavljenim slivnicima, a u skladu s tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m².	60.00	m²
	10	Radovi na hidroizolaciji	Izrada hidroizolacije preko cementne košuljice polimer cementnom hidroizolacijom u skladu s preporukama proizvođača. Predvidjeti hidroizolovanje obodnih zidova u visini od 10cm. Obračun po m².	75.00	m²
	11	Bravarski radovi I	Izrada, transport i ugradnja jednokrlnih prozora dimenzija 120x180cm od AL profila u boji aluminijuma zastakljeni termopan staklom 4+12+4mm. Pozicijom predvidjeti hidroizolovanje obodnih ivica oko novougrađenih otvora, kao i ugradnju Al solbanki u boji aluminijuma. Obračun po m².	24.00	m²

39000.00	12	Bravarski radovi II	Izrada, transport i ugradnja svjetlarnika (fiksni polja) dimenzija 120x180cm od AL profila u boji aluminijuma zastakljeni termopan staklom 4+12+4mm. Obračun po m². Pozicijom predvidjeti hidroizolovanje obodnih ivica oko novougrađenih otvora, kao i ugradnju Al solbanki u boji aluminijuma. Obračun po m².	24.00	m²
	13	Gipsarski radovi I	Izrada pregradnog zida debljine 10cm od gips kartonskih tabli d=12mm preko prethodno postavljene metalne podkonstrukcije. Pozicijom predvidjeti postavljanje mineralne vune d=5cm, kao zvučnog i toplotnog izolatora, kao i bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	20.00	m²
	14	Gipsarski radovi II	Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih tabli d=12mm preko prethodno postavljene metalne podkonstrukcije. Pozicijom predvidjeti bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	15	Podopolagački radovi I	Izrada nove podne podloge pojačane čvrstoće i vremena vezivanja od TopCem ili veziva sličnog kvaliteta, debljine d=12cm armirane Q131. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	16	Podopolagački radovi II	Izrada poliuretanskog podnog laboratorijskog sistema glatke strukture, mat izgleda i niske emisivnosti sa TUV certifikatom; DIBt opšte tehničko odobrenje br. Z-156.605-685 u skladu sa DIN EN 13813:2003-1 za upotrebu u unutrašnjim javnim prostorima sa procedurom zdravstvene procjene emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC and SVOC).	60.00	m²
	17	Podopolagački radovi III	Izrada keramičke sokle oko svih obodnih zidova u visini od 10cm u bijeloj boji. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m'.	50.00	m'
	18	Molerski radovi I	Sanacija oštećenja usljed procurivanja atmosferskih padavina, struganje, mjestimično gletovanje i šmirglanje, podlogiranje i bojenje u 2 sloja disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	100.00	m²

39000.00	19	Molerski radovi II	Krečenje zidnih i plafonskih (betonskih) površina u 2 radna postupka disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	500.00	m²
	20	Molerski radovi III	Gletovanje i krečenje plafonskih površina od gips kartonskih tabli u 2 radna postupka disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	21	Radovi na elektroinstalacijama jake struje I	Nabavka, transport i ugradnja nagradne led rasvjete 4000K, dimenzija 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom. Pozicijom predvidjeti svu potrebnu kabložu kao i spajanje na elektro mrežu i probno testiranje. Obračun po komadu.	30.00	kom
	22	Radovi na elektroinstalacijama jake struje II	Zamjena svih utičnica i prekidača i ugradnja novog modularnog programa: 14 kom 4M i 4 kom 2M. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	23	Radovi na elektroinstalacijama jake struje III	Izrada nove stanske table s novim kabliranjem i grupisanjem osigurača. Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	24	Vodoinstalaterski radovi	Izrada instalacija vodovoda i kanalizacije na zidu prema postojećim toaletima radi formiranja jednog točjećeg mjesta sa laboratorijskom sudoperom, česmom s tušem i pripadajućom galanterijom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po poziciji novog točjećeg mjesta.	2.00	poz

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39000.00	1	Pripremni radovi I	Pažljivo iznošenje namještaja i druge laboratorijske opreme. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	1.00	pauš.
	2	Pripremni radovi II	Pažljiva deinstalacija AAS-a, PerkinElmer i ponovna instalacija i provjera sistema. (DEINS). Obračun po komadu.	1.00	kom

39000.00	3	Radovi na rušenju	Uklanjanje kompletne betonske podne obloge d=12cm. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	60.00	m²
	4	Radovi na demontaži I	Demontaža plafonske rasvjete (fluo cijevi sa kasama). U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	30.00	kom
	5	Radovi na demontaži II	Demontaža prozora (aktivnih i fiksni polja) sa zastorima – venecijanerima. Obračun po m².	48.00	m²
	6	Radovi na demontaži III	Demontaža postojećih grejnih tijela – radijatora sa pripadajućim cijevima i čepovanje istih. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	4.00	kom
	7	Radovi na demontaži IV	Demontaža umivaonika sa pripadajućom galanterijom (čestom, sifonom, ogledalom) i čepovanje točućeg mjesta. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po komadu.	1.00	kom
	8	Radovi na demontaži V	Demontaža postojećih utičnica i prekidača. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m².	1.00	pauš.
	9	Betonski radovi	Izrada betonske cementne košuljice. Podlogu prethodno očistiti i ugradnjom košuljice obezbijediti odvodnjavanje podne obloge prema prethodno postavljenim slivnicima, a u skladu s tehničkim propisima za ovu vrstu radova. Obračun po m².	60.00	m²
	10	Radovi na hidroizolaciji	Izrada hidroizolacije preko cementne košuljice polimer cementnom hidroizolacijom u skladu s preporukama proizvođača. Predvidjeti hidroizolovanje obodnih zidova u visini od 10cm. Obračun po m².	75.00	m²
	11	Bravarski radovi I	Izrada, transport i ugradnja jednokrlnih prozora dimenzija 120x180cm od AL profila u boji aluminijuma zastakljeni termopan staklom 4+12+4mm. Pozicijom predvidjeti hidroizolovanje obodnih ivica oko novougrađenih otvora, kao i ugradnju Al solbanki u boji aluminijuma. Obračun po m².	24.00	m²

39000.00	12	Bravarski radovi II	Izrada, transport i ugradnja svjetlarnika (fiksni polja) dimenzija 120x180cm od AL profila u boji aluminijuma zastakljeni termopan staklom 4+12+4mm. Obračun po m². Pozicijom predvidjeti hidroizolovanje obodnih ivica oko novougrađenih otvora, kao i ugradnju Al solbanki u boji aluminijuma. Obračun po m².	24.00	m²
	13	Gipsarski radovi I	Izrada pregradnog zida debljine 10cm od gips kartonskih tabli d=12mm preko prethodno postavljene metalne podkonstrukcije. Pozicijom predvidjeti postavljanje mineralne vune d=5cm, kao zvučnog i toplotnog izolatora, kao i bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	20.00	m²
	14	Gipsarski radovi II	Izrada spuštenog plafona od gips kartonskih tabli d=12mm preko prethodno postavljene metalne podkonstrukcije. Pozicijom predvidjeti bandažiranje spojeva gips kartonskih tabli. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	15	Podopolagački radovi I	Izrada nove podne podloge pojačane čvrstoće i vremena vezivanja od TopCem ili veziva sličnog kvaliteta, debljine d=12cm armirane Q131. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	16	Podopolagački radovi II	Izrada poliuretanskog podnog laboratorijskog sistema glatke strukture, mat izgleda i niske emisivnosti sa TUV certifikatom; DIBt opšte tehničko odobrenje br. Z-156.605-685 u skladu sa DIN EN 13813:2003-1 za upotrebu u unutrašnjim javnim prostorima sa procedurom zdravstvene procjene emisija isparljivih organskih jedinjenja (VOC and SVOC).	60.00	m²
	17	Podopolagački radovi III	Izrada keramičke sokle oko svih obodnih zidova u visini od 10cm u bijeloj boji. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m'.	50.00	m'
	18	Molerski radovi I	Sanacija oštećenja usljed procurivanja atmosferskih padavina, struganje, mjestimično gletovanje i šmirglanje, podlogiranje i bojenje u 2 sloja disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	100.00	m²

39000.00	19	Molerski radovi II	Krečenje zidnih i plafonskih (betonskih) površina u 2 radna postupka disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	500.00	m²
	20	Molerski radovi III	Gletovanje i krečenje plafonskih površina od gips kartonskih tabli u 2 radna postupka disperzivnom bijelom bojom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po m².	60.00	m²
	21	Radovi na elektroinstalacijama jake struje I	Nabavka, transport i ugradnja nagradne led rasvjete 4000K, dimenzija 60x60cm, s aluminijskim bijelim okvirom. Pozicijom predvidjeti svu potrebnu kabložu kao i spajanje na elektro mrežu i probno testiranje. Obračun po komadu.	30.00	kom
	22	Radovi na elektroinstalacijama jake struje II	Zamjena svih utičnica i prekidača i ugradnja novog modularnog programa: 14 kom 4M i 4 kom 2M. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	23	Radovi na elektroinstalacijama jake struje III	Izrada nove stanske table s novim kabliranjem i grupisanjem osigurača. Obračun paušalno.	1.00	pauš.
	24	Vodoinstalaterski radovi	Izrada instalacija vodovoda i kanalizacije na zidu prema postojećim toaletima radi formiranja jednog točjećeg mjesta sa laboratorijskom sudoperom, česmom s tušem i pripadajućom galanterijom. U cijenu uračunati sav potreban materijal sa ugradnjom. Obračun po poziciji novog točjećeg mjesta.	2.00	poz

Izvještaj generisan 21.06.2024 20:10