

PREGLED POSTUPKA #76599

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	RADIO DIFUZIONI CENTAR DOO PODGORICA
PIB	02394294
E-mail	rdc@rdc.co.me
Telefon	020/408-000
Internet adresa	www.rdc.co.me
Fax	020/408-005
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 130/V
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Dizel električni agregat sa kontejnerom
Status	U toku
Vrsta predmeta	Robe
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Aleksandar Vučinić
Kontakt	020-408-000
Datum objave	26.07.2024. 14:45
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	zahtjev	26.07.2024 14:45	01.08.2024 12:00	01.08.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2 iz Pravilnika za sprovođenje jednostavnih nabavki („Službeni list Crne Gore”, br. 016/23 od 10.02.2023, 020/23 od 22.02.2023, 036/23 od 29.03.2023, 114/23 od 19.12.2023, 049/24 od 29.05.2024.)	ESPD
Rok za izvršenje ugovora: 15 dana od dana zaključivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora: Lokacija naručioca-Štuoc	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 15 dana od dana dostavljanja fakture, a nakon potpisivanja Zapisnika o kvalitativnom i kvantitativnom prijemu	Rok plaćanja
Način plaćanja:virmanski	Način plaćanja
Garantni rok: 24 meseca ograničeno na 1000 radnih sati od dana potpisivanja zapisnika o kvantitativnom i kvalitativnom prijemu	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana	Rok važenja ponude
Ponuđač je dužan prilikom prijema agregata na lokaciji izvršiti ispitivanja dizel električnog agregata postrojenja na opterećenje 0-80%, 0-60%, 0-40% i 0-20% iz rezima "hladnog" starta upotrebom odgovarajuće opreme Load banka za opterećenje uz odgovarajući monitoring parametara opreme u skladu sa procedurom za ispitivanje ove vrste opreme. Nakon obavljenog testa, isporučilac je dužan da rezultate testiranja priloži sa ostalom tehničkom dokumentacijom(električne šeme i crteži).	Drugi uslovi

Način utvrđivanja ekvivalentnosti: Saglasno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju usaglašenosti, kojim je propisano da se ekvivalentnost proizvoda (istovjetnost tehničkih zahtjeva za proizvode) dokazuje ispravama o usaglašenosti, Ponuđači su dužni dostaviti dokaz - ispravu o usaglašenosti, odnosno deklaraciju proizvođača o usaglašenosti.”	Drugi uslovi
Ponuđač mora dokazati da je ovlašćen za prodaju ponuđenog agregata. Dostaviti potvrdu koja potvrđuje ispunjenost traženog uslova	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.990,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
		Agregat dizel električni 66 kVA sledećih tehničkih karakteristika: Dizel električni agregat otvorenog tipa za unutrašnju montažu u kontejneru sa ugrađenim predgrijačima i dodatnim rezervorom zapremine od min 1550 litara, snage 66 kVA / 52,8 kW u Stand by režimu. Dizel motor: Vodenohlađeni 3-cilindrični dizel motor, raspored cilindara - redni, 4-taktni motor, broj obrtaja 1500/min. Zapremina motora min. 3,3 litra, rotaciona pumpa viskog pritiska. Generator: Generator 50Hz, 400V, bez četkica, H klasa izolacije, sa automatskom regulacijom napona (AVR), tačnost regulacije + - 0,5%. Instaliran 3P zaštitni generatorski prekidač (preopterećenje i kratak spoj). Dodatni rezervoar je smešten u bazi agregata zapremine min 1550 l sa ugrađenim davačem i pokazivačem nivoa goriva. Autonomija rada agregata pri opterećenju od 50% je 200 h. Agregat je u svemu uskladjen sa direktivama i standardima: • 2006/42/EC – Mašinska / Machinery safety • 2014/30/EU – Elektromagnetna / Electromagnetic compatibility • 2014/35/EU – Nisko naponska / Low voltage • 2000/14/EC – Buka / Sound Power level • ISO 8528-1, ISO 8528-5, ISO 8528-10 • EN 12601 • EN 60204-1 Nadgradni RO-ATS-a sa energetsom opremom - ATS orman: ATS orman, nominalne	

1	Nabavka dizel električnog agregata sa kontejnerom i njegova montaža na lokaciji Štuoc	struje 100A, 4-polni, sa mehaničkom i električnom blokadom. ATS orman predviđen je za kačenje na zid unutar kontejnera sa ulazom kablova sa donje strane, sa instaliranim grijačem ormana (sa termostatom) i ventilatorom. Sva oprema instalirana u ormanu je proizvod proizvođača Schneider ili ekvivalent. Kontrolno upravljački orman: Komandni orman agregata sadrži kontroler za kontrolu i upravljanje radom dizel električnog agregata, koji se integriše u postojeći sistem daljinskog nadzora baziran da Deep Sea WebNet platformi. Kontrolno upravljačka jedinica može da radi na temperaturama od -30°C do +70°C. Kontrolno upravljačka jedinica ima mogućnost Ethernet konekcije, komunkaciju preko ugradjenog USB-a porta sa računarom i RS 232 port za povezivanje sa eksternim modemom. Minimalno 11 konfigurabilnih ulaza i 8 konfigurabilnih izlaza. Konfigurabilni tajmer i alarmi sa mogućnošću programiranja servisnih termina. Ponuđač će sa agregatom isporučiti servisni set filtera za 500 sati rada čija je cijena uključena u cijenu ponuđenog agregata. *Kontejner sljedećih karakteristika: - Površina 18.9 m² (dužina 7,0m x širina 2,7m x visina 2,6m) - Konstrukcija je projektovana za postavljanje na otvorenom prostoru , tj.mora da izdrži sve atmosferske uslove, pri čemu je koeficijent toplotne provodljivosti manji od 0,35 W/m²° K, a unutra se ne smije pojaviti kondenzacija vodene pare, - Noseća konstrukcija kontejnera je zavarena čelična konstrukcija izrađena od čelika, međusobno spojenih zavarivanjem i zaštićena antikorozivim premazom. Noseća konstrukcija je od profila min. 120 x 40 mm, čelik debljine min.3 mm, podna roštilj konstrukcija je od profila min. 60 x 40 mm, čelik debljine min. 2 mm. Uške za manipulaciju kranom su od čelika debljine min. 5 mm. -Konstrukcija je samonosiva i	1,00 kom
---	---	---	----------

na njoj su ugrađeni elementi za vješanje prilikom utovara i istovara, -Sa svih spoljašnjih strana kontejner je obložen protivpožarnim sendvič limom debljine izolacije d=80 mm, - Krov je takodje od protivpožarnog sendvič lima debljine izolacije d=80mm, sa nagibom od maksimalnih 5 stepeni. - Vrata su postavljena na sredini duže stranice kontejnera, minimalne širine 90 cm. ojačana, sa bravom protiv smrzavanja, . -Pod kontejnera obložen je sa daskama debljine min. 50 mm preko podkonstrukcije i preko dasaka obložen vinil podom -Ventilacija kontejnera: - Na obje strane kontejnera pri vrhu postavljeni su ventilacioni otvori. • Sa jedne strane kontejnera napravljen je ventilacioni otvor za usis svježeg vazduha dimenzija 2400 mm x 600 mm. Otvor za usis vazduha zaštićen je ojačanom ventilacionom haubom izradjenom od pocinkovanog lima dimenzija 2400mm x 1200 mm, debljine 0.8 mm. Ventilacioni otvor i usisni dio haube zatvoren je sitnom pocinčanom mrežom radi sprečavanja ulaska glodara. Ventilaciona hauba je izradjena da izdrži ekstremnime meteo uslove na lokaciji. • Na suprotnoj strani kontejnera ventilacioni otvor 2400mm x 600 mm povezan je sa izduvom toplog vazduha sa hladnjaka motora i izduvnih gasova iz motora agregata - ugradnjom odgovarajućeg ventilacionog tunela. Ventilacioni tunel je izradjen od pocinčanog lima debljine 0.5mm u koji je ubačen i odvod sa auspuha, radi izbacivanja izduvnih gasova iz kontejnera. Ventilacioni otvor je opremljen sa protivkišnom žaluzinom i odgovarajućom nadstrešnicom dimenzija 2400mmx500mm. - Uvodnica ø125mm za energetske kablove u podu kontejnera ispod RO ATS-a - Montirana Sabirnica za uzemljenje između RO ATS, za uzemljenje sklopa agregata i svih ostalih metalnih površina koje mogu doći pod napon. - Montaža potrebne

	elektroinstalacije unutar kontejnera je spoljna u kanalicama - za 4 servisne OG utičnice i LED panela za rasvjetu 24 W -2 komada. Spoljašnja rasvjeta je LED reflector snage 30 W i postavlja se iznad ulaznih vrata. Ponuđač će u sklopu montaže uraditi i sljedeće: • Ožičenje agregata i komandnog ormara kao i puštanje u probni rad. • Konfiguraciju kontrolera za potrebe IP komunikacije, • Definirati potrebne energetske i komunikacione kablove za ožičenje. U cijenu pozicije su uključeni i svi transportni troškovi sa angažovanjem odgovarajuće mehanizacije i dizalice kompletno montiranog agregata na predmetnom lokalitetu u kontejneru	
--	--	--