

PREGLED POSTUPKA #82812

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KOMUNALNE DJELATNOSTI DOO BAR
PIB	02002752
E-mail	nabavke@komunalnobar.me
Telefon	030/311-418
Internet adresa	www.komunalnobar.me
Fax	
Adresa	Bulevar Revolucije bb
Grad	Bar
Poštanski broj	85000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izvođenje radova na uređenju lokacije divlje deponije Utjeha-Kunje
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Željka Petrović
Kontakt	030/311-418
Datum objave	22.11.2024. 11:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izvođenje radova na uređenju lokacije divlje deponije Utjeha-Kunje	22.11.2024 11:00	26.11.2024 12:00	26.11.2024 12:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da: ☐ je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem: ☐ dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, sa podacima o ovlašćenom licu, odnosno izvršnom direktoru privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Obrazac 2	ESPD
30 dana od dana otvaranja ponude.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora je 15 radna dana od dana uvođenja izvođača u posao. Do produžetka roka može doći uslijed nastupanja promijenjenih okolnosti, više sile, kao i okolnosti na koje izvođač nije mogao objektivno da utiče.	Rok izvršenja ugovora
Bar	Mjesto izvršenja ugovora
U roku od od 30 dana od dana završenog posla i uredno dostavljene fakture.	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
1 godina počev dana primopredaje radova. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji mora biti primjeren.Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka	Garantni rok

Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % ukupne procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 10 dana od dana isteka roka važenja ponude. Garancija ponude će se aktivirati ako Ponuđač odustane od ponude u roku važenja ponude i/ili odbije da zaključi ugovor o javnoj nabavci. Ponuđač garanciju ponude podnosi u elektronskom obliku putem ESJN. Izuzetno, ako Ponuđač ne može da garanciju ponude podnese u elektronskom obliku, dužan je da putem ESJN dostavi kopiju garancije ponude, a da original garancije ponude dostavi, odnosno uruči Naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponude. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti, na kojoj se navodi: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznake „garancija ponude“ i „ne otvaraj prije roka za otvaranje ponude“. Adresa za dostavljanje garancije ponude DOO Komunalne djelatnosti Bar, Bulevar revolucije bb, PC Kula A, Bar.	Garancija ponude
Ponuđač je dužan da navede lokaciju u Crnoj Gori na kojoj naručilac može da vidi uzorak panoramske klupe, žardinjere sa kružnom klupom, kante za otpatke, pergole sa kupolom i roštiljem, jednodjelne betonske klupe sa odgovarajućim stolovima i betonske žardinjere koji u svemu odgovaraju tehničkim karakteristikama navedenih u specifikaciji.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 39.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada i montaža panoramskih klupa na već pripremljenom betonskom platou	Klupa treba da bude urađena u dimenzijama: dužina 161 cm, visina 105 cm, širina 180 cm. Urađena od dva identična betonska čela koja su spojena jelovim letvama, dimenzija 180x10, 5x4,5 cm. Letve treba da budu zaštićene u 3 sloja, kvalitetnog premaza, tonirana u tamnoj nijansi oraha. Betonska čela da su urađena od armiranog betona, marke 50, obrađena metodom blagog talkovanja u nijansi koja je kompatibilna sa bojom letava. Kombinacija čela i letava da daje cjelinu ugodnu za poluležeći položaj sa blagim anatomskim zakrivljenjima za kičmu.	3,00 komad
2	Izrada i montaža žardinjere sa kružnom klupom	Žardinjera vanjski prečnik Ø 110 cm , visine H - 80 cm, urađena od mješavine bijelog cementa i kamenog agregata dajući beton marke 50, obrađena metodom ručnog štokovanja ,armirana mrežom Ø 6mm. Oko žandinjere se postavlja metalna konstrukcija sa mogućnošću pričvršćivanja za betonsku podlogu preko koje su fiksirane letvice čiji oblik prati krivinu konstrukcije.Letvice su od jelovog drveta ,farbane lakom u tri premaza u tamnu nijansu oraha.Žandinjera se puni zemljom u koju ponuđač treba da posadi patuljastu maslinu i smjesti je u centar pozicije 2.	1,00 komad

3	Izrada i montaža kanti za otpatke	Betonsko tijelo kante, dimenzije visina 70 cm, prečnik 50 cm .Betonsko tijelo je armirano šulc pletivom , uradjeno od mješavine bijelog cementa i kamenog agregata u teksturi stijene. Vanjski dio teksture stijene obrađen je metodom sijenčenja , tako da dobija blago sivu boju.Tijelo kante ima odgovarajući metalni uložak zapremine 70 litara.Vanjski dio je ukrašen sa dvije aluminijske trake širine 2,5 cm.	8,00 komada
4	Izrada i montaža pergole sa kupolom i roštiljem	Stub pergole je izrađen od betona .Iz jednog dijela su postament, stub i kapitel. Obrađen je metodom ručnog štokovanja.Ukupna visina stuba sa posmentom , stubom i kapiotelom je od 255 - 275 cm. Dimenzije postamenta 20x20 visina 60 cm. Dimenzija kapitela 20x20 cm. Stub prečnika 15 cm. Pod pergole je sastavljen od 40 ploča prečnika d = 260 cm.Ploče su izrađene od bijelog cementa , konusnog oblika debljine 3,7 cm. Kupola je izrađena od kutija 3x2 savijenih u radijusu od 250-270 cm.Od kutija koje su savijene u obliku kruga idu savijeni flahovi koji su spojeni u centru sa centralnim ukrasom.Poluprečnik kruga flaha je 0,7 m, d =0,7 cm. Roštilj od betonskih elemenata dimenzije 100x60 visine 200 cm.	3,00 komad
5	Izrada i montaža jednostajnih betonskih klupa sa odgovarajućim stolovima	Jednodjelna betonska klupa dužine 170 cm , visina sjednog mjesta 43 cm, bočne strane obrađene metodom štokovanja. Klupa je u cjelosti izrađena iz jednog dijela. Odgovarajući betonski sto dimenzija 160x 80x 8 cm , armiran mrežom 6x6, u jednoj zoni šulc pletivom , u drugoj zoni beton armiran polipropilenskim vlaknima, postavljen na dva betonska postolja dimenzija 40x40 cm, visine 60 cm.	3,00 komada

6	Izrada i montaža betonskih žardinjera	Betonska žardinjera vanjske dimenzije 100x45 cm, visine 50 cm, urađena od mješavine bijelog cementa i kamenog agregata dajući beton marke 50, armirana šulc pletivom, vanjska površina obložena metodom sjenčenja u sivoj boji.	15,00 komad
7	Montaža stuba rasvjete	Montaža stuba rasvjete visine 5 m , kružnog presjeka sa zaštitom toplim cinkovanjem i solarnom svjetiljkom na vrhu, minimum rada svjetiljke 8 h.	1,00 komad
8	Pristupna staza sa platoom za montažu panoramskih klupa Pozicija 1	Priprema terena, nabavka materijala , izrada oplata , armiranje i betoniranje staze sa proširenjima (platoima) za klupe.Pristupna staza je širine 1,2 m, dužine 16 m sa platoima za klupe dimenzija 2,0 x 3,5 m, debljine d=10 cm. Armatura je mrežasta Q 131, a beton marke MB 30. Poziciju klupa će odrediti naručilac prije početka posla. Nakon uklanjanja oplata izvršiti nasipanje jalovine oko betoniranja površina radi zaštite ivica betona i bezbjednosti pješaka.	1,00 paušal

9	Izrada prostora za posjetioce tipa - gumno Pozicija 2	Priprema terena, nabavka materijala, izrada oplata, armiranje i betoniranje pristupne staze i osnove gumna. Staza je dimenzija 1,4 x 8 m koja vodi od saobraćajnice do gumna kružnog oblika d=6,8 m. Debljina betona je d=10 cm armiranog mrežastom armaturom Q 131 i marke MB30. Po obodu se betonira u dvostranoj oplati prsten poprečnog presjeka 40/50 cm armiran dvostrano sa mrežastom armaturom MA 131 i markom betona MB30. Pristupna staza i gumno se oblažu dekorativnim betonskim pločama u boji koju odredi naručilac standardnih dimenzija na lijepku za spoljnu upotrebu. Betonski prsten koji služi za sjedenje posjetilaca se oblaže vertikalno betonskim pločama različitih dimenzija , a horizontalno (sjedište) betonskim pločama nepravilnog oblika polukružno na dvije strane koje prate poluprečnik krivine , a druge dvije usmjerene prema centru.	1,00 paušal
10	Izrada prostora za posjetioce tipa - roštilj Pozicija 3	Priprema terana ,nabavka materijala, izrada oplata armiranje i betoniranje pristupne staze i osnove platoa tipa - roštilj. Staza je dimenzija 1,4 x 10 m koja vodi od saobraćajnice do kružnog platoa prečnika d=9 m. Debljina betona je d=10 cm, armiran mrežastom armaturom Q131 i betonom MB30, Na tri pozicije se vrši betoniranje tri platoa prečnika d=2,6m za montažu pergola za roštilj u svemu kao i glavni plato. Pristupna staza kao i kružni platoi se oblažu dekorativnim betonskim pločama u bojama koje odredi investitor na lijepku za spoljnu upotrebu.	1,00 paušal