

PREGLED POSTUPKA #83029

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	GLAVNI GRAD PODGORICA
PIB	02019710
E-mail	gradonacelnik@podgorica.me
Telefon	020/664-333
Internet adresa	www.podgorica.me
Fax	020/664-444
Adresa	Njegoševa 13
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izgradnja objekta toaleta za potrebe baštenske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stevan Ražnatović
Kontakt	020482084
Datum objave	25.11.2024. 15:49

Napomena	-
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Izgradnja objekta toaleta za potrebe baštenske zajednice u zahvatu Tološke šume u Podgorici za potrebe Službe Glavnog gradskog arhitekta.	25.11.2024 15:49	29.11.2024 09:00	29.11.2024 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Da

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2024	GLAVNI GRAD PODGORICA Baštenska zajednica u zahvatu Tološke šume 45112710 - Radovi na pejzažnom uređenju zelenih površina	28.925,62 EUR	6.074,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Izjava - Obrazac 2	Drugi uslovi
Drugi uslovi: Napomena: Idejni projekat poljskog toaleta u urbanoj basti Podgorica će biti zakačena uz zahtjev za dostavljanje ponuda kao posebni dokument.	Drugi uslovi
Mjesto izvršenja ugovora: Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Garantni rok: 2 godine.	Garantni rok
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište, što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Uslovi za obavljanje djelatnosti: U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova iz člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Sl. list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 4/23), za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane nadležnog Ministarstva.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

Ugovorna kazna za svaki dan kašnjenja u izvršenju radova u iznosu od 0,2% od ugovorene cijene, a najviše 10%.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da prilikom potpisivanja ugovora o javnoj nabavci dostavi naručiocu: • безусловnu i naplativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora na iznos 10 % od ukupne vrijednosti ugovora, sa rokom važnosti 15 dana dužim od ugovorenog roka izvršenja ugovora i koju Naručilac može aktivirati u svakom momentu kada nastupi neki od razloga za raskid ovog ugovora.	Drugi uslovi
Način plaćanja: na žiro-račun ponuđača.	Način plaćanja
Rok plaćanja: u roku od 15 dana od dana dostavljanja fakture za izvedene radove.	Rok plaćanja
Rok izvršenja ugovora: 20 dana od dana zaključivanja ugovora.	Rok izvršenja ugovora

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 9.427,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zemljani radovi	Ručni iskop jame temelja samaca i pripremanje tla za temeljne stope, sa razastiranjem viška zemlje na lokaciji. Dimenzije iskopa 60x60 cm, za temelje dimenzija 45x45cm, dubine 85cm. Obračun po m3.	1,20 m3
2	Zemljani radovi	Ručni iskop kanala za temeljne grede i pripremanje tla za izlivanje temeljnih greda. U radove uključeno razastiranje viška zemlje na prostoru parcele. Dimenzije iskopa 45x25 cm, za temeljne grede preseka 15x20cm. Obračun po m3.	0,43 m3
3	Zemljani radovi	Iskop za postavljanje septičke jame i pripremanje tla za ugradnju. U radove je uključeno razastiranje viška zemlje na lokaciji. Dimenzije iskopa 200x200 cm, dubine 180 cm.	7,20 m3
4	Betonski i armirano betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temelja samaca betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temelje armirati po projektu i detaljima. Betoniranje raditi preko prethodno izrađenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu uračunati armiranje, i izradu i postavljanje oplata. Obračun po m3.	0,96 m3

5	Betonski i armirano betonski radovi	Nabavka materijala i izrada armirano betonskih temeljnih greda betonom marke MB 30. Izraditi dvostranu glatku oplatu (po uputstvima proizvođača oplata) i temeljne grede armirati po projektu. Betoniranje raditi preko prethodno izđenog tampon sloja šljunka minimalne debljine 5cm. Beton ugraditi i negovati po propisima. U cenu uračunati armiranje, kao i izrada i postavljanje oplata. Obračun po m3.	0,39 m3
6	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: stubova dimenzija 14x14cm, visine 2.8m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja);	0,50 m3
7	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: stubova dimenzija 14x14cm, visine 2m (veza stuba sa temeljom ostvaruje se preko U profila od povijenog čeličnog lima, ankerisanog u temelj prilikom izlivanja);	0,35 m3

8	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: podužnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 2.46m;	0,29 m3
9	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: poprečnih greda dimenzija 14x14cm, dužine 1.5m;	0,19 m3
10	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: kose greda za dijagonalno ukrućenje konstrukcije na bočnim stranama objekta, dimenzija 14x8cm, dužine 2.97;	0,66 m3

11	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: kratki kosnici za ukrućenje konstrukcije na podužnim stranama, dimenzija poprečnog preseka 8x8cm, na mestima određenim projektom;	0,02 m3
12	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: primarni nosači krovne konstrukcije - rogovi, dimenzija 8x12cm, dužine 3.35m;	0,16 m3
13	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: sekundarni nosači krovne konstrukcije - podužno postavljene letve dimenzija poprečnog preseka 8x5cm, dužine 3.75m	0,22 m3

14	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: drveni ram konstrukcije vrata sa dijagonalnim ukrućenjem, drveni elementi rama dimenzija 7x7cm; Ukupna dimenzija vrata iznosi 94x1.97cm, sa poprečnom letvom dužine d=82.5cm za ukrućenje na osnoj visini od 102.5cm, i dve letve za dijagonalno ukrućenje dužina d1=136cm i d2=125cm.	0,18 m3
15	Tesarski radovi	Nabavka materijala i izrada drvene konstrukcije objekata toaleta. Za izradu toaleta koristiti rezanu građu četinarskog drveta smrče, suvoće 8-12%. Kompletanu konstrukciju je potrebno impregnirati zaštitnim premazima na bazi voska i lanenog ulja, nanesenim u 2 sloja i sušenim prema uputstvu proizvođača. U obračun uračunati veze između elemenata, i šarke za vrata. Obračun se vrši po m3 drvene građe. Drvena građa: dovratno ukrućenje, stub dimenzija 15x4cm, dužine 2.75m;	0,03 m3
16	Tesarski radovi	Nabavka materijala i zatvaranje objekta sa svih strana drvenim letvicama/daskama, dimenzija 8x4cm, postavljenih na osovinskom rastojanju od 13cm. Na isti način obložena su sa spoljašnje strane vrata letnje kuhinje i ostave. Obračun po m2.	20,00 m2

17	Tesarski radovi	Obuhvata nabavku i ugradnju pregradne strukture od letvica/daska, dimenzija 8x4cm, između muškog i ženskog dijela toaleta. Pregrada se postavlja tako što se daske montiraju sa obje strane zakucavajući se na krajnje stubove, a između njih se ostavlja vazdušni prostor za ugradnju vodovodnih i kanalizacionih instalacija. Postaviti vertikalno ukrućenje po potrebi.	5,50 m2
18	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i postavljanje krovne obloge - krovni sendvič paneli debljine d=4cm, sa završnom obradom bijele boje.	12,00 m2
19	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i izrada limene opšivke na ivicama krova, u odgovarajućoj beloj boji. Obračun po m.	13,80 m
20	Krovno pokrivački i limarski radovi	Nabavka materijala i izrada oluka na donjoj ivici jednovodnog krova sa dve olučne vertikale. Odvod vode je sa olučnih vertikala usmeren ka predviđenom mestu u bašti.	3,70 m
21	Stolarija	Nabavka materijala, izrada i ugradnja spoljašnjih vrata prema zadatim dimenzijama. Uključeni su okovi, šarke, brava i kvaka, kao i montaža u okviru objekta. Materijal i tip vrata prilagođeni su funkciji prostora i estetskim zahtjevima. Obračun prema m2.	4,00 m2
22	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i ugradnja WC šolje sa vodokotlićem. Uključuje nabavku visokokvalitetne WC šolje i pripadajućeg vodokotlića, sa kompletnom montažom i povezivanjem na vodovodnu i kanalizacionu mrežu.	2,00 kom
23	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i izrada plakara od univer ploča debljine 18 mm, sa predviđenim policama i vratima sa bravom. Radovi obuhvataju kompletnu montažu i prilagođavanje prostora.	2,00 kom
24	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka umivaonika i odgovarajuće slavine, uključujući montažu i priključak na vodovodne i kanalizacione instalacije.	2,00 kom

25	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Nabavka i postavljanje jednopolnog prekidača za rasvetu, sa potrebnim povezivanjem na električnu mrežu.	2,00 kom
26	Ugradna sanitarija, septičke jame, vodovodnih, kanalizacionih i elektro instalacija	Postavljanje kompletnog vodovodnog i kanalizacionog sistema, sa odvodom otpadnih voda do predviđenog drenažnog mjesta u bašti.	1,00 pauš.
27	Pripremni radovi za postavljanje instalacija	Iskop za postavljanje cijevi Ø100 mm	8,00 m
28	Pripremni radovi za postavljanje instalacija	Iskop za postavljanje cijevi Ø150 mm	12,00 m
29	Pripremni radovi za postavljanje instalacija	Iskop za postavljanje vodovodnih instalacija	20,00 m
30	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Perforirane cijevi u ponirnoj jami, Ø150 mm	13,60 m
31	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Cijevi Ø100 mm	3,00 m
32	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Cijevi Ø150 mm	8,00 m
33	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø100 mm L90 x 6	6,00 kom
34	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø50 mm L90	3,00 kom
35	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø150 mm L45	5,00 kom
36	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø100 mm L45	2,00 kom
37	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø50 mm L45	1,00 kom
38	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø100/150 mm R	2,00 kom
39	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø100/100 mm KR45	1,00 kom
40	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø100/50 mm KR45	1,00 kom
41	Cijevi za instalacije vodovoda i kanalizacije	Fazonski elementi Ø50/50 mm KR45	1,00 kom
42	Ugradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Postavljanje vodovodnih instalacija	25,00 m
43	Ugradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Postavljanje ventila sa šahtom ispred toaleta	1,00 m2

44	Ugradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Nabavka i ugradnja protočne septičke jame sa dvije ili tri komore, kapaciteta 3000 - 5000L. Jama uključuje plastični rezervoar sa prelaznim komorama i odvodnim perforiranim cijevima za drenažu. Radovi obuhvataju postavljanje jame, nivelaciju i priključivanje na kanalizacioni sistem.	1,00 kom
45	Ugradnja vodovodnih i kanalizacionih instalacija	Izvodi se drenažni kanal (French trench) dimenzija 14,14 m x 1,34 m i dubine 1,8 m. Jama je obložena geotekstilom, koji sprečava prodiranje sitnih čestica tla u drenažni sistem, čime se produžava vijek trajanja i efikasnost drenaže. Na dnu jame postavlja se sloj šljunka u kojem se prostire perforirana cijev prečnika 150 mm, koja dolazi iz kuhinje i protočne septičke jame. Cijev omogućava efikasan odvod vode kroz sistem drenaže. Šljunak ispunjava jamu do visine od 105 cm, osiguravajući optimalnu filtraciju i drenažu. Preko šljunka se nasipa sloj pijeska do vrha jame, što dodatno poboljšava propusnost vode i sprečava zagušenja. Ovaj sistem omogućava prirodno odvođenje i filtraciju otpadnih voda u tlo, čime se osigurava održiv i efikasan sistem drenaže.	1,00 pauš.
46	Ugradna osvetljenja i elektro instalacija	Nabavka i postavljanje razvodne table sa zaštitnim sklopkama, uključujući dovodenje električne energije iz objekta kompostera i instalaciju table u kuhinji tog objekta.	1,00 kom
47	Ugradna osvetljenja i elektro instalacija	Nabavka i montaža kablova za električne instalacije, uključujući povezivanje svih komponenti na razvodnu tablu i osiguranje pravilnog funkcionisanja sistema.	25,00 m
48	Ugradna osvetljenja i elektro instalacija	Ugradnja nadgradne rasvete sa odgovarajućim stepenom IP zaštite, uključujući sav neophodan instalacioni materijal i priključak na mrežu.	2,00 kom

49	Tehnički nadzor i završni radovi	Čišćenje gradilišta nakon završetka radova, odvoz otpada na deponiju.	10,00 m2
----	----------------------------------	---	----------