

PREGLED POSTUPKA #8491

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	UNIVERZITET CRNE GORE
PIB	02016702
E-mail	javne.nabavke@ucg.ac.me
Telefon	020/414-285
Internet adresa	www.ucg.ac.me
Fax	020/414-209
Adresa	Cetinjska 2
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Inženjerski i građevinski radovi
Status	U izradi
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Ranko Rakočević
Kontakt	+ 382 67 611 195
Datum objave	10.09.2021. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrsta postupka
2021	UNIVERZITET CRNE GORE Inženjerski i građevinski radovi Rektorat 45220000 - Inženjerski i građevinski radovi	38.000,00 EUR	7.980,00 EUR	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji: 1) nije pravosnažno osuđivan i čiji izvršni direktor nije pravosnažno osuđivan za neko od krivičnih djela sa obilježjima: a) kriminalnog udruživanja; b) stvaranja kriminalne organizacije; c) davanje mita; č) primanje mita; ć) davanje mita u privrednom poslovanju; d) primanje mita u privrednom poslovanju; dž) utaja poreza i doprinosa; đ) prevare; e) terorizma; f) finansiranja terorizma; g) terorističkog udruživanja; h) učestovanja u stranim oružanim formacijama; i) pranja novca; j) trgovine ljudima; k) trgovine maloljetnim licima radi usvojenja; l) zasnivanja ropskog odnosa i prevoza lica u ropskom odnosu što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde nadležnog organa izdatog na osnovu kaznene evidencije, u skladu sa propisima države u kojoj privredni subjekat ima sjedište, odnosno u kojoj ovlašćeno lice tog privrednog subjekta ima prebivalište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem Obrasca 2 - izjava.	Obavezni uslovi
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je izmirio sve dospjele obaveze po osnovu poreza i doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje što se dokazuje na osnovu uvjerenja ili potvrde organa uprave nadležnog za poslove naplate poreza, odnosno nadležnog organa države u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem Obrasca 2 - izjava.	Obavezni uslovi
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti

U postupku jednostavne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlaštenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20), privredni subjekat treba da posjeduje Licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdatu od strane nadležnog organa. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza -licence.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora. Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu neopozivu i bezuslovno plativu na prvi poziv garanciju za dobro izvršenje ugovora, za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10 % od vrijednosti ugovora. Garancija za dobro izvršenje ugovora treba da važi deset dana duže od ponuđenog roka izvršenja ugovora. ☐ garanciju za otklanjanje nedostataka u garantnom roku, za slučaj da izabrani ponuđač u garantnom roku ne ispuní obaveze na koje se garancija odnosi u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora sa rokom važenja 30 dana dužim od ponuđenog garantnog roka	Garantni rok
Garantni rok: Dvije (2) godine od dana primopredaje izvedenih radova. Izvodjač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora. Izvodjač je dužan da o svom trošku ukloni sve nedostatke, koji se pokažu u toku garantnog roka, saglasno članu 687 stav 1 Zakona o obligacionim odnosima, u roku od 10 dana od dana dostavljanja zahtjeva za otklanjanje nedostataka, od strane Naručioca.	Garantni rok
Nikšić.	Mjesto izvršenja ugovora
Virmanski.	Način plaćanja
Trideset (30) dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca	Rok plaćanja
Šezdeset (60) dana od dana potpisivanja ugovora i uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđači su u obavezi da u finansijskom dijelu ponude upišu naziv proizvođača materijala koji nude.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena
Ponuđač koji ponudi najkraći rok završetka radova dobija maksimalan broj bodova po osnovu parametra kvalitet, dok ostali ponuđači dobijaju proporcionalno manji broj bodova. Rok završetka radova ne može biti duži od 60 dana od dana zaključenja ugovora. Maksimalan broj bodova za parametar kvalitet je 10.

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **38.000,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na demontaži I	Demontaža deformisanih horizontalnih pocinčanih plastificiranih oluka sa nosačima. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m' oluka. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	390,00 m'
2	Radovi na demontaži II	Demontaža opšivki od pocinčanog plastificiranog lima na simsevima ispod horizontalnog oluka. Razvijena širina opšivke je 70cm. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m' opšiva. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	390,00 m'
3	Radovi na demontaži III	Demontaža trakastih snjegobrana od pocinčanih flahova. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	300,00 m'
4	Radovi na demontaži IV	Demontaža snjegobrana od profilisanog pocinčanog plastificiranog lima sa jedne polovine krovnog pokrivača. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m ² . Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	1250,00 m ²
5	Radovi na demontaži V	Demontaža olučnih vertikalna od pocinčanog lima i skladištenje u okviru objekta. Obračun po m' vertikale. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	425,00 m'

6	Radovi na demontaži VI	Demontaža opšivki od pocinčanog plastificiranog lima sa južne fasade - pozicija smicanja krovni ravni. Razvijena širina opšivke je 100cm. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m' opšivke. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	350,00 m'
7	Radovi na demontaži VII	Demontaža sljemena od pocinčanog plastificiranog lima. U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m' sljemena. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	200,00 m'
8	Radovi na demontaži VIII	Demontaža horizontalnog limenog opšiva ravne ploče na novom dijelu objekta (južna fasada). U cijenu uračunati odvoz viška materijala do gradske deponije. Obračun po m ² opšivke. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	100,00 m ²
9	Limarski radovi	Zaptivanje svih proboja na krovnom pokrivaču nakon demontaže snjegobrana. Zaptivanje izvršiti silikonom (kitom) kompatibilnim za ovu vrstu radova. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	1250,00 m ²
10	Bravarski radovi	Izrada nove podkonstrukcije od čeličnih hladno oblikovanih kutijastih profila poprečnog presjeka 30x40x3mm. Kutije postavljati preko postojećeg krovnog pokrivača na međusobnom rastojanju od 60cm, a vezu istih sa krovnim pokrivačem izvršiti varenjem za čelične flahove. Čelične flahove potrebno je prethodno pričvrstiti šrafljenjem za postojeći krovni pokrivač. Prije montaže kompletnu čeličnu podkonstrukciju zaštititi osnovnom bojom protiv korozije u dva premaza. U cijenu uračunati nabavku, transport i ugradnju svog neophodnog materijala. Obračun po m' čeličnog kutijastog profila. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	4000,00 m'

11	Krovopokrivački radovi I	Nabavka, transport i ugradnja opšivki od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6mm na simsevima ispod horizontalnog oluka. Razvijena širina opšivke je 90cm. U cijenu uračunati kompletan materijal za ovu vrstu radova. Obračun po m' ugrađenog opšiva. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	390,00 m'
12	Krovopokrivački radovi II	Izrada opšivki od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6mm na južnoj fasadi – pozicija smicanja krovnih ravni. Razvijena širina opšivke je 100cm. U cijenu uračunati kompletan materijal za ovu vrstu radova. Obračun po m' ugrađenog opšiva. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna	350,00 m'
13	Krovopokrivački radovi III	Nabavka, transport i ugradnja sljemena od pocinčanog plastificiranog lima d=0.6mm u zelenoj boji. Obračun po m' sljemena. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna.	200,00 m'
14	Krovopokrivački radovi IV	Nabavka, transport i ugradnja pocinčanih plastificiranih horizontalnih oluka d=0.6mm u zelenoj boji, sa postavljanjem nosača. U cijenu uračunati kompletan materijal za ovu vrstu radova. Obračun po m' ugrađenog oluka. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna.	390,00 m'
15	Krovopokrivački radovi V	Nabavka, transport i ugradnja olučnih vertikalna od pocinčanog lima d=0.6mm u boji krovnog pokrivača, sa postavljanjem nosača. U cijenu uračunati kompletan materijal za ovu vrstu radova. Obračun po m' ugrađenog oluka. Napomena: visina objekta je 15m- upotreba skele obavezna.	495,00 m'