

PREGLED POSTUPKA #8689

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI SISTEM DOO
PIB	03099873
E-mail	mirko.dedovic@cedis.me
Telefon	020/408-366
Internet adresa	www.cedis.me
Fax	
Adresa	IVANA MILUTINOVIĆA 12
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Izrada kablovske kanalizacije duž Bulevara Podgorica-Danilovgrad
Status	Čeka na objavu
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Dedović
Kontakt	020 408 366
Datum objave	14.09.2021. 08:00
Napomena	

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevinarstva	Stručna i tehnička sposobnost
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom	Drugi uslovi
Bulevara Podgorica-Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naruičioca.	Način plaćanja
- Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera elektrotehnike	Stručna i tehnička sposobnost
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera geodetske struke	Stručna i tehnička sposobnost
Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata (struka elektrotehnika i građevina i geodezija)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Važeću licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova, izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom predmjeru i katastru nepokretnosti	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **39.990,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove dimenzija 0,63 x 1,1 m (za dvije kablovice) na dionici trase projektovane saobraćajnice kako je dato na planu u okviru izgradnje saobraćajnice. Kategorija zemljišta je samo procijenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa:	1247,40 m3
2	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova, cijelom širinom rova (0,6 m), razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se nasipa, takođe cijelom širinom rova, nakon polaganja kablovica i treba da kablovice (gornju površinu) prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska:	408,24 m3
3	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160 i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi:	3600,00 m

4	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno za rad, računato po m ³ korišćenog iskopa:	226,80 m ³
5	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske kanalizacije (polaže se jedna traka po rovu), u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake 1800m - 0.785kg/m)::	1800,00 m
6	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake (2x1800m x 1,02):	3672,00 m
7	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	4500,00 m
8	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Odvoz viška iskopa do deponije (računato sa udaljenošću deponije od 3 km). Ukupno za rad i transport, računato po m ³ viška iskopa:	408,24 m ³

9	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporučka i ugradnja oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne :betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	310,00 kom
10	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Izrada i dostava u geodetskog snimka izvedenog stanja za konkretno idejno rješenje (štampana forma-tri primjerka, CD - 3 primjerka sa situacijom u "cad" i "kmz" formatu). Ukupno, računato po geodetskom snimku izvedenog stanja:	1,00 kom