

Izmjena postupka

OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke:

Izrada kablovske kanalizacije duž Bulevara Podgorica-
Danilovgrad

Vrsta predmeta:

Radovi

Vrsta postupka:

Jednostavna nabavka

PODACI O NARUČIOCU

Naziv:

CRNOGORSKI ELEKTRODISTRIBUTIVNI
SISTEM DOO

PIB:

03099873

Uslovi prije izmjena

Opis	Tip uslova
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevinarstva	Stručna i tehnička sposobnost
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom	Drugi uslovi
Bulevara Podgorica-Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naruičioca.	Način plaćanja
- Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera elektrotehnike	Stručna i tehnička sposobnost
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera geodetske struke	Stručna i tehnička sposobnost
Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata (struka elektrotehnika i građevina i geodezija)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Važeću licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova, izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom predmjeru i katastru nepokretnosti	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Uslovi nakon izmjena

Opis	Tip uslova
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera građevinarstva	Stručna i tehnička sposobnost
Kopiju Izvoda o registraciji privrednog subjekta	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Izjavu ponudjača o ispunjenosti uslova utvrdjenih zahtjevom	Drugi uslovi
Bulevara Podgorica-Danilovgrad	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 15 dana od dana potpisivanja ugovora	Rok izvršenja ugovora
Virmanski, u roku od 30 dana od dana prijema situacije za izvedene radove na arhivu naruičioca.	Način plaćanja
- Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera elektrotehnike	Stručna i tehnička sposobnost
Dokazi o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) i licence ili diplome o završenoj visokoj stručnoj spremi-najmanja kvalifikacija VII1 za minimum jednog inženjera geodetske struke	Stručna i tehnička sposobnost
Licenca projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata (struka elektrotehnika i građevina i geodezija)	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke
Važeću licencu za projektovanje i izvođenje geodetskih radova, izdatu od strane Uprave za nekretnine u skladu sa Zakonom o državnom predmjeru i katastru nepokretnosti	Dokaz odnosno sertifikat, koje izdaju akreditovana sertifikaciona tijela o ispunjavanju uslova kvaliteta predmeta nabavke

Kriterijumi prije izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Kriterijumi nakon izmjena

Opis	Očekivani odgovor ponuđača	Metod bodovanja
------	----------------------------	-----------------

Tehnička specifikacija prije izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39990.00	1	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove dimenzija 0,63 x 1,1 m (za dvije kablovice) na dionici trase projektovane saobraćajnice kako je dato na planu u okviru izgradnje saobraćajnice. Kategorija zemljišta je samo procijenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa:	1247.40	m3
	2	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova, cijelom širinom rova (0,6 m), razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se nasipa, takođe cijelom širinom rova, nakon polaganja kablovica i treba da kablovice (gornju površinu) prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska:	408.24	m3
	3	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka fleksibilne cijevi HDPE/LDPE f160 i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi:	3600.00	m

39990.00	4	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno za rad, računato po m3 korišćenog iskopa:	226.80	m3
	5	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske kanalizacije (polaže se jedna traka po rovu), u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake 1800m - 0.785kg/m)::	1800.00	m
	6	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama kablovske kanalizacije koja se nekoristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablova u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake (2x1800m x 1,02):	3672.00	m
	7	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabla u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	4500.00	m
	8	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Odvoz viška iskopa do deponije (računato sa udaljenošću deponije od 3 km). Ukupno za rad i transport, računato po m3 viška iskopa:	408.24	m3
	9	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i ugradnja oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanaliacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne :betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	310.00	kom

39990.00	10	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Izrada i dostava u geodetskog snimka izvedenog stanja za konkretno ldejno rješenje (štampana forma-tri primjerka, CD - 3 primjerka sa situacijom u "cad" i "kmz" formatu). Ukupno, računato po geodetskom snimku izvedenog stanja:	1.00	kom
----------	----	--------------------------------------	---	------	-----

Tehnička specifikacija nakon izmjena

Procijenjena vrijednost bez PDV	Redni broj predmeta nabavke	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina	Jedinica mjere
39990.00	1	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Iskop rovova za izradu kablovske kanalizacije za postojeće i buduće elektroenergetske vodove dimenzija 0,63 x 1,1 m (za dvije kablovice) na dionici trase projektovane saobraćajnice kako je dato na planu u okviru izgradnje saobraćajnice. Kategorija zemljišta je samo procjenjena i podliježe izmjeni, uz saglasnost nadzornog organa. Ukupno za rad, računato po m3 iskopa:	1247.40	m3
	2	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka i razastiranje pijeska pri izradi kablovske kanalizacije. Prvo se na dnu rova, cijelom širinom rova (0,6 m), razastre sloj pijeska debljine 10 cm, a drugi sloj pijeska se nasipa, takođe cijelom širinom rova, nakon polaganja kablovica i treba da kablovice (gornju površinu) prekriva za 10 cm. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m3 korišćenog pijeska:	408.24	m3
	3	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporuka fleksibilne cijevi HDPE fi160 i pratećeg pribora i izrada projektovane kablovske kanalizacije. Neiskorišćene kablovice zatvoriti gumenim čepovima do korišćenja. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' ugrađene fleksibilne cijevi:	3600.00	m
	4	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Zatrpavanje rova kablovske kanalizacije iskopom, uz nabijanje u slojevima. Ukupno za rad, računato po m3 korišćenog iskopa:	226.80	m3

39990.00	5	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporučka i polaganje pocinkovane čelične trake, Fe/Zn 25x4 mm, u rovu kablovske kanalizacije (polaže se jedna traka po rovu), u sloju iskopa (na dubini od 0,4 m), Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake 1800m - 0.785kg/m)::	1800.00	m
	6	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporučka i polaganje plastične trake sa upozorenjem da se ispod nalaze elektro-energetski vodovi na dionicama kablovske kanalizacije koja se ne koristi u ovoj fazi. Traka se polaže prije nasipanja tampon sloja i to prema broju kablovica u jednom sloju. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po m' položene trake (2x1800m x 1,02):	3672.00	m
	7	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporučka i polaganje "gal"- štitnika ili slične mehaničke zaštite slobodno položenog kabela u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju za po desetak santimetara, potpuno prekrivajući položeni kabl. štitnici se polažu nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l = 1,0 m):	4500.00	m
	8	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Odvod viška iskopa do deponije (računato sa udaljenošću deponije od 3 km). Ukupno za rad i transport, računato po m3 viška iskopa:	408.24	m3
	9	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Isporučka i ugradnja oznaka za obilježavanje krajeva kablovske kanalizacije. Oznaka se nalazi na mesinganoj pločici, na nepravilnoj betonskoj kocki, a ugrađuje se pri završnim radovima na uređenju terena. Oznake su standardne :betonska kocka sa mesinganom pločicom na kojoj je oznaka, proizvodnje "Elektroizgradnja" - Bajina Bašta (EBB) ili ekvivalent. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po ugrađenoj oznaci	310.00	kom
	10	Kablovska kanalizacija Bulevar PG-DG	Izrada i dostava geodetskog snimka izvedenog stanja za konkretno Idejno rješenje (štampana forma-tri primjerka, CD - 3 primjerka sa situacijom u "cad" i "kmz" formatu. Ukupno, računato po geodetskom snimku izvedenog stanja:	1.00	kom