

21.02.2025.
07-426/25-66
Opština Tivat
Cima Gora

PREGLED POSTUPKA #87302

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA TIVAT
PIB	02008599
E-mail	nabavke@opstinativat.me
Telefon	032/661-300
Internet adresa	www.opstinativat.me
Fax	--
Adresa	Trg Magnolija 1
Grad	Tivat
Poštanski broj	35320

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija dijela objekta MZ Gradiošnica za potrebe vrtića
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radmila Lučić
Kontakt	032/661-300
Datum objave	21.02.2025. 14:15

21.02.2025 14:22:43

Napomena

Radovi se izvode prema projektu koji je izradio Kontrast studio d.o.o. Podgorica a koji je priložen kod Zahtjeva za dostavljanje ponuda.

21.02.2025 14:22:43

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahjev za podnošenje ponuda	Zahjev za podnošenje ponuda	21.02.2025 14:15	28.02.2025 11:00	28.02.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA TIVAT Adaptacija prostorija MZ Gradiošnica za potrebe vrtića 45000000 - Građevinski radovi	24.793,38 EUR	5.206,62 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

21.02.2025 14:22:43

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji ispunjava uslove sposobnosti za obavljanje djelatnosti i to: da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar sa podacima o ovlašćenom licu, a što se dokazuje dostavljanjem dokaza o registraciji u CRPS ili drugom odgovarajućem registru sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Ponuđač treba da posjeduje licencu projektanta i izvođača radova u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore" br. 064/17...082/20,086/22 i 004/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Rok izvršenja ugovora je 40 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao po zaključenju ugovora.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Tivat.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja je 30 dana od prijema okončane situacije ovjerene od nadzornog organa, a po završetku radova.	Rok plaćanja
Način plaćanja je virmanski, uplatom na žiro račun izvođača.	Način plaćanja
Garantni rok:2 godine od dana završetka radova	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Vrší se od strane nadzornog organa angažovanog od strane Naručioća.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

21.02.2025 14:22:43

<p>Ugovorna kazna: Ako Izvođač bez krivice Naručioca ne završi radove koji su predmet ugovora u ugovorenom roku, dužan je Naručiocu platiti iznos od 5% vrijednosti ugovora na ime ugovorne kazne, za cio period neopravdanog zakašnjenja ako se radovi ne završe u predviđenom roku. Pravo na ugovornu kaznu Naručilac stiče samim padanjem Izvođača u docnju. Strane ugovora ovim ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti Izvođaču po zapadanju u docnju da zadržava pravo na ugovorenu kaznu, te se smatra da je samim padanjem u docnju Izvođač dužan platiti ugovorenu kaznu bez opomene Naručioca, a Naručioc ovlašten da je naplati – odbije na teret izvođačevih potraživanja za izvedene radove na objektu koji je predmet ovog ugovora ili od bilo kojeg drugog Izvođačevog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati – odbijanju, dužan obavjestiti Izvođača. Plaćanje ugovorene kazne ne oslobađa Izvođača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovorene radove</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Izabrani izvođač će dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 5% od vrijednosti ugovora i rokom važenja 30 dana dužim od ugovorenog roka. Naručilac može garanciju aktivirati u svakom momentu kada nastupi povreda ugovorenih obaveza. Garancija može biti izdata od banke, društva za osiguranje ili druge organizacije koja je zakonom ili na osnovu zakona ovlaštena za davanje garancija.</p>	<p>Drugi uslovi</p>
<p>Naručilac će isključiti privrednog subjekta iz postupka jednostavne nabavke ako utvrdi da je netačno prikazivao činjenice u izjavi u vezi ispunjenosti uslova utvrđeni zahtjevom čl.16 tačka 3 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki.</p>	<p>Posebni osnovi za isključenje iz postupka javne nabavke</p>

<p>Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti predmeta nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u roku važenja ponude i 15 dana nakon isteka tog roka. Garancija ponude će se aktivirati ako ponuđač: 1) odustane od ponude u roku važenja ponude i 2) odbije da zaključi ugovor o jednostavnoj nabavci. Na zahtjev ponuđača, garancija će se vratiti ponuđaču u roku od deset dana od zaključivanja ugovora o jednostavnoj nabavci. Garancija ponude se dostavlja se u elektronskom obliku putem ESJN, a u slučaju da ponuđač ne može da podnese garanciju u elektronskom obliku treba da putem ESJN dostavi kopiju iste a original dostavi naručiocu neposredno ili putem pošte preporučenom pošiljkom najkasnije prije isteka roka za podnošenje ponuda. Original garancije ponude u pisanom obliku dostavlja se u koverti na kojoj navesti: naziv i sjedište naručioca, broj zahtjeva za dostavljanje ponuda za koji se podnosi garancija, naziv, sjedište i adresa ponuđača i naznaka "garancija ponude" i "ne otvaraj prije roka za otvaranje ponuda".</p>	<p>Garancija ponude</p>
<p>Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.</p>	<p>Rok važenja ponude</p>
<p>Potrebno je dostaviti zjavu na Obrascu 2 Pravidnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Sl. list CG br. 016/23...114/24)</p>	<p>Obrazac 2</p>

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis

Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **24.793,38 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Zanatski radovi - DEMONTAŽNI RADOVI Odvoz namještaja i šuta koji se nalazi unutar objekta na deponiju. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz šuta na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun paušalno.		1,00 paušal
2	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža rasvijete, maski utičnica i prekidača. U cijenu uračunati i potrebna štemovanja za skrivanje vidnih kablova. Obračun po m ² neto površine objekta.		100,00 M2
3	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža postojećih sanitarija, wc šolje. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun po komadu.		4,00 kom
4	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI Demontaža postojećih sanitarija, umivaonik. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun po komadu.		4,00 kom

21.02.2025 14:22:43

5	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI - Demontaža postojećih sanitarija, pisoar. U cijenu uračunati demontažu, utovar i odvoz na gradsku deponiju udaljenu do 10km. Obračun po komadu.	1,00 kom
6	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI Rušenje i struganje postojećeg fasadnog maltera u visini od 50cm. U cijenu uračunati rušenje, utovar i odvoz na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun po m ² .	7,00 m ²
7	ZANATSKI RADOVI - DEMONTAŽNI RADOVI - Rušenje postojećeg trotoara sa iskopom zemlje u dubini od 30cm i šitini 50cm. U cijenu uračunati rezanje, rušenje, utovar i odvoz na deponiju koja je obaveza izvođača. Obračun po m ² .	7,00 m ²
8	ZANATSKI RADOVI - GIPSANI RADOVI - Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine 12,5 cm. Jednostruka metalna podkonstrukcija obložena obostrano dvostrukim gips kartonskim pločama GKB 12,5 mm, sistem Knauf W112. Pregradni nenosivi zid izraditi od pocinkovanih profila CW 75 i UW 75, i obložiti dvostrukim gips kartonskim pločama, sve po projektu i uputstvu proizvođača. Vertikalni profili CW 75 umetnu se u UW profile na međusobnom rastojanju od 60cm. Sastave obraditi fugen filerom i bandaž trakom, i ošmirglati. U cijenu ulazi i radna skela. Obračun po m ² postavljene površine.	9,90 m ²

9	ZANATSKI RADOVI - PODOPOLAGAČKI RADOVI Izvršiti nabavku materijala i izravnavanje podova nivelir masom SIKA FLOOR 100 LEVEL ili ekvivalentno, debljine 2-10mm. Obračun po m ² poda. m ²		86,06 m2
10	ZANATSKI - PODOPOLAGAČKI RADOVI - LVT obloga poda Nabavka i postavljanje LVT obloge poda, sastavljenog od poroznog habajućeg sloja, debljine 0,70 mm, kalandiranog sloja PVC-a, i sloja plute koja pruža zvučna svojstva s izolacijom od udarnog zvuka od 15dB, i bukom u hodu <65 dB poda. Ukupna debljina pod 4,6mm. Proizvod sadrži Protectsol, što olakšava održavanje i uklanja potrebu za početnim lakovima. Dezen podne obloge "Urban Street Light", dimenzije 60x60cm, proizvođača "GERFLOR" ili ekvivalentno. Obračun po m ² poda		86,06 m2
11	ZANATSKI - PODOPOLAGAČKI RADOVI - LAJSNA	Nabavka i postavljanje ugaonih lajsni nakon izrade zidova. Lajsne su "STIQ" S0611 ili ekvivalentno, napravljene od polistirena, boja bijela, dimenzija lajsne visina 60mm, debljina 10mm. Obračun po m ¹ .	103,35 m

12	<p>ZANATSKI - BRAVARSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje P100 ili ekvivalent, boja antracit RAL 7016. Štok sa obostranom maskom - dekorativnom lajsnom. Ispuna vrata od pamplex stakla 4.1.4, pjeskarena. Na svakom krilu se nalaze 4 šarke. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu 1 - Dvokrilna vrata 160/210</p>		1,00 kom
13	<p>ZANATSKI- BRAVARSKI RADOVI -Nabavka i ugradnja spoljašnje bravarije Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje P100 ili ekvivalent, boja antracit RAL 7016. Štok sa obostranom maskom - dekorativnom lajsnom. Ispuna vrata od pamplex stakla 4.1.4, pjeskarena. Na svakom krilu se nalaze 4 šarke. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu 2 - Dvokrilna vrata 150/210</p>		1,00 kom

14	ZANATSKI - BRAVARSKI RADOVI - Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije Nabavka i ugradnja unutrašnje bravarije prema datoj šemi, proizvođač Alumil ili ekvivalent, usklađeno u vizuelnom i funkcionalnom smislu sa arhitektonskim konceptom. Sistem ugradnje P100 ili ekvivalent, boja antracit RAL 7016. Štok sa obostranom maskom - dekorativnom lajsnom. Ispuna vrata od pamplex stakla 4.1.4, pjeskarena. Na svakom krilu se nalaze 4 šarke. Radove montaže izvesti prema uputstvima proizvođača i pravilima struke. Obračun po komadu 3 - Jednokrilna vrata 70/210		1,00 kom
15	ZANATSKI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - Gletovanje zidova i plafona -Gletovanje zidova i plafona MAXIMA GLETOLIN gletmasom ili ekvivalentno, dok se ne dobije potpuno ravna površina. Gletovanje vršiti u potrebnom broju postupaka dok se ne dobije potpuno ravna površina. Cijena obuhvata sav rad i materijal kao i potrebnu skelu. Obračun po m ² površine.	Izrada mora biti čista i sa najboljim materijalom. Na obojenim površinama ne sme biti mrlja i tragova četke. Ton boje mora biti ujednačen. Obojene površine ne smeju se otirati niti ljuštiti. Obračun se vrši po m ² obrađenih površina.	40,28 m2
16	ZANATSKI - MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI - Bojenje zidova i plafona.Bojenje unutrašnjih vertikalnih površina zidova i plafona MAXIPOL bojom za unutrašnje zidove ili ekvivalento. Bojenje vršiti dok se ne dobije ujednačen ton. Boja RAL 9016 (PURE WHITE). Cijena obuhvata sav rad i materijal kao i potrebnu skelu. Obračun po m ² izgletovane i obojene površine.		450,33 m2

17	VODOVOD I KANALIZACIJA- VIK gruba instalacija - Nabavka materijala, štemovanje i postavljanje grubih instalacija vodovoda i kanalizacije za formiranje čajne kuhinje. Obračun paušalno.		1,00 paušal
18	VODOVOD I KANALIZACIJA -Wc šolje - dječije Nabavka i montaža kompletne dječije WC šolje sa vodokotličem marke "VITRA" ili sl. sa svim potrebnim priborom: držačem za toalet papir, četkom i kutijom. Po montaži ispitati ispravnost klozeta. Obračun po komadu.		2,00 kom
19	VODOVOD I KANALIZACIJA - Umivaonici -dječiji - Nabavka i montaža dječijeg lavaboa sa pripadajućom galanterijom i ogledalom. U cijenu je uračunata točeća armatura. Obračun po komadu		2,00 kom
20	VODOVOD I KANALIZACIJA - Umivaonici -Nabavka i montaža lavaboa sa pripadajućom galanterijom i ogledalom. U cijenu je uračunata točeća armatura. Obračun po komadu		2,00 kom
21	VODOVOD I KANALIZACIJA - PISOAR -Nabavka i montaža pisoara sa pripadajućom galanterijom. U cijenu je uračunata točeća armatura. Obračun po komadu		1,00 kom

22	Elektroinstalaterski radovi OSTALI ADOVI - ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI - Nabavka materijala, štemovanje i psotavljanje elektroinstalacija u skladu sa namjenom prostorija sa ostavljanjem utičnica za povezicanje klima uređaja (u svakoj učionici), sa finalnom montažom rasvjetnih elemenata i utičnica. Obračun po m ² neto prostora.		100,00 m2
----	--	--	-----------

23	<p>OSTALI RADOVI - KUHINJA - Nabavka materijala i izrada ugradne kuhinje, dimenzije dva dijela po 250 x 260 x 60 cm. Radna ploča kuhinje je od medijapana debljine 38mm. Kantovanje je ABS kant trakama. Dezen radne ploče kuhinje Mermer Levanto bijeli F812 ST9, proizvođača EGGER ili ekvivalentno. Ploče elemenata su od univera debljine 18 mm i kantuju se ABS kant trakom. Okvir elemenata je od Univera debljine 18 mm, vertikalna podjela Univer debljine 18 mm i police Univer debljine 18mm. Dezen univera Misty Plava U502 ST9 proizvođač EGGER ili ekvivalentno. Sva krila su na zaključavanje. Šarke na krilama da sadrže tiho zatvaranje. Montaža drevenim tiplama i ekscentrima. U cijenu uračunati i nabavku opreme: -ugradnog frižidera model BEKO BSSA210K3SN ili ekvivalentno. Dimenzije 54.5 x 121,5 x 54,5 cm -nezavisne staklokeramičke ugradne ploče BEKO HDCC 32200 X ili ekvivalentno. Broj grejnih zona: 2, upravljanje: Mehaničko. Prednja zona 140 mm - 1.2 kW - Zadnja zona 180 mm -korita sudopere, model FORM 30 fi 51 x 18,5 cm ili ekvivalentno. Korito izrađeno od inoksa, U cijenu uračunat sav potrebni spojni materijal za priključenje na kanalizacione instalacije i slavna. Oznaka u projektu K1. Obračun po komadu.</p>		1,00 kom
----	---	--	----------

24	<p>OSTALI RADOVI - Plakar Nabavka materijala i izrada plakara, dimenzije 250 x 240 x 60 cm. Ploče su od univera debljine 18 mm i kantuju se ABS kant trakom u dezenu Prašnjavo siva U732 ST9. Okvir garderobera je od Univera debljine 18 mm, vertikalna podjela Univer debljine 18 mm i police Univer debljine 18mm. Dezen univera Alpsko bijela W1100 ST9 proizvođač EGGER ili ekvivalentno. Sva krila su na zaključavanje. Šarke na krilama da sadrže tiho zatvaranje. Montaža drevenim tiplama i ekscentrima. Ručica za vrata model AA05 128x188 inoks GTV ili ekvivalentno. Oznaka u projektu PL1. Obračun po komadu.</p>		1,00 Kom
25	<p>OSTALI RADOVI - Nabavka materijala i izrada vertikalne hidroizolacije zidova fasade Izvršiti nabavku materijala i izradu vertikalne hidroizolacije zidova fasade do temelja, nanošenjem hidroizolacionog, dvokomponentnog, elastičnog, mikroarmiranog, polimer modifikovanog cementnog maltera SIKA TOP SEAL 107 2k ili ekvivalentno u dva sloja. Hidroizolacija se postavlja na djelovima fasade gdje je završna obrada kamene ploče. Obračun po m².</p>		11,20 m2

26	<p>BETONSKI I FASADERSKI RADOVI - Izrada AB površina totoara oko objekta betonom klase betona C25/30. Izvršiti nabavku materijala i izradu AB površina oko objekta, betonom klase betona C25/30. Klasa izloženosti XC3. Beton ove marke može se dobiti isključivo iz fabrike betona, sa odgovarajućim atestima. Potrebno je vršiti pažljivo postavljanje i demontažu oplata, kao i naknadnu njegu betona. U cijenu je uračunata nabavka oplata i njega betona, kao i nasipanje tampon sloja ispod betona. Obračun po m².</p>		7,00 m ²
27	<p>BETONSKI I FASADERSKI RADOVI - Malterisanje fasadnih zidova - Izvršiti nabavku materijala. Malterisanje fasadnih zidova, reparaturnim malterom na bazi cementa, debljine prema projektu i detaljima. Na uglovima postaviti pocinčane lajsne. Na sastavima zidanih i betonskih površina postaviti rabić pletivou u širini 10cm. Sav potrebni materijal i skela ulaze u jediničnu cijenu. Obračun po m² malterisane površine.</p>		7,00 m ²

28	<p>BETONSKI I FASADERSKI RADOVI -Nabavka materijala i izrada "DEMIT" fasade - ZAVRŠNA OBRADA BAVALIT Izrada fasade sa zaribanom završnom obradom plastičnim malterom. Preko maltera ravnomjerno nanijeti lijepak u sloju 2-3 mm i utisnuti sa preklomom staklenu mrežicu, preko cijele površine. Nakon sušenja nanijeti lepak u sloju debljine 2-3 mm za izravnanje cijele površine. Podlogu impregnirati Podlogom. Pripremljen plastični malter nanijeti glet hoblom u debljini sloja do maksimalne veličine zrna. Strukturu maltera izvući kružnim zaribavanjem gumenom glet hoblom ili vertikalnim ili horizontalnim zaribavanjem. Završni sloj nanijeti i obraditi bez prekida od jedne ivice zida do druge. Nakon obrade fasadu štititi najmanje 24 časa od uticaja atmosferilija. Prije početka nanošenja u saradnji sa investitorom odrediti boju i uraditi probne uzorke. U cijenu uračunata i potrebna skela. Obračun po m² obrađene fasade.</p>		7,00 m2
----	--	--	---------