

## PREGLED POSTUPKA #90469

### 1 PODACI O NARUČIOCU

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Naziv naručioca | MONTEPUT DOO PODGORICA |
| PIB             | 02462494               |
| E-mail          | monteput@t-com.me      |
| Telefon         | 020/224-493            |
| Internet adresa | monteput.me            |
| Fax             | 020/224-419            |
| Adresa          | Avda Međedovića 130    |
| Grad            | Podgorica              |
| Poštanski broj  | 81000                  |

### 2 OSNOVNI PODACI

|                             |                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Opis predmeta javne nabavke | Izgradnja infrastrukture za elektro punjače u sklopu baza za održavanje |
| Status                      | U izradi                                                                |
| Vrsta predmeta              | Radovi                                                                  |
| Vrsta postupka              | Jednostavna nabavka                                                     |
| Službenik za javne nabavke  | Maja Marović                                                            |
| Kontakt                     | Maja Marović 067 814 314                                                |
| Datum objave                | 29.04.2025. 15:00                                                       |
| Napomena                    | -                                                                       |

3 FAZE U POSTUPKU

Nema faza u izabranom postupku

4 DODATNE INFORMACIJE

|                                   |             |
|-----------------------------------|-------------|
| Predmet javne nabavke se nabavlja | kao cjelina |
| Posebni oblici javne nabavke      |             |
| Okvirni sporazum                  | Ne          |
| Dinamički sistem nabavki          | Ne          |
| Elektronska aukcija               | Ne          |
| Elektronski katalog               | Ne          |
| Nabavka se sprovodi kao           |             |
| Zajednička nabavka                | Ne          |
| Centralizovana nabavka            | Ne          |

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

## 6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tip uslova / zahtjeva                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Uz ponudu se dostavlja i izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlaštenog lica ponuđača, koja se sačinjava na obrascu 2. (član 9 stav 10 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23, 36/23, 114/23, 49/24 i 114/24)).                 | Obrazac 2                            |
| Rok izvršenja ugovora je _____ dana od dana zaključivanja ugovora. (precizno navesti). Napomena: Ponuđeni rok izvršenja ugovora je minimalno 10 dana, a maksimalno 30 dana od dana zaključivanja ugovora. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora iskazan u cijelim danima.                                                                                 | Rok izvršenja ugovora                |
| Mjesto izvršenja ugovora je: Komandni centar na Pelevom Brijegu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mjesto izvršenja ugovora             |
| Način plaćanja je: na žiro račun Dobavljača. Žiro račun: _____<br>Banka: _____ (Ponuđač je obavezan navesti broj žiro računa i banke).                                                                                                                                                                                                                               | Način plaćanja                       |
| Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rok važenja ponude                   |
| Rok plaćanja je: 8 dana od dana ispostavljanja situacije izvedenih radova koji su u kvalitetu, količini i vrijednosti potvrđeni i ovjereni od strane ovlaštenog lica Naručioća.                                                                                                                                                                                      | Rok plaćanja                         |
| Garantni rok je: minimum 12 mjeseci od dana dostavljanja konačnog izvještaja stručnog nadzora. Izvođač je dužan da o svom trošku otkloni sve nedostatke na radovima koji se pokažu u toku garantnog roka, u roku koji mu odredi Naručilac, a koji rok mora biti primjeren. Garantni rok za ovaj dio radova počinje ponovo da teče od datuma otklanjanja nedostataka. | Garantni rok                         |
| Naručilac će shodno Zakonu o izgradnji objekata („Službeni list CG“, broj 19/2025) vršiti stalni stručni nadzor nad izvođenjem radova.                                                                                                                                                                                                                               | Način sprovođenja kontrole kvaliteta |
| Troškovi putarine na autoputu padaju na teret odabranog ponuđača.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Drugi uslovi                         |

## 7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

| Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cijena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Parametar kvalitet (K) vrednovaće se na sljedeći način: Najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora dobija maksimalni broj bodova 10. Bodovi za ostale ponude se obračunavaju proporcijalno u odnosu na najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora po formuli: Broj bodova (K) = Najkraći ponuđeni rok izvršenja ugovora / ponuđeni rok izvršenja ugovora x 10. Ponuđač je dužan da u ponudi navede rok izvršenja ugovora, iskazan u cijelim danima. Rok izvršenja ugovora je minimalno 10 dana, a maksimalno 30 dana od dana zaključenja ugovora. |

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 18.000,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

|   | Opis predmeta nabavke                                                                                 | Bitne karakteristike predmeta nabavke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Količina |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 | ZEMLJANI RADOVI - Ručni iskop rova i rupe za šahtu.                                                   | Ručni iskop rova za polaganje kablova, dimenzija 0.4x0.8 m, iskop rupe za energetska šahtu dimenzija 1.2x1.2m, u materijalu II kategorije. Materijal iz iskopa se koristi za zatrpavanje rovova nakon polaganja instalacija, a višak materijala iz iskopa se odvozi na deponiju ne dalje od 10 km od mjesta izvođenja radova.                                                                       | 4,00 m3  |
| 2 | ZEMLJANI RADOVI - Nabavka, transport i izrada posteljice od sitnozrnog materijala granulacije do 4mm. | Nabavka, transport i izrada posteljice kabla od sitnozrnog pijeska granulacije do 4 mm. Nasipanje izvršiti u debljini od 10 cm, a nakon polaganja kablova izvršiti nasipanje drugog sloja u takođe u visini od 10 cm.                                                                                                                                                                               | 0,60 m3  |
| 3 | ZEMLJANI RADOVI - Zatrpavanje rovova i energetskih šahti.                                             | Zatrpavanje rova i energetskih šahti materijalom iz iskopa. Zatrpavanje se vrši u slojevima od 20cm do postizanja propisanog modula stišljivosti. Zbijanje vršiti pomoću srednjeg vibracijskog uređaja za nabijanje, maksimalne radne težine od 0,6kN, ili vibracijske ploče maksimalne težine od 5 kN. Ukupno za rad, sa pribavljanjem atesta zbijenosti tamponske podloge, računato po m3 iskopa. | 2,00 m3  |
| 4 | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA I PJEŠAČKA STAZA - Zasijecanje asfalta.                                        | Zasijecanje postojeće kolovozne konstrukcije za potrebe formiranja šahte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4,00 m'  |

|   |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |            |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | KOLOVOZNA KONSTRUKCIJA I PJEŠAČKA STAZA - Uklanjanje i vraćanje u prvobitni pješačke staze. | Uklanjanje i nakon zatrpavanja rova, vraćanje u prvobitni položaj ploča za popločavanje i ivičnjaka na dijelu pješačke staze. U cijenu računati i proboj AB cikle od ograde, debljine 25cm, za 2 crijeva prečnika Ø110mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1,00 kpl   |
| 6 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja betona MB30.                    | Nabavka, transport i ugradnja betona MB30 (C25/30) za izradu jedne revizije energetske šahte sa ugradnjom potrebne armature. Unutrašnje dimenzije šahte su 100x100x100 cm. Debljina zidova šahte i podne ploče je d=15cm, dok je debljina poklopne ploče d=20cm. Podnu ploču, poklopnu ploču i zidove šahti armirati armaturnom mrežom Q-257 u dvije zone. Obračun po m <sup>3</sup> ugrađenog betona.                                                                                                                                                   | 3,00 m2    |
| 7 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja armature.                       | Nabavka, sječenje, savijanje, postavljanje i vezivanje armature. Armaturu ugraditi prema uslovima tehničkih kriterijuma u skladu sa MEST EN 10080 ili ekvivalent. Obračun količina prema teorijskim vrijednostima težine pojedinih profila stvarno ugrađene armature.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 200,00 kg  |
| 8 | BETONSKI I ARMIRAČKI RADOVI - Nabavka, transport i ugradnja TK poklopca sa ramom.           | Nabavka i ugradnja u poklopnoj AB ploči šahte lakog čeličnog TK poklopca sa ramom. Obračun po ugrađenom kompletu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1,00 kpl   |
| 9 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja kablova PP00-Ax300mm2.                | Nabavka, isporuka i polaganje kablova PP00-A 1x300mm2 kroz PVC rebraste cijevi. Kabovi se polažu dijelom kroz novopostavljene energetske cijevi u dužini od 2x7m cijevi a ostatak kablova se polaže kroz posjeću kablosvku kanalizaciju. Kablove je potrebno uvesti u trafostanicu i povezati na postojeći NN izvod. Drugu stranu kablova beznaposki obezbijediti i ostaviti u šahti u rezervnim dužinama ne manjim od 10m. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položenog kabla i paušalno za povezivanje kabla u trafostanici: | 1000,00 m' |

|    |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 10 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja prekidača i šina u trafostanici                        | Nabavka, isporuka i montaža i puštanje u rad prekidača NSX400F 36kA AC 3P3D 400A 2.3, konektora 1x(35 - 300) mm SET3 INS320 - 630, Flexi provodnik Cu 4 x 32 x 1 mm 500A l=2 m. Ponudom obuhvatiti montažu nosača i poklopaca prekidača. Obračun po ugrađenom kompletu.                                                                                      | 1,00 kpl |
| 11 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja "gal" štitnika.                                        | Isporuka i polaganje "gal" štitnika ili slične mehaničke zaštite položenih kablova u rovu. Štitnici se polažu tako da se, po dužini, međusobno preklapaju po desetak centimetara, potpuno prekrivajući položeni kabal a polažu se nakon razastiranja drugog sloja pijeska u rovu. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po položenom štitniku (l=1m): | 8,00 kom |
| 12 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm.                | Isporuka i polaganje pocinkovane čelične trake Fe/Zn 25x4mm. Traka se polaže pri zatrpavanju rova na dubini od pola metra a drugi dio trake se provlači kroz postojeću kanaliaciju. Stavka obuhvata razvlačenje trake, nabavku ukrasnih komada traka-traka. Traka se polaže nasatice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru položene trake:  | 10,00 m' |
| 13 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja plastične trake za upozorenje.                         | Isporuka i polaganje plastične trake za upozorenje. Traka treba da je crvene boje od mekanog polovinilhlor a i sa odgovarajućim natpisom. Polaže se cijelom dužinom iskopanog rova. Traka se polaže ba dubini od 20cm(prije nanošenja posljednjeg sloja). Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom položene trake:                       | 10,00 m' |
| 14 | ELEKTROMONTAŽNI RADOVI - Nabavka, isporuka i ugradnja crvene rebraste elektroenergetske PVC cijevi fi 110cm. | Nabavka, isporuka i polaganje crvene rebraste elektroenergetske PVC cijevi fi110cm. Cijev se polaže izmedju novoizgrađenih šahti na dubini 0.7m na prethodno postavljenom prvom sloju posteljice. Ukupno za nabavku, transport i rad, računato po metru dužnom cijevi:                                                                                       | 16,00 m' |