

PREGLED POSTUPKA #91158

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	ELEKTROPRIVREDA CRNE GORE AD NIKŠIĆ
PIB	02002230
E-mail	radovan.radojevic@epcg.com
Telefon	040/204-267
Internet adresa	www.epcg.com
Fax	--
Adresa	Vuka Karadžića 2
Grad	Nikšić
Poštanski broj	81400

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Radovan Radojević
Kontakt	040/204-169
Datum objave	25.04.2025. 12:50
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Sanacija krovne površine tokarije valjaka - hidroizolacija	25.04.2025 12:50	30.04.2025 10:00	30.04.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Način plaćanja: na žiro račun Ponuđača.	Način plaćanja
Rok Plaćanja: Plaćanje je 30-ti dan od dana ispostavljanja fakture i potpisane potvrde za izvedene radove.	Rok plaćanja
Mjesto izvođenja radova: Objekat u krugu EPCG-ŽNK.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok izvršenja Ugovora: 20 (dvadeset) dana, od dana uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Ponuđač u ponudi dostavlja potpisanu izjavu kojom potvrđuje da u potpunosti ispunjava sve uslove utvrđene zahtjevom za dostavljanje ponuda za jednostavne nabavke (Obrazac 2).	Obrazac 2

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 24.999,99 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi	Izvođenje pripremnih radova na postojećoj hidroizolaciji, rasijecanje vidljivih klobuka i oslobađanje zaostalog pornog pritiska, nastala udubljenja popuniti bitumenom i „peglati“ brenerom, sve površine očistiti i dovesti u horizontalnu ravan.Površina mora biti suva , čista i stabilna.Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne ra-dove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113,00 m2
2	Hidroizolaterski radovi 1	Izvođenje radova na premazivanju pripremljene podloge sa osnovnim hiroizolacionim premazom na bazi bitumena-tipa BITULITA.Obračun po m2 pripremljene površine. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113,00 m2
3	Hidroizolaterski radovi 2	Izvođenje radova na postavljanju horizontalne hidroizolacije -varenju hidroizolacionih traka debljine 4 mm, koje sa gornje stane imaju posip škriljcem radi UV zaštite. Trake variti čitavom površinom i uraditi preklope od 10 cm. Posebnu pažnju obratiti na postavljanje hidroizolacije-preko holkela ispod svjetlarnika u visini 30 cm. Obračun je po m2 kvalitetno postavljenih HI traka. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	3113,00 m2

4	Hidroizolaterski radovi 3	Radovi na detaljima: Zaštita svih krajeva hidroizolacije sa elastomjernom bitumenskom pastom tipa POLIAZBITOL sa dva sloja mrežice i tri sloja elastomjera, kao i izvođenje UV zaštite sa zaštitnim premazom tipa - REFLEKSIN. Obračun je po m2 kvalitetno post-avljene i završene izolacije. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK	400,00 m2
5	Radovi na brtvljenju pro-zorskih okana	Izvođenje radova na postavljanju trajnoelastičnog užeta debljine 1cm formiranog od kudelnog užeta potopljenog u elastomernu bitu-mensku pastu sa utiskivanjem istog u prozorski falc sa spoljne strane . Obračun je po m1 ispravno post-avljenog i ugrađenog t.e. užeta. Materijal za potrebne radove je obezbijeđen na licu mjesta ugradnje u hali EPCG-ŽNK.proizvodnje cevi, a koja sadrži najviše 6% ulja; sa skinutim spoljašnjim varom;	1800,00 m2