

PREGLED POSTUPKA #91422

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA MOJKOVAC
PIB	02007100
E-mail	opstinamojkovac@t-com.me
Telefon	050/470-273
Internet adresa	www.mojkovac.me
Fax	050/472-215
Adresa	Trg Ljubomira Bakoča 4
Grad	Mojkovac
Poštanski broj	84205

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	J9-25 Adaptacija poslovnog objekta na UP5 (ponovljeni postupak)
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Jovana Tomović
Kontakt	069 376 388
Datum objave	29.04.2025. 13:35
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za dostavljanje ponuda	29.04.2025 13:35	05.05.2025 09:00	05.05.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Ne postoje definisane stavke plana

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Privredni subjekat treba da je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište. Ispunjenost ovog uslova dokazuje se dostavljanjem dokaza o registraciji u Centralnom registru privrednih subjekata ili drugom odgovarajućem registru, sa podacima o ovlašćenom licu privrednog subjekta.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlaštenje nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt). Shodno članu 135, a u vezi člana 122 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list Crne Gore", br. 064/17, 044/18, 063/18, 011/19, 082/20 , 086/22 i 004/23), privredni subjekat treba da dostavi licencu projektanta i izvođača radova za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekta, izdatu od strane nadležnog organa.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan dostaviti Izjavu o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica privrednog subjekta, sačinjenu na obrascu 2 - Pravilnik o jednostavnim nabavkama ("Službeni list Crne Gore", br. 16/23, 20/23 i 36/23).	Obrazac 2
Rok izvršenja: 30 dana od uvođenja Izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Rok plaćanja je u roku od 10 dana nakon ispostavljenje privremene, odnosno okončane situacije.	Rok plaćanja
Način plaćanja: virmanski, na žiro račun izvođača radova.	Način plaćanja
Garantni rok: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet ovog ugovora u roku od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana primopredaje objekta.	Garantni rok
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 8.500,00 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Pripremni radovi-Adaptacija poslovnog objekta-gletovanje zidnih obloga sa ugradnjom rasvjete na postojećoj mreži	Skidanje sa plafona gipsanih ploča u prostorijama toaleta. Utovariti Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2.	10,00 m2
2	Pripremni radovi-Adaptacija poslovnog objekta-gletovanje zidnih obloga sa ugradnjom rasvjete na postojećoj mreži	Skidanje spuštenog plafona, "Amstrong".Izdvojiti upotrebljiv materijal i složiti. Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju. Obračun po m2 plafona.	95,00 m2
3	Pripremni radovi-Adaptacija poslovnog objekta-gletovanje zidnih obloga sa ugradnjom rasvjete na postojećoj mreži	Skidanje sa plafona gipsane ploča na dijelu iznad ulaznih stepenica. Utovariti Šut prikupiti, utovariti na kamion i odvesti na gradsku deponiju . Obračun po m2.	20,00 m2
4	Pripremni radovi-Adaptacija poslovnog objekta-gletovanje zidnih obloga sa ugradnjom rasvjete na postojećoj mreži	Demontaža izlomljenih gazišta sa vanjskih stepenica sa odvozom na gradsku deponiju.Obračun po m	8,00 m
5	Pripremni radovi-Adaptacija poslovnog objekta-gletovanje zidnih obloga sa ugradnjom rasvjete na postojećoj mreži	Demontaža postojećih kablova za struju sa plafona	1,00 paušalno

6	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Ispitivanje postojećih instalacija, ukidanje instalacija koje se više ne koriste i prilagođavanje instalacija koje ostaju u pogonu. Ukupno za rad:	1,00 paušalno
---	--	---	----------------------

7	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i izvodjenje trofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa NHXMH-J 5x2.5mm², za strujne krugove priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici se djelimično položu u zidu ispod maltera, i u tvrdim PVC cijevima Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 20 m. Ukupno za materijal i rad:	2,00 kom
---	--	---	----------

8	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i izvodjenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa NHXMH-J 3x2,5mm², za strujne krugove priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici se djelimično položu u zidu ispod maltera i u tvrdim PVC cijevima . Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 15 m. Ukupno za materijal i rad:	5,00 kom
---	--	---	----------

9	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Isporuka i ugradnja tvrdih bezhalogenih cijevi. Cijevi su unutrašnjeg prečnika Ø20 mm slične proizvodu kat.br HFIRM 20 proizvođača DIETZEL UNIVOLT sa pratećom opremom (nosači, krivine, mufne, T komadi...)Ukupno za materijal i rad, računa se po položenom metru cijevi:	100,00 m
---	---	--	----------

10	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i izvodjenje strujnih krugova osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se položu u zidu ispod maltera i u tvrdim PVC cijevima . Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. Prosječno se po jednom sijaličnom mjestu polaže: NHXMH-J 3x1,5 mm²	15,00 kom
----	--	---	-----------

11	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(S1) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske šine sa po pet usmjerljivih izvora svjetlosti-topa LED 12W , temperatura boje 2700 K , , stepen mehaničke zaštite IP20/40, fazno dimabilna. materijal aluminijum, crne boje duzine 2m	16,00 kom
----	--	--	-----------

12	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(S2) Nabavka, isporuka i ugradnja plafonske -visilice šine sa po tri usmjerljivih izvora svjetlosti-topa LED 12W , temperatura boje 2700 K, , stepen mehaničke zaštite IP20/40, fazno dimabilna , materijal aluminijum, crne boje duzine 1.5m	10,00 kom
----	--	--	-----------

13	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(S3) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke usmjerljivih izvora svjetlosti- LED 12W , temperatura boje 2700 K , , stepen mehaničke zaštite IP20/40, fazno dimabilna materijal aluminijum, crne boje	12,00 kom
----	--	---	-----------

14	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(S4) Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne plafonske svjetiljke LED panela , izvora svjetlosti LED 18 W 1temperatura boje 2700 K, interni predspojni uređaj, materijal aluminijum, crne svjetiljka se montira u hodnicima, WC I tehnickim prostorijama	10,00 kom
----	--	--	------------------

15	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(P1) Nabavka, isporuka i ugradnja Nadgradne piktogramske svjetiljke, izvora svjetlosti Led 4.5W, autonomije 1h, stepena mehaničke zaštite IP20.	6,00 kom
----	--	--	----------

16	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	(P2) Nadgradna anti-panik svjetiljka za opšte osvjetljenje, izvora svjetlosti LED, 600lm, autonomije 1h, izrađena od materijala koji je u potpunosti pogodan za recikliranje sa Ni-Mh baterijama,, stepena mehaničke zaštite IP40, stepena otpornosti na mehaničke udare IK04. Proizvođač Zemper, Španija	6,00 kom
----	---	--	----------

17	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Isporuka i ugradnja tvrdih bezhalogenih cijevi. Cijevi su unutrašnjeg prečnika Ø20 mm slične proizvodu kat.br HFIRM 20 proizvođača DIETZEL UNIVOLT sa pratećom opremom (nosači, krivine, mufne, T komadi...)Ukupno za materijal i rad, računa se po položenom metru cijevi:	200,00 m
----	---	--	----------

18	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Isporuka i montaža perforiranih nosača kablova, sa Magic spojnicom, 60 x 200 x 3050 mm, napravljeni od pocinkovanog lima slični tipu RKSM 620 FS, DIN EN 10346 proizvođača OBO Bettermann. Pozicijom obuhvaćen potreban broj konzola i plafonskih nosača.Ukupno za materijal i rad:	12,00 kom
----	--	--	-----------

19	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija $\varnothing$60 mm za ugradnju u beton nosač mehanizma 2M dekorativna maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M	2,00 komplet
----	--	--	--------------

20	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija $\varnothing$60 mm za ugradnju u beton nosač mehanizma 2M dekorativna maska 2M obični prekidač 1M-2 kom	2,00 komplet
----	--	---	--------------

21	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija $\varnothing$60 mm za ugradnju u beton nosač mehanizma 2M dekorativna maska 2M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela IP55	4,00 komplet
----	--	--	--------------

22	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA, bijela ugradna PVC kutija 4M za ugradnju u beton nosač mehanizma 4M dekorativna maska 4M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	8,00 komplet
----	--	---	--------------

23	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA, bijela ugradna PVC kutija 6M za ugradnju u beton nosač mehanizma 6M dekorativna maska 6M priključnica 2P+E 16A, 2M bijela - 2kom	8,00 komplet
----	--	---	--------------

24	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija 6M za ugradnju u beton nosač mehanizma 6M dekorativna maska 6M običan prekidač 1M - kom 5	2,00 komplet
----	--	--	--------------

25	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija 6M za ugradnju u beton nosač mehanizma 6M dekorativna maska 6M potencijametar 1M - kom 5	2,00 komplet
----	--	---	--------------

26	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Nabavka, isporuka i montaža modularnog pribora sličan tipu Schneider Electric, bijele boje ugradna PVC kutija 3M za ugradnju u beton prekidač sa indikacijom 1M - kom 3	2,00 komplet
----	--	--	---------------------

27	Električna instalacija opšte potrošnje-Ovim predmjerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mjesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cijenu su uračunate cijena materijala, cijene radne snage i svi porezi i doprinosi na materijal. Cijena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koje ne pripadaju električnoj instalaciji bezhalogenim finožičanim provodnikom H05Z-K 1x16mm² (konstrukcija spuštenog plafona, regali, ormari slabe struje, RACK,...). Ukupno za materijal i rad:	1,00 paušalno
----	--	--	---------------

28	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja samostojećeg RACK ormara za montažu u ugradnom plakaru u galeriji objekta. RACK je zamišljen kao RACK ormar 18HU/19", staklena vrata sa bravom, mobilne prednje i zadnje šine 19", ulaz kabla na vrhu i na dnu, nosivost 60kg, dimenzije 600x450x900mm (ŠxDxV), proizvođač Netiks ili sličan drugog proizvođača. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom
29	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja napojnog panela 19", 7 x SCHUKO i prekidač, PVC, 1.25HU. Ukupno za materila i rad:	1,00 kom
30	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja praznog modularnog patch panel-a sa 24 slota za RJ-45 cat.6 module. Patch panel ugraditi u RACK ormar. U patch panel ugraditi RJ-45 module za instalaciju SKS sistema i povezati sa SFTP cat. 6 LSZH kablovima koji se polažu po objektu. Ukupno za materijal i rad :	2,00 kom
31	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 modula za ugradnju u modularni patch panel. Moduli se koriste za SKS instalaciju. Ukupno za materijal i rad	8,00 kom
32	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja organizera kablova. Ukupno za materijal i rad:	2,00 kom
33	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 priključnica za ugradnju u modularni pribor(definisan predmjerom i predračunom jake i slabe struje). Priključnice se na krajevima terminiraju SFTP cat.6 LSZH kablovima, i slične su tipu Schneider Unica. Ukupno za materijal i rad :	10,00 kom
34	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja optičke priključnice za završetak dva vlakna, (2xSC adaptera) push pull, u kompletu sa pigtailovima i zaštitnicima optičkog spoja. Optičke priključnice se montiraju u Rack ormar. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom

35	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja šestomodularnog instalacionog pribora: PVC kutija 5M za montažu u beton armatura 5M dekorativna maska 5M	1,00 kom
36	Slaba struja	Nabavka, isporuka i ugradnja dvomodularnog instalacionog pribora: PVC kutija 2M za montažu u beton armatura 2M dekorativna maska 2M	4,00 kom
37	Slaba struja	Nabavka, isporuka i polaganje instalacione halogen free cijevi unutrašnjeg prečnika Ø13mm kroz koju se provlače SFTP cat.6 LSZH, slična tipu HFXP20, proizvođača Deitzel Univolt. Instalaciona cijev se polaže dijelom po zidu ispod maltera, dijelom u spuštenu plafon, . Ukupno za materijal i rad:	50,00 m
38	Slaba struja	Nabavka, isporuka i provlačenje SFTP cat. 6 LSZH kabla. Kabla se provlači kroz instalacionu halogen free cijev unutrašnjeg prečnika Ø13mm dijelom po zidu ispod maltera, dijelom ispod spustenog plafona, a dijelom kroz podnu betonsku košuljicu od RACK ormara do odgovarajućih priključnica po prostorijama. Obračun vršiti po dužnom metru. Ukupno za materijal i rad	150,00 m
39	Slaba struja	Nabavka i isporuka i ugradnja indoor access point uređaja sljedećih karakteristika: bežični 300Mb/s gigabit access point 2.4GHz 802.11b/g/n snage 200mW (23dBm), PoE 802.3af, plafonsko-zidno LS0H kućište bez halogena, Multi-SSID, VLAN, QoS, EAP Controller Software, tipa EAP120 N300 proizvođača TP-Link. Ukupno za materijal i rad:	2,00 kom

40	Slaba struja	Nabavka i isporuka SFTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima na obje strane, dužine 1m-3m. Kabel služi za povezivanje patch panela sa aktivnom opremom, k Ukupno za materijal i rad:	10,00 kom
41	Slaba struja	Nabavka i isporuka SFTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima na obje strane, dužine 1m-3m. Kabel služi za povezivanje patch panela sa aktivnom opremom, k Ukupno za materijal i rad:	3,00 kom
42	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja NVR uređaja sljedećih karakteristika: 8 kanalni NVR, Maksimalna rezolucija snimanja 5 Mpix; Snimanje do 8 IP kamera u FULL HD rezoluciji; Kompresija H.264; Dual-Stream; ANR funkcija; Ulazno/Izlazni saobraćaj = 50/80 Mbps; Mesto za 2 SATA HDD (svaki do 4 Tb), 2 USB porta, Video izlazi: HDMI/VGA (Full HD rezolucija); Ugrađen nezavisni 8-portni PoE switch 10/100Mbps (power budget 120W); 1Gbit LAN; Alarmni ulaz/izlaz: 4/1, Besplatan CMS software u kompletu, nadzor putem mobilnog telefona (ANDROID, iOS), Prijavljivanje uređaja na besplatan HIK DDNS, slična tipu Hikvision DS-7608NIE2/8P/A, proizvođača Hikvision. NVR ugraditi u RACK ormar. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom
43	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja RJ-45 cat.6 modula za ugradnju u modularni patch panel. Moduli se koriste za IP video nadzor. Ukupno za materijal i rad :	8,00 kom
44	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja Hard diska kapaciteta 1 TB. Ukupno za materijal i rad:	1,00 kom
45	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i ugradnja kamere za unutrašnju montažu u Dome kućištu, slična tipu Dome IP Camera, proizvođača PakEdge. Ukupno za materijal i rad:	8,00 kom

46	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i polaganje halogen free instalacionih cijevi unutrašnjeg prečnika Ø13mm kroz koju se provlače UTP cat.6 LSZH provodnici za povezivanje kamera na NVR uređaj, slična tipu HFXP20, proizvođača Dietzel Univolt. Instalaciona cijev se polaže dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom kroz spuštjeni plafon. Ukupno za materijal i rad:	2,00 m
47	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka, isporuka i provlačenje UTP cat.6 LSZH kabla. Kabal se provlači kroz instalacione halogen free cijevi unutrašnjeg prečnika Ø13mm dijelom po zidu ispod maltera, a dijelom kroz spuštjeni plafon, a služi za povezivanje kamera na NVR uređaj. Ukupno za materijal i rad:	150,00 m
48	Instalacija sistema IP video nadzora	Nabavka i isporuka UTP cat. 6 patch cord-a sa završnim RJ-45 konektorima na obje strane, dužine 1m-3m. Kabal služi za povezivanje patch panela sa aktivnom opremom. Ukupno za materijal i rad:	8,00 kom
49	Molerski radovi	Oblaganje zidova dvostrukim gips kartonom sa izradom metalne podkonstrukcije pričvršćene za zid, sa ispunom od stiropora. Metalnu podkonstrukciju izraditi od pocinkovanih profila .Zid obložiti stiroporom debljine 3cm.Sastave obraditi glet masom I bandaž trakama. Obračun po m2 postavljene površine	36,00 m2
50	Molerski radovi	Ugradnja plafona , vodootpornim gips kartonom na podkonstrukciji u toaletima. Sastave obraditi glet masom I bandaž trakama. Obračun po m2 postavljene površine	10,00 m2
51	Molerski radovi	Ugradnja plafona , vodootpornim gips kartonom na podkonstrukciji iznad ulaznih vrata. Sastave obraditi glet masom I bandaž trakama. Obračun po m2 postavljene površine	20,00 m2

52	Molerski radovi	Obrada obodnih zidova glet masom.Gletovati dok se ne dobije ravna i glatka površina, bez vidljivih tragova gletelice Obračun po m2	75,00 m2
53	Molerski radovi	Gletovanje gipsnihplafona toaleta. Pripremiti površine za gletovanje i naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm. Gletovati dok se ne dobije ravna i glatka površina, bez vidljivih tragova gletelice. Obračun po m2 gletovane površine.	10,00 m2
54	Molerski radovi	Gletovanje gipsnihplafona iznad ulaznih stepenica. Pripremiti površine za gletovanje i naneti sloj čistog gipsa debljine 1-3 mm. Gletovati dok se ne dobije ravna i glatka površina, bez vidljivih tragova gletelice. Obračun po m2 gletovane površine.	20,00 m2
55	Molerski radovi	Bojenje zidova disperzivnom bojom, do postizanja ravnomernog tona. Obračun po m2	400,00 m2
56	Molerski radovi	Bojenje plafona toaleta I iznad ulaznih stepenica disperzivnom bojom, do postizanja ravnomernog tona. Obračun po m2.	20,00 m2
57	Molerski radovi	Bojenje plafona disperzivnom bojom po izboru investitora do postizanja ravnomernog tona. Obračun po m2.	100,00 m2
58	Limarski radovi	Izrada olučnih vertikalaf i 150 mm, razvijene širine 50cm, sa izradom veze za fasadu Obračun po m	10,00 m
59	Keramičarski radovi	Oblaganje stepenika kamenim pločama lomljenog kamena dimenzija i dezena po izboru investitora, d=2cm, polaganje u cementnom malteru, spojnika na spojnicu	8,00 m