

PREGLED POSTUPKA #91723

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE
PIB	02015366
E-mail	nisera.mekic@kccg.me
Telefon	020/412-412
Internet adresa	www.kccg.me
Fax	020/243-279
Adresa	Ljubljanska bb
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	JN29/25 Dopuna ranije ugovorenih radova na adaptaciji prostora AOP-a na V spratu
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Stefan Nišavić
Kontakt	+382 67 392 603
Datum objave	06.05.2025. 15:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	JN29/25 Dopuna ranije ugovorenih radova na adaptaciji prostora AOP-a na V spratu	06.05.2025 15:00	12.05.2025 09:00	12.05.2025 09:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	KLINIČKI CENTAR CRNE GORE Radovi u prostorijama Službe za poslove IS 45262700 - Radovi na adaptaciji zgrada	21.487,60 EUR	4.512,40 EUR	-	-	-	Otvoreni postupak

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji je upisan u Centralni registar privrednih subjekata ili drugi odgovarajući registar u državi u kojoj privredni subjekat ima sjedište.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
U postupku javne nabavke može da učestvuje samo privredni subjekat koji posjeduje ovlašćenje (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom što se dokazuje dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): Licencu o utvrđivanju ispunjenosti uslova za obavljanje poslova projektanta i izvođača radova, izdatu od strane Ministarstva održivog razvoja i turizma Crne Gore.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu), licencom, potvrdom o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore za: - jednog diplomiranog ovlašćenog inženjera građevinarstva ili arhitekture koji će rukovoditi građenjem cjelokupnog objekta, koji ima iskustvo i to minimum 2 reference na rukovođenju građenjem, rekonstrukcijom, adaptiranjem ili renoviranjem istog ili sličnog objekta iz oblasti predmeta nabavke; Pod istim ili slični objektom podrazumijevaju se stambeni i poslovni prostori površine veće od 500m2.	Stručna i tehnička sposobnost

Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum iskustva na kvalitetnom i uspješnom izvršavanju istih ili sličnih poslova iz oblasti predmeta nabavke što se dokazuje potvrdama izdatim od strane investitora, odnosno korisnika o izvedenim radovima, tokom prethodnih godina ali ne duže od pet godina, računajući i godinu u kojoj je započet postupak javne nabavke, koje sadrže opis i vrijednost predmeta nabavke, vrijeme realizacije ugovora i konstataciju da je ugovor blagovremeno i kvalitetno izvršen; Potrebno je dostaviti minimum 2 potvrde. Pod istim ili sličnim poslovima iz oblasti predmeta javne nabavke podrazumjevaju se radovi na građenju, adaptaciji i rekonstrukciji zdravstvenih objekata površine veće od 500m ² .	Stručna i tehnička sposobnost
Izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisana od strane ovlašćenog lica, Obrazac 2.	Obrazac 2
Ponuđač je dužan dostaviti bezuslovnu i na prvi poziv naplativu garanciju ponude u iznosu od 2 % procijenjene vrijednosti javne nabavke, kao garanciju ostajanja u obavezi prema ponudi u periodu važenja ponude i 15 dana nakon isteka važenja ponude.	Garancija ponude
Rok važenja ponude je 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenje ugovora: Prostorije Službe za poslove informativnog sistema, u ulici Ljubljanska bb Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
Rok plaćanja: U roku od 30 dana od dana ovjere i potpisivanja okončane situacije, od strane nadzornog organa i naručioca koju će pratiti građevinski dnevnik. Izvođač će privremenu mjesečnu situaciju dostavljati nadzoru preko građevinskog dnevnika na svakih 10 dana. Nadzor će primljenu situaciju, ako nema primjedbi, odmah ovjeriti.	Rok plaćanja
Virmanski na osnovu privremenih mjesečnih situacija i konačnog obračuna izvedenih radova.	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su: radovi moraju biti izvedeni u svemu u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, u skladu sa datom ponudom i zaključenim ugovorom.	Uslovi plaćanja
Garantni rok ne može biti kraći od 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog izveštaja stručnog nadzora i primopredaje objekta.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Stručni nadzor će sprovoditi ovlašćena lica imenovana od strane naručioca, a izvodjač je dužan da postupi po eventualnim primjedbama.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta

Ateste obezbjeđuje izvođač i sastavni su dio gradilišne dokumentacije, koja ostaje kod naručioca. Izvođač treba da dostavi svu atestnu dokumentaciju i sertiifikate u toku izvođenja radova, i to za sav materijal i opremu prije ugradnje, a za izvedene radove nakon završetka istih. Izvođač dostavlja Naručiocu potrebnu tehničku dokumentaciju o izvršenim ispitivanjima materijala i opreme kojima se dokazuju opisi i bitne karakteristike materijala.	Izveštaj o testiranju, potvrde i drugi načini dokazivanja
Sprovodi izvođač i nadzor.	Primopredaja i puštanje u rad
Po izvedenim količinama radova i jediničnim cijenama.	Način obračuna troškova izvedenih radova
Pozitivni izveštaji stručnog nadzora.	Uslovi za primopredaju
Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica.	Ponuđač snosi troškove naknade korišćenja patenata i odgovoran je za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica
Ponuđač je dužan da prije predavanja ponude izvrši uvid u predmetnu lokaciju kako bi ponuda bila adekvatna i detaljna. Uvid u predmetnu lokaciju se može izvršiti svakog radnog dana u periodu od 07:00h do 15:00h, a najkasnije do datuma otvaranja ponuda. Nakon izvršenog uvida, Naručilac će ponuđaču izdati potvrdu o izvršenom uvidu, koju je potrebno dodati u prilog ovog uslova. Kontakt osoba: Darko Jovanović 069/412-124.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija nakon potpisivanja ugovora, a prije isporuke i montaže, dužan je da izvrši obilazak predmetne lokacije kako bi utvrdio činjenično stanje i izvršio provjeru opisanih stavki.	Drugi uslovi
Ponuđač čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija je dužan da uz potpisan ugovor o javnoj nabavci dostavi naručiocu: - garanciju za dobro izvršenje ugovora za slučaj povrede ugovorenih obaveza u iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, sa rokom važenja tri dana dužim od roka važenja ugovora koji se zaključuje na period od 12 mjeseci, a koju će naručilac aktivirati ukoliko je raskid ugovora nastao zbog neispunjenja ugovorenih obaveza nastalih činjenjem ili nečinjenjem ponuđača.	Drugi uslovi
Navedeni radovi predstavljaju dopunu već ugovorenih radova, kako bi se objekat u potpunosti kompletirao.	Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 21.487,60 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Izrada nadvratnika na planiranim pozicijama ugradnje stolarije. U cijenu ukljucena potrebna oplata za salovanje, armatura, kao i potrebni beton MB 20. Obracun po m1 izradjenog nadvratnika.		23,30 m1
2	Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga. Izrada AB pragova ispod bravarije dimenzije 20 x 25 cm. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal zajedno sa armaturom, transport, rad, njegovanje. Sve u skladu sa opštim opisom za ovu vrstu radova. Obracun po m1 izradjenog praga.		22,50 m1

3	Nabavka materijala i montaža fasadnih aquapanel ploča horizontalno postavljenih na metalnoj podkonstrukciji, na mjestu novoprojektovane nadstrešnice (ozančene pozicije u prilogu "plan intervencija". Ploče postaviti prema uputstvu proizvođača i važećim standarda. Prilikom montaže voditi računa da se izvedu instalacije u skladu sa projektima instalacija, prije montaže obloge. Obračun po m2 komplet završene pozicije.		40,00 m2
4	Izada i ugradnja sendvič zidova iznad bravarije. Konstrukciju zidova izraditi od čeličnih kutija 80/60/3mm, saodgovarajućom antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, konstrukciju za zidove i plafn ankerisati preko odgovarajućihanker šarafa M12-120. Kao termoizolacionu ispunu uzidovima ugraditi kamenu vunu d=75mm. Oblogu zida izvestisa spoljne- fasadne strane Aqua panel pločama, dok saunutrašnje strane ugraditi rigips ploče d=2x12,5mm. Svespojeve ploča obraditi odgovarajućom masom sa ugradnjommreze za armiranje. U cijenu uračunati nabavku, ugradnjukompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podloge.Obračun po m2 komplet završene pozicije.		13,50 m2

5	Nabavka i ugradnja mehaničke zaštite hidroizolacije kao priprema za izradu AB pragova, zaštitu izvesti od geotekstila i stirodura. U jediničnu cijenu je uračunat sav alat, materijal, transport, rad. Obračun po m1 sa uracunatim vertikalnim povijanjem uz unutrašnje i spoljašnje zidove		22,50 m1
6	Hidroizolacija na fasadi oko bravarije. Zalijepiti traku SikaMembran Windows Outside ili ekvivalentno 20 cmširine i to: Samoljepljivim dijelom na ivicu aluminijske stolarije/štoka, ostatak trake zalijepiti nekim od Sikaflexljepkova ili ekvivalentno za zid i "upeglati" valjčićem ili nekim drugim alatom tako da lijepak bude u tankom sloju. Uuglovima traku pažljivo isjeći ako je neophodno i saviti takoda se ne pravi debeli sloj. Preklop takođe zalijepiti Sikaflexomili ekvivalentno. Na traku može ići direktno malter ililijepak za fasadu. U cijenu uračunati nabavku, ugradnjukompletnog materijala, pripremne radnje, priprema podlogei izrada potrebne skele.Obračun po m1 sa uracunatim vertikalnim povijanjem uzunutrašnje i spoljašnje zidove		22,50 m1
7	Ispitivanje i sanacije postojeće hidroizolacione membrane na poziciji ravnog krova objekta iznad zone koja se tretira. Ukoliko se uoči potreba, izvođač je dužan da postojeće stanje sanira. Cijena obuhvata sav rad i materijal po opisu. Obračun se vrši paušalno.		1,00 pausalno

8	Nabavka materijala i izrada horizontalnih i vertikalnih oluka od plastificiranog lima d= 0,6mm. Oluke ugradjivati na odgovarajućim nosačima izradjenih od čeličnog flaha d=4mm, zaštićenog antikorozivnom zaštitom u tri radna postupka, jedan premaz temeljnom bojom i dva premaza završnom bojom Obračun po m'		21,00 m1
9	Nabavka materijala, izrada i montaža alu. solbanka na svim fasadnim otvorima zajedno sa svim pripadajućim opšivom.Solbanke izraditi u boji to jest u istom tonu kao bravarija.Solbanci su razlišitih širina i određenih dužina to: širinasolbanka d= 25 cm U cijenu uračunati solbanke po m, sasvim opšivcima, dodacima za fiksiranje, spojnicama,vezama, dihtunzima i sa svim materijalom za spajanje ipovezivanje solbanka sa postojećom bravarijom.Obračun se vrši po m1 izvedene pozicije otvora		22,50 m1
10	Nabavka materijala i izrada dodatnih elemenata nadstresnice od celicnih kutija 80/40/3mm, napraviti rostilj sa odgovarajucim propustima za montazu oluka, ugradnja konstrukcije pomocu anker ploča i sarafa, zastita bojom 1 premaz temeljna i dva premaza završnom bojom. Obračun po m2 pokrivene površine.		40,00 m2
11	Nakon izvedenih radova na povezivanju instalacija vodovoda i knalizacije na cetvrtoom spratu dovodjenje toaleta u prvobitno stanje, obrada zidova i podova, ugradnja keramike, plafona. Obračun paušalno kompletnih pozicija.		1,00 pausalno

12	Nabavka materijala i saniranje diletacionih parpeta koji su ruseni, izrada hidroizolacije ugradnja dilatec traka u epoksidni malter, premaz pu 500, nabavka i ugradnja mermerne ploče d=3cm, 120/50cm Obračun po komadu.		2,00 kom
13	NAPAJANJE I RAZVOD PO OBJEKTU Sitan I nespecificirani materijal Obračun paušalno.		1,00 pausalno
14	Obrada svih betonskih djelova zidnih i plafonskih površina, pranje površina pod pritiskom i mehaničko čišćenjepotkorušenih djelova, premazivanje odgovarajućimpremazom za stavarne SN veze, obrada većih oštećenjareparacionom masom, nanosenje dva sloja ljepila saugradnjom mrežice u medjusloju, premaz grundom izavršna izrada kulira u tonu po izboru Investitora.Obračun po m2 pokrivene površine.		85,00 m2