

PREGLED POSTUPKA #92063

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Zamjena elektroinstalacija u OŠ "Njegoš" u Škaljarima
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Miloš Vojinović
Kontakt	Miloš Vojinović 069/397-825
Datum objave	20.05.2025. 10:00
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 92063	20.05.2025 10:00	28.05.2025 10:00	28.05.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA KOTOR Zamjena elektroinstalacija u OŠ"Njegoš" u Škaljarima (tzv. "Mala škola") 45317000 - Ostali elektroinstalacijski radovi	28.925,62 EUR	6.074,38 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 60 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virmanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog elektroinženjera smjera energetike, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licencu elektroinženjera smjera energetike u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • važeću licencu ovlašćenog inženjera elektrotehnike za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: **28.925,00 EUR**

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Nabavka, isporuka I ugradnja napojnog kabla tipa NHXHX 5x10mm ² .	Nabavka, isporuka I ugradnja napojnog kabla tipa NHXHX 5x10mm ² .	125,00 m
2	Isporučiti i ugraditi monofaznu utičnicu sa zaštitnim kontaktom ("OG") 230V/16A na zidu na visini 2,4m za klima uređaje i 1,5m sve ostale utičnice.	Isporučiti i ugraditi monofaznu utičnicu sa zaštitnim kontaktom ("OG") 230V/16A na zidu na visini 2,4m za klima uređaje i 1,5m sve ostale utičnice.	76,00 kom
3	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 3x2,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 3x2,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	1360,00 m
4	Isporučiti i ugraditi na zidu "OG" prekidač 230V/6A, obični.	Isporučiti i ugraditi na zidu "OG" prekidač 230V/6A, obični.	7,00 kom
5	Isporučiti i ugraditi na zidu "OG" prekidač 230V/6A, serijski.	Isporučiti i ugraditi na zidu "OG" prekidač 230V/6A, serijski.	16,00 kom
6	Isporučiti i ugraditi nadgradnu svjetiljku panel 600x600mm na plafon CR500C LED40/830 W60 L60 4000lm, 3000K, 40W 220-240V.	Isporučiti i ugraditi nadgradnu svjetiljku panel 600x600mm na plafon CR500C LED40/830 W60 L60 4000lm, 3000K, 40W 220-240V.	166,00 kom
7	Isporučiti i ugraditi LED sigurnosnu svjetiljku autonomije 2h.	Isporučiti i ugraditi LED sigurnosnu svjetiljku autonomije 2h.	31,00 kom

8	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 2x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 2x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	80,00 m
9	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 3x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 3x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	800,00 m
10	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 5x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	Isporučiti i ugraditi dijelom na zidu, u kanalnim kutijama dijelom na regalima ili hf cijevima u spuštenu plafonu izolovani provodnik NHXHX 5x1,5mm ² . Pozicija obuhvata povezivanje na oba kraja.	130,00 m
11	Izvršiti demontažu dijela postojeće opreme u glavnom razvodnom ormanu GRO i ugraditi opremu prema jednopolnoj šemi: - Automatski osigurač 50A, kom 18; - Tropolni prekidač za montažu na DIN šinu 63A, kom 6; - sabirnice, kleme i ostali spojni materijal.	Izvršiti demontažu dijela postojeće opreme u glavnom razvodnom ormanu GRO i ugraditi opremu prema jednopolnoj šemi: - Automatski osigurač 50A, kom 18; - Tropolni prekidač za montažu na DIN šinu 63A, kom 6; - sabirnice, kleme i ostali spojni materijal.	1,00 kom
12	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-1 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 23; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-1 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 23; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	1,00 kom

13	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-2 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 2; - automatski osigurač C16, kom 14; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-2 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 2; - automatski osigurač C16, kom 14; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	1,00 kom
14	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-3 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 13; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-3 nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 13; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	1,00 kom
15	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-4, ugradnu ili nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 10; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-4, ugradnu ili nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 5; - automatski osigurač C16, kom 10; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	1,00 kom
16	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-5, ugradnu ili nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 2; - automatski osigurač C16, kom 9; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	Isporučiti i ugraditi tipsku razvodnu tablu RT-5, ugradnu ili nadgradnu sa sledećom opremom: - zaštitna strujna sklopka FID 63/0,03, kom 1; - automatski osigurač C10, kom 2; - automatski osigurač C16, kom 9; - ostali potreban montažni i spojni materijal.	1,00 kom
17	Isporučiti i ugraditi nosač kablova PNK 100mm.	Isporučiti i ugraditi nosač kablova PNK 100mm.	63,00 m
18	Demontaža postojećih svetiljki, utičnica I prekidača i deponovanje na odobrenu lokaciju	Demontaža postojećih svetiljki, utičnica I prekidača i deponovanje na odobrenu lokaciju	180,00 kom
19	Demontaža postojeće opreme SKS i njena ponovna montaža.	Demontaža postojeće opreme SKS i njena ponovna montaža.	1,00 paušalno

20	Demontaža postojećih vanjskih svjetiljki i senzora sa ponovnom montažom.	Demontaža postojećih vanjskih svjetiljki i senzora sa ponovnom montažom.	1,00 paušalno
21	Demontaža el. zvona sa ponovnom montažom.	Demontaža el. zvona sa ponovnom montažom.	1,00 paušalno
22	Isporučiti i ugraditi kanalne kutije dimenzija 10x10,..... do 40x40mm, dužine 2000mm.	Isporučiti i ugraditi kanalne kutije dimenzija 10x10,..... do 40x40mm, dužine 2000mm.	350,00 kom
23	Izvršiti ispitivanje i mjerenje, i obezbjediti atest	Izvršiti ispitivanje i mjerenje, i obezbjediti atest	1,00 kom