

PREGLED POSTUPKA #92386

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	OPŠTINA KOTOR
PIB	02012936
E-mail	javne.nabavke@kotor.me
Telefon	032/325-020
Internet adresa	www.kotor.me
Fax	032/325-020
Adresa	Stari grad 317
Grad	Kotor
Poštanski broj	85330

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Adaptacija bujičnog kanala sa nadvišenjem na postojeći potporni zid u Novo naselje, Škaljari
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Zorica Stanković
Kontakt	Zorica 069/372-439
Datum objave	26.05.2025. 10:30
Napomena	-

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Zahtjev za podnošenje ponuda 92386	26.05.2025 10:30	16.06.2025 10:00	16.06.2025 10:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	OPŠTINA KOTOR Sanacija bujičnog kanala i nadvišenja Novo naselje, Škaljari 45453100 - Sanacijski radovi	16.528,93 EUR	3.471,07 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Ponuđač je dužan na osnovu člana 9 Pravilnika o načinu sprovođenja jednostavnih nabavki ("Službeni list Crne Gore", br. 016/23, 020/23, 036/23, 114/23, 049/24, 114/24) dostaviti izjavu ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, potpisanu od strane ovlašćenog lica ponuđača, datu na Obrascu 2, preuzetu na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki. U slučaju podnošenja zajedničke ponude ili ponude sa podugovaračem, svaki član zajedničke ponude i podugovarač treba da je dostavi izjavu.	Obrazac 2
Rok izvršenja ugovora je 30 dana od dana uvođenja izvođača u posao.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora je Opština Kotor.	Mjesto izvršenja ugovora
Ponuđač čija je ponuda izabrana kao ekonomski najpovoljnija ponuda, treba da dostavi original ili ovjerenu kopiju dokaza kojima se dokazuju uslovi za učestvovanje u postupku, a koji su utvrđeni zahtjevom najkasnije u roku od osam dana. Ponuđač čija je ponuda izabrana kao najpovoljnija treba da dostavljeni ugovor potpiše i vrati naručiocu u roku od deset dana od dana dostavljanja ugovora.	Drugi uslovi
Rok važenja ponude iznosi 60 dana od dana otvaranja ponuda.	Rok važenja ponude
Plaćanje će se vršiti virtumanski odloženo, nakon završetka svih radova, tehničkog prijema istih i uredne dostave i ovjerene fakture.	Način plaćanja
Plaćanje će se vršiti u roku od 30 kalendarskih dana od uredno dostavljene i ovjerene fakture.	Rok plaćanja

U postupku jednostavne nabavke može učestvovati samo ponuđač koji ispunjava uslove za obavljanje djelatnosti građenja objekta , u skladu sa članom 84 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025). U postupku provjere Naručilac će, radi utvrđivanja ispunjenosti ovog uslova, zahtijevati dostavljanje licence za izradu tehničke dokumentacije i izvođenje radova - projektant i izvođač radova u skladu sa članom 107 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), odnosno u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), važeću licencu projektanta i izvođača radova, izdatu od nadležnog organa, u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23).	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat dužan je da posjeduje minimalne stručne i kadrovske kapacitete potrebne za izvršenje ugovora, i to: jednog rukovodioca građenja – licenciranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera, koji rukovodi izvođenjem radova. Naručilac će, u postupku provjere, radi utvrđivanja ispunjenosti navedenog uslova, zahtijevati dostavljanje sljedećih dokaza: • licenciranog građevinskog inženjera hidrotehničkog smjera u skladu sa članom 107 i izvod iz Registra iz člana 122 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), ili • važeću licencu ovlašćenog inženjera građevine za izradu tehničke dokumentacije i građenje objekata, izdato od strane nadležnog organa, u skladu sa članom 156 Zakona o izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, broj 19/2025), kao i sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list Crne Gore“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22, 4/23), uz potvrdu o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore. Naručilac će takođe zahtijevati dostavljanje dokaza o načinu angažovanja navedenog stručnog lica (prijava na osiguranje zaposlenog, ugovor o radu, sporazum o preuzimanju zaposlenog ili drugi akt u skladu sa zakonom).	Stručna i tehnička sposobnost

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 14.941,30 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Radovi na uklanjanju dijela postojećeg objekta, pripremi i raščišćavanju lokacije, uklanjanju rastinja i zemljani radovi. U cijenu uključiti angažovanje ljudskih resursa i mehanizacije. Obračun se vrši paušalno.	Radovi na uklanjanju dijela postojećeg objekta, pripremi i raščišćavanju lokacije, uklanjanju rastinja i zemljani radovi. U cijenu uključiti angažovanje ljudskih resursa i mehanizacije. Obračun se vrši paušalno.	1,00 pauš
2	Radovi na čišćenju i krčenju postojećeg kanala sa odvozom materijala na deponiju, na dionici od profila PR42-PR45.	Radovi na čišćenju i krčenju postojećeg kanala sa odvozom materijala na deponiju, na dionici od profila PR42-PR45.	30,00 m
3	Radovi na čišćenju i krčenju postojećeg kanala sa odvozom materijala na deponiju, na dionici od profila PR12-PR14.	Radovi na čišćenju i krčenju postojećeg kanala sa odvozom materijala na deponiju, na dionici od profila PR12-PR14.	45,00 m
4	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici od PR4 - PR5.	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici od PR4 - PR5.	16,00 m
5	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici od PR2 - PR4	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici od PR2 - PR4	31,00 m
6	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici poziciji ispusta prema moru.	Mašinsko i ručno čišćenje korita kanala sa odvozom materijala na deponiju na dionici poziciji ispusta prema moru.	20,00 m

7	Betoniranje libažnog sloja ispod AB šahta, debljine 10 cm, od betona marke C16/20. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	Betoniranje libažnog sloja ispod AB šahta, debljine 10 cm, od betona marke C16/20. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	5,20 m2
8	Betoniranje donje ploče ab šahta, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom= 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Betoniranje donje ploče ab šahta, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom= 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	1,08 m3
9	Betoniranje zidova visine h=5.15m, AB šahta, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Betoniranje zidova visine h=5.15m, AB šahta, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	5,93 m3
10	Betoniranje libažnog sloja ispod novog AB kanala, debljine 10 cm, od betona marke C16/20. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	Betoniranje libažnog sloja ispod novog AB kanala, debljine 10 cm, od betona marke C16/20. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	0,75 m3

11	Betoniranje gornje ploce AB šahta, od betona karakteristika: C30/37,XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplti od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	Betoniranje gornje ploce AB šahta, od betona karakteristika: C30/37,XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplti od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m2 ugrađenog betona.	6,15 m2
12	Betoniranje donje ploče AB kanala dužine 4.10m, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Betoniranje donje ploče AB kanala dužine 4.10m, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	1,39 m3
13	Betoniranje zidova ab kanala dužine 4.10m, od betona karakteristika: C30/37, xc4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Betoniranje zidova ab kanala dužine 4.10m, od betona karakteristika: C30/37, xc4, Cnom = 40 mm. Betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. u cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	1,64 m3
14	Betoniranje nadvišenja postojećeg ab potpornog zida l=26.00m, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 30 mm. betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	Betoniranje nadvišenja postojećeg ab potpornog zida l=26.00m, od betona karakteristika: C30/37, XC4, Cnom = 30 mm. betoniranje se izvodi u drvenoj dvostranoj oplati od glatke blažujke bez vidljivih spojeva i tekstura. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju betona uz uračunat utrošak potrebne oplata. Obračun se vrši po m3 ugrađenog betona.	4,16 m3

15	Armiranje konstrukcije AB sahta i kanala, armaturnim šipkama od čelika kvaliteta B500B karakterističnih svojstava $f_{yk} \geq 500 \text{ mpa}$; $(f_t/f_y)k \geq 1.08$; $\epsilon_{uk} \geq 5\%$. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	Armiranje konstrukcije AB sahta i kanala, armaturnim šipkama od čelika kvaliteta B500B karakterističnih svojstava $f_{yk} \geq 500 \text{ mpa}$; $(f_t/f_y)k \geq 1.08$; $\epsilon_{uk} \geq 5\%$. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	2065,00 kg
16	Armiranje nadvišenja postojećeg AB potpornog zida, armaturnim šipkama od čelika kvaliteta B500B karakterističnih svojstava $f_{yk} \geq 500 \text{ mpa}$; $(f_t/f_y)k \geq 1.08$; $\epsilon_{uk} \geq 5\%$. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	Armiranje nadvišenja postojećeg AB potpornog zida, armaturnim šipkama od čelika kvaliteta B500B karakterističnih svojstava $f_{yk} \geq 500 \text{ mpa}$; $(f_t/f_y)k \geq 1.08$; $\epsilon_{uk} \geq 5\%$. U cijenu uključiti nabavku, transport i ugradnju armature. Obračun se vrši po kg ugrađene armature	601,00 kg