

PREGLED POSTUPKA #96482

1 PODACI O NARUČIOCU

Naziv naručioca	SKUPŠTINA CRNE GORE
PIB	02017482
E-mail	generalni.sekretar@skupstina.me
Telefon	020/404-560
Internet adresa	www.skupstina.me
Fax	
Adresa	Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 10
Grad	Podgorica
Poštanski broj	81000

2 OSNOVNI PODACI

Opis predmeta javne nabavke	Investiciono održavanje VIP službenog ulaza i poboljšanje uslova pristupa za OSI
Status	U toku
Vrsta predmeta	Radovi
Vrsta postupka	Jednostavna nabavka
Službenik za javne nabavke	Mirko Stanković
Kontakt	020/404-552
Datum objave	21.07.2025. 13:00

Napomena	Predmet nabavke podrazumijeva izvođenje radova i instaliranje opreme u cilju poboljšanja uslova za kretanje osoba smanjene pokretljivosti u okviru VIP ulaza u glavnu zgradu Skupštine Crne Gore, u skladu sa Rješenjem Sekretarijata za planiranje prostora i održivi razvoj Glavnog grada Podgorice broj 08-332/25-1103 od 03. jula 2025. godine. Sastavni dio Zahtjeva za dostavljanje ponuda je Prilog 1. Navedeni dokument je dat u okviru sekcije „DOKUMENTA“ u okviru predmetnog postupka objavljenog na Elektronskom sistemu javnih nabavki. Ponuđač prilikom sačinjavanja ponude koristi projekat koji je dat u predmetnom prilogu. Za svaku stavku Finansijskog dijela ponude, u koloni “bitne karakteristike predmeta nabavke”, Ponuđači su dužni da za tehničke zahtjeve gdje se navode izrazi: „maksimalno”, „minimalno”, “u opsegu”, “treba da” „od-do“ i „minimum” ili "maksimum", navede konkretne i precizne podatke traženih karakteristika. U pozicijama u kojima su navedeni nazivi proizvoda i/ili proizvođača, ukoliko ponuđač ponudi ekvivalent traženom, u ponudi on mora precizno navesti naziv ekvivalenta, uz podnošenje dokaza o ekvivalentnosti (tehnička dokumentacija kojom dokazuje ekvivalentnost, odnosno iste ili bolje tehničke karakteristike ponuđenih roba od karakteristika zahtijevanih tehničkom specifikacijom). U slučaju da ponuđač nudi tačno precizirane proizvode i/ili opremu koji su navedeni u specifikaciji predmeta javne nabavke, ponuđač će izbrisati navode „ili ekvivalent “ i ponudu pripremiti u skladu sa tehničkom specifikacijom i tenderskom dokumentacijom. Ekvivalent mora ispunjavati vrijednosne kriterijume minimalno istih vrijednosti kao onih datih u tehničkoj dokumentaciji.
----------	---

3 FAZE U POSTUPKU

Vrsta faze	Opis	Početak podnošenja	Kraj podnošenja	Datum otvaranja	Status
Zahtjev za podnošenje ponuda	Poziv za dostavljanje ponuda u postupku investicionog održavanja VIP službenog ulaza i poboljšanja uslova pristupa za OSI	21.07.2025 13:00	25.07.2025 11:00	25.07.2025 11:00	U toku

4 DODATNE INFORMACIJE

Predmet javne nabavke se nabavlja	kao cjelina
Posebni oblici javne nabavke	
Okvirni sporazum	Ne
Dinamički sistem nabavki	Ne
Elektronska aukcija	Ne
Elektronski katalog	Ne
Nabavka se sprovodi kao	
Zajednička nabavka	Ne
Centralizovana nabavka	Ne
Nabavka je	
Zelena	Ne
Društveno odgovorna	Ne

5 STAVKE PLANA

Godina	Opis	Vrijednost nabavke	Vrijednost PDV	Okvirni sporazum	Vrijednost OS	Vrijednost PDV OS	Vrsta postupka
2025	SKUPŠTINA CRNE GORE Investiciono održavanje građevinskog objekta (VIP - službenog ulaza i poboljšanje uslova pristupa za OSI) 45000000 - Građevinski radovi	38.016,53 EUR	7.983,47 EUR	-	-	-	Jednostavna nabavka

6 USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU I ZAHTJEVI U POGLEDU NAČINA IZVRŠAVANJA PREDMETA NABAVKE

Opis	Tip uslova / zahtjeva
Uz ponudu se dostavlja izjava ponuđača o ispunjenosti uslova utvrđenih zahtjevom i nepostojanju sukoba interesa, elektronski potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača, koja je data na Obrascu 2 i koja se preuzima na posebnom aplikativnom dijelu elektronskog sistema javnih nabavki.	Obrazac 2
Privredni subjekat treba da posjeduje ovlašćenje za obavljanje djelatnosti (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt) u skladu sa zakonom. Ispunjenost uslova za obavljanje djelatnosti dokazuje se dostavljanjem ovlašćenja za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke (dozvola, licenca, odobrenje ili drugi akt nadležnog organa za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke): - Licenca za izradu projektne dokumentacije i građenje objekata shodno važećem Zakonu o planiranju prostora i izgradnji objekata.	Uslovi za obavljanje djelatnosti
Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora što se dokazuje dokazom o angažovanju radne snage (kopija radne knjižice, prijava za osiguranje ili ugovor o radu) sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa zakonom. Napomena: pod odgovarajućim referencama se podrazumijeva dostavljanje traženih licenci, traženih potvrda o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore, traženih uvjerenja. 1. Privredni subjekat je dužan da posjeduje minimum stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora kako slijedi: I - minimum jedno lice struke (djelatnost) građevinske ili arhitektonske koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata i dokaz o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore; II - minimum jedno lice struke (djelatnost) elektrotehničke koje posjeduje licencu ovlašćenog inženjera za obavljanje djelatnosti izrade tehničke dokumentacije i građenje objekata izdatu od strane nadležnog ministarstva u skladu sa važećim Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata, i dokaz o članstvu u Inženjerskoj komori Crne Gore.	Stručna i tehnička sposobnost

Rok izvršenja ugovora je maksimum 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. Datum uvođenja Izvođača u posao od strane Naručioca neće biti duži od 10 dana od dana zaključenja Ugovora. Napomena: Ponuđeni rok izvršenja ugovora ne može biti duži od 40 dana od dana uvođenja Izvođača u posao. U slučaju da ponuđač ponudi rok duži od 40 dana njegova ponuda će se smatrati nespravnom. Ponuđač je dužan da navede rok izvršenja ugovora, iskazan u danima. U slučaju prekoračenja i u slučaju da se nakon obavještenja o isteku roka predmet nabavke ne izvrši u roku od 1 dana od dana opomene/obavještenja o isteku roka (ista može biti poslata putem e-mail servisa na mail Izvođača navedenog u ponudi i/ili putem CeJN), Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor.	Rok izvršenja ugovora
Mjesto izvršenja ugovora Skupština Crne Gore; adresa Bulevar Sv. Petra Cetinjskog br 10. Podgorica.	Mjesto izvršenja ugovora
30 dana od dana ispravno ispostavljene fakture i okončanja radova	Rok plaćanja
Virmanski	Način plaćanja
Uslovi plaćanja su, ispravna faktura, okončana situacija dostavljena od strane Izabranog ponuđača i ovjerena od strane Nadzornog organa, angažovanog od strane Naručioca.	Uslovi plaćanja
Garantni rok I: Izvođač garantuje za kvalitet izvedenih radova koji su predmet budućeg ugovora u roku od minimum 24 mjeseca. Garantni rok počinje teći od dana dobijanja završnog pozitivnog izveštaja stručnog nadzora angažovanog od strane Naručioca.	Garantni rok
Garantni rok II: Garantni rok za opremu koja je predmet investicionog održavanja je minimum 24 mjeseca.	Garantni rok
Način sprovođenja kontrole kvaliteta: Naručilac će danom uvođenja u posao Izabranom ponuđaču pisano saopštiti lice/a koja će vršiti stručni nadzor nad izvođenjem radova. Ako u toku izvođenja radova dođe do promjene Nadzornog organa, Naručilac će o tome u pisanoj formi obavijestiti Izabranog ponuđača.	Način sprovođenja kontrole kvaliteta
Način obračuna troškova izvedenih radova: Nacrt i obračun troškova, proba, stručni nadzor, uslovi preuzimanja, kao i svi izvedeni radovi vršiće se u skladu sa: Ugovornom dokumentacijom (građevinske knjige i građevinski dnevnik); Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata; Zakon o zaštiti i zdravlju na radu; Zakonom o zaštiti i spašavanju; Pravilnikom o načinu vršenja stručnog nadzora nad građevinskim objektom, Pravilnikom o načinu vođenja i sadržini građevinskog dnevnika i građevinske knjige.	Način obračuna troškova izvedenih radova

Uslovi za primopredaju izvedenih radova: pozitivni izveštaji stručnog nadzora koji je angažovan od strane Naručioca.	Uslovi za primopredaju
Drugi uslov I: Ponuđač je saglasan da: Izabrani ponuđač je dužan da imenovanje ovlašćenih inženjera izvrši u skladu sa dostavljenim dokazima o ispunjenosti stručnih i kadrovskih kapaciteta koji su potrebni za izvršenje ugovora, tj. dokazima o angažovanju radne snage sa odgovarajućim referencama koje su potrebne za izvršenje predmeta nabavke u skladu sa dostavljenom ponudom. Do promjene ovlašćenog inženjera u odnosu na imenovanje dostavljeno u ponudi može doći samo za slučaj nastupanja okolnosti na koje Izabrani izvođač nije mogao da utiče i uz saglasnost Naručioca. Predložena zamjena ovlašćenog inženjera mora da ispunjava minimum kvalifikacija inženjera koji se zamjenjuje. Ako izabrani ponuđač ne imenuje ovlašćene inženjere u skladu sa datim zahtjevima, Naručilac će jednostrano raskinuti ugovor. Izabrani ponuđač je dužan da prije uvođenja u posao dostavi Naručiocu, odnosno licima određenim za kontrolu sprovođenja, Rješenje o imenovanju ovlašćenih inženjera u skladu sa Zakonom o planiranju prostora i izgradnji objekata. - Izabrani ponuđač je dužan da, u vezi sa investicionom održavanjem koje je predmet ugovora, uredno i po propisima koji važe u sjedištu Naručioca vodi propisanu građevinsku dokumentaciju. - U slučaju prekoračenja utvrđenog roka izvršenja ugovora, izabrani ponuđač je dužan da Naručiocu, na ime ugovorne kazne, plati iznos od 0,5% od ugovorene vrijednosti predmeta nabavke za svaki dan prekoračenja ugovorenog roka. Visina ugovorne kazne ne može preći 10% od ugovorene cijene predmeta nabavke. Izabrani ponuđač može biti oslobođen obaveze plaćanja ugovorne kazne, ako je do kašnjenja u izvršenju ugovorenih obaveza došlo zbog okolnosti koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, o čemu na pisani zahtjev izabranog ponuđača odlučuje Naručilac. - Izabrani ponuđač je dužan da obaveze koje su predmet nabavke izvodi u skladu sa normativima i standardima koji su propisani za ovu vrstu posla. - Ugovorne strane ugovorom isključuju primjenu pravnog pravila po kojem je Naručilac dužan saopštiti izabranom ponuđaču, po zapadanju u docnju, da zadržava pravo na ugovornu kaznu (penale), te se smatra da je samim padanjem u docnju izabrani ponuđač dužan platiti ugovornu kaznu (penale) bez opomene Naručioca, a Naručilac je ovlašćen da ih naplati - odbije na teret potraživanja izabranog ponuđača za investiciono održavanje objekta koji je predmet ugovora o nabavci ili od bilo kojeg drugog potraživanja od Naručioca, s tim što je Naručilac o izvršenoj naplati - odbijanju, dužan obavijestiti izabranog ponuđača. - Za slučaj prekoračenja ugovorenog roka završetka objekta duže od 5 dana, Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor. - Plaćanje ugovorne kazne (penala) ne oslobađa izabranog ponuđača obaveze da u cjelosti završi i preda na upotrebu ugovoreni objekat. - Ako	Drugi uslovi

Naručiocu nastane šteta zbog prekoračenja ugovorenog roka izvršenja predmeta nabavke u iznosu većem od ugovorenih i obračunatih penala - kazne, tada je izabrani ponuđač dužan da plati Naručiocu, pored ugovorne kazne (penala), i iznos naknade štete koji prelazi visinu ugovorne kazne. - Izabrani ponuđač je dužan da po završenom poslu povuče sa gradilišta svoje radnike, ukloni preostali materijal, opremu, sredstva za rad i privremene objekte, koje je koristio u toku rada, očisti gradilište od otpadaka koje je napravio i uredi i očisti okolinu građevine i samu građevinu (objekat na kome je izvodio radove). - Pregled i primopredaja izvedenih radova vršiće se prema propisima koji važe u sjedištu Naručioca. Obavještenje da je posao završen izabrani ponuđač podnosi u pisanoj formi (potpisano i pečatirano) Naručiocu. - Po obavljenom pregledu i primopredaji izvedenih radova i otklanjanju utvrđenih nedostataka, ugovorne strane će preko svojih ovlašćenih predstavnika u roku od 7 dana izvršiti konačni obračun izvedenih radova. - Naručilac ima pravo da jednostrano raskine Ugovor o nabavci u slučaju da izabrani ponuđač: 1) napusti radove ili na neki drugi način jasno ispolji svoju namjeru da ne nastavi sa izvršavanjem svojih ugovornih obaveza; 2) za slučaj prekoračenja ugovorenog roka izvršenja predmeta nabavke duže od 5 dana; 3) ne izvršava svoje obaveze u rokovima i na način predviđen ugovorom o nabavci; Naručilac i izvođač će sporazumno raskinuti ugovor, ako dođe do trajne obustave ili zabrane izvođenja radova na građenju predmetnog objekta. U slučaju jednostranog ili sporazumnog raskida ugovora, izvođač je dužan da u građevinski dnevnik upiše konstataciju kada je prestao da izvodi radove koji su predmet ugovora. - Ukoliko dođe do raskida Ugovora o nabavci i prekida radova, Naručilac i izabrani ponuđač su dužni da preduzmu potrebne mjere da se izvedeni radovi zaštite od propadanja. Troškove zaštite radova snosi ugovorna strana čijom krivicom je došlo do raskida Ugovora o nabavci, odnosno do prekida radova. - Za sve što nije definisano Ugovorom o javnoj nabavci primjenjivaće se odredbe Zakona o obligacionim odnosima Crne Gore. - Ugovor o nabavci koji je zaključen uz kršenje antikorupcijskog pravila ništav je. Sve eventualne sporove proistekle iz Ugovora o nabavci ugovorne strane nastojeće riješiti sporazumno. U slučaju nemogućnosti takvog rješenja eventualne sporove rješavaće nadležni sud Crne Gore. Na dan zaključenja Ugovora o j nabavci Ponuđač tj. budući Izvođač je u obavezi da dostavi spisak svih lica koja će učestvovati u radovima i investicionom opremanju i održavanju prostora, radi bezbjednosne provjere istih.

Ponuđač se obavezuje da Naručiocu u trenutku potpisivanja Ugovora o izvršenju predmetnih radova na investicionom održavanju preda polisu osiguranja od profesionalne odgovornosti za štetu koja može da nastane Naručiocu i trećim licima od vršenja ugovorenih radova na iznos od 100.000,00 eura, sa rokom važenja 10 dana dužim od roka izvršenja ugovora.

Drugi uslovi

7 KRITERIJUMI ZA IZBOR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Opis
Cijena

8 PREDMET NABAVKE

Procijenjena vrijednost nabavke: 38.016,53 EUR

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVKE

	Opis predmeta nabavke	Bitne karakteristike predmeta nabavke	Količina
1	Uvođenje Izvođača u posao	Uvođenje Izvođača u posao, upoznavanje sa predmetnim radovima, obilazak pozicija i otvaranje građevinskog dnevika.	1,00 pauš.
2	Demontaža postojeće nadstrešnice	Pažljiva demontaža postojeće nadstrešnice od leksana sa čeličnom konstukcijom iznad VIP ulaza, odvoz materijala na deponiju.	1,00 kom.
3	Demontaža vanjske klima jedinice	Pažljiva demontaža vanjske klima jedinice pored ulaznih vrata, kao i unutrašnje jedinice.	1,00 kom.
4	Rušenje postojećeg kamenog podesta i rampe	Pažljivo rušenje postojećeg kamenog podesta i rampe. Utovar materijala i odvoz na deponiju.	1,00 kom.
5	Rušenje podne obloge	Pažljivo rušenje podne obloge u zoni zahvata (podni kamen, asfat, betonski trotoar)	30,00 m²
6	Demontaža limenih poklopaca	Pažljiva demontaža limenih poklopaca dimenzija 160x60cm pored ulaznih vrata, utovar materijala I odvoz na deponiju.	2,00 kom.

7	Mašinski iskop zemlje	Mašinski iskop zemlje pretpostavljene III i IV kategorije za temelje. Iskop vršiti sa pravilnim zasijecanjem strana i sa uračunatom tačnošću obrade dna i dozvoljenim odstupanjem 5 cm. Iskopani materijal deponovati u blizini objekta, kako bi se kasnije upotrijebio za nasipanje. U cijenu po jed.mjere je uključeno eventualno crpljenje vode, razupiranje rovova, a sve u skladu i prema opštim uslovima i posebnim uslovima za ovu vrstu radova. Obračun po m3 iskopanog materijala.	16,50 m ³
8	Izrada nasipa za temeljne trake	Izrada nasipa za temeljne trake do projektovane kote sa razastiranjem, nasipanjem i valjanjem pogodnim mašinskim sredstvom do potrebne zbijenosti a sve prema propisima i standardima za ovu vrstu radova. Iskoristiti pogodan materijal od iskopa. U cijenu uračunati nabavka i transport potrebne količine adekvatnog materijala za nasipanje.	1,20 m ³
9	Izrada nasipa za podnu ploču i rampu do projektovane kote	Izrada nasipa za podnu ploču i rampu do projektovane kote sa razastiranjem, nasipanjem i valjanjem pogodnim mašinskim sredstvom do potrebne zbijenosti a sve prema propisima i standardima za ovu vrstu radova. Iskoristiti pogodan materijal od iskopa. U cijenu uračunati nabavka i transport potrebne količine adekvatnog materijala za nasipanje.	1,80 m ³
10	Nabavka materijala i izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja za popločanje	Nabavka materijala i izrada mehanički stabilizovanog nosećeg sloja za popločanje platoa, parkinga i stepeništa sa podestima, do potrebne stišljivosti, u dva sloja tampona od ukupno d=20cm (za pješački i laki kolski saobraćaj) od šljunkovito- pjeskovitog materijala. U cijenu uračunat: utovar, dovoz, razastiranje i valjanje pogodnim mašinskim sredstvima a sve prema standardima i propisima za ovu vrstu radova .	3,20 m ³
11	Nabavka, transport i razastiranje pijeska	Nabavka, transport i razastiranje pijeska za polaganje behaton ploča u sloju od 5 cm sa finom nivelacijom.	0,80 m ³

12	Nabavka, transport i ugradnja dekorativnih filterskog sloja bijele rizle ili bijelog mermernog oblutka	Nabavka, transport i ugradnja dekorativnih filterskog sloja bijele rizle ili bijelog mermernog oblutka u sloju debljine 10-15cm, oble granulacije 40mm za posipanje završnog sloja na ravnom krovu.	0,90 m ³
13	Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona	Nabavka, transport i ugradnja podložnog betona klase C25/30 u debljini d=10cm (tzv. čisteći sloj) za temelje armirano betonskih zidova na uređenju terena, sa uračunatom armaturnom mrežom Q188 fi6 na 15	0,90 m ³
14	Nabavka, transport i ugradnja betona	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za armirano betonske temelje sa ugradnjom odgovarajuće oplata.	2,10 m ³
15	Nabavka, transport i ugradnja betona	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za armirano betonske stubove sa ugradnjom odgovarajuće oplata.	1,50 m ³
16	Nabavka, transport i ugradnja betona	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za armirano betonske grede sa ugradnjom odgovarajuće oplata.	0,60 m ³
17	Nabavka, transport i ugradnja betona	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za armirano betonske ploče sa ugradnjom odgovarajuće oplata.	1,80 m ³
18	Nabavka, transport i ugradnja betona	Nabavka, transport i ugradnja betona klase C25/30 za armirano betonsku rampu sa ugradnjom odgovarajuće oplata.	1,90 m ³
19	Nabavka, transport i ugradnja armaturnih mreža	Nabavka, transport i ugradnja armaturnih mreža tipa Q-257 I Q-335	382,00 kg
20	Nabavka, transport i ugradnja armaturnih šipki	Nabavka, transport i ugradnja armaturnih šipki tipa B500B, prečnika 8,10 I 14mm	729,00 kg
21	Nabavka, transport i ugradnja termo bloka	Nabavka, transport i ugradnja termo bloka 38x20x23,8cm debljine 20cm, od pečene gline sa vertikalnim šupljinama, zidanim sa spojnicama od cementnog maltera.	2,50 m ³

22	Nabavka, transport i ugradnja produžnog maltera	Nabavka, transport i ugradnja produžnog maltera u odnosu 1:2:6 na zidovima i atici objekta sa spoljne strane.	32,00 m ²
23	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice	Nabavka materijala i izrada cementne košuljice za sloj za pad na ravnom krovu.	0,80 m ³
24	Nabavka materijala, transport i ugradnja behaton ploča	Nabavka materijala, transport i ugradnja behaton ploča sive boje, pravougaonog oblika, širine 20cm, debljine 6cm.	25,00 m ²
25	Nabavka materijala i izrada termoizolacije	Nabavka materijala i izrada termoizolacije od ekspanidiranog polistirena debljine 5cm, na unutrašnjoj strani zidova, atici i podnoj ploči.	38,50 m ²
26	Nabavka materijala, transport i ugradnja dvokomponentnog, fleksibilnog cementnog maltera za hidroizolaciju	Nabavka materijala, transport i ugradnja dvokomponentnog, fleksibilnog cementnog maltera za hidroizolaciju i zaštitu betona, ojačanog vlaknima, sa niskim modulom elastičnosti, tipa Sikalastic 152RS ili ekvivalent. Potrebno je premazati spoljni dio temelja, cokla i zida do visine 35cm od kote konačno uređenog terena.	15,00 m ²
27	Nabavka materijala, transport i ugradnja jednokomponentnog, tečnog, hidroizolacionog premaza	Nabavka materijala, transport i ugradnja jednokomponentnog, tečnog, hidroizolacionog premaza, koji formira vodonepropusnu, fleksibilnu membranu ispod čvrstog zaštitnog sloja (kamena), tipa Sicalastic 200W ili ekvivalent za unutrašnji dio trijema.	9,00 m ²
28	Nabavka materijala, transport i ugradnja jednokomponentne, poliuretanske, tečne hidroizolacione membrane	Nabavka materijala, transport i ugradnja jednokomponentne, poliuretanske, tečne hidroizolacione membrane, koja je paropropusna tipa Sikalastic-614 ili ekvivalent, koja se nanosi hladnim postupkom. Potrebno je premazati kompletnu betonsku krovnu konstrukciju, nadstrešnicu i atiku.	35,00 m ²
29	Nabavka materijala, transport i ugradnja višeslojne, sintetičke, polimerne membrane za hidroizolaciju krovova	Nabavka materijala, transport i ugradnja višeslojne, sintetičke, polimerne membrane za hidroizolaciju krovova, tipa Sikaplan U-15 ili ekvivalent, debljine 1.5mm.	14,00 m ²

30	Nabavka, transport i ugradnja podnog kamena	Nabavka, transport i ugradnja podnog kamena, tipa Komanski ili ekvivalent, u svijetlom bež-sivkastom tonu, kao u ulaznom dijelu. Kamen je debljine 2.5cm, širine 30cm, dužine 60 do 80cm i postavlja se u pravcu po kraćoj strani prostorije, kao kod postojećeg stanja. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	9,00 m ²
31	Nabavka, transport i ugradnja podnog kamenog cokla	Nabavka, transport i ugradnja podnog kamenog cokla, od istog kamena koji se ugrađuje na podu trijema. Kamen o coklo je debljine 2.5cm, visine 10cm. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	5,50 m'
32	Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena	Nabavka, transport i ugradnja štokovanog kamena, debljine 2.5cm, dimenzija 50x60cm ili približno, u slogu sličnom kao kod postojećeg stanja prizemnog dijela objekta Skupštine. Kamen je u svijetlo sivoj/bež nijansi, mora biti potpuno ravnih ivica, otporan na vremenske uslove, kiše, grad, sunce. Sve spojeve kamena na ivicama potrebno je gerovati. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	30,00 m ²

33	Nabavka, transport i ugradnja okapnika od štokovanog kamena	Nabavka, transport i ugradnja okapnika od štokovanog kamena, debljine 2.5 do 5cm, širine 35cm. Okapinik izraditi od istog kamena kao na ostatku trijema, u svijetlo sivoj/bež nijansi, mora biti potpuno ravnih ivica, otporan na vremenske uslove, kiše, grad, sunce. Sve spojeve kamena na ivicama potrebno je gerovati. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	12,90 m'
34	Nabavka, transport i ugradnja poliranog bijelog mermera	Nabavka, transport i ugradnja poliranog bijelog mermera na vijencu trijema i krovnoj ploči trijema, debljine 2.5cm, dimenzija 28cm x slobodno. Kamen mora biti potpuno ravnih ivica, otporan na vremenske uslove, kiše, grad, sunce. Sve spojeve kamena na ivicama potrebno je gerovati. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	7,00 m ²
35	Nabavka, transport i ugradnja neklizajućeg podnog kamena	Nabavka, transport i ugradnja neklizajućeg podnog kamena, na podestu i rampi od paljenog granita u svijetlo sivoj boji, hrapave strukture, debljine 2.5cm, širine 20cm x slobodno. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po m ² ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	9,00 m ²

36	Nabavka, transport i ugradnja kamene rigole	Nabavka, transport i ugradnja kamene rigole, poprečnog presjeka dimenzija 20x8cm, slobodne dužine. U poziciju uračuna ugradnja fleksibilnog lijepka za prirodni kamen i mermer, tipa Ceresit CM16 ili ekvivalent. Obračun po metru dužnom ugrađenog kamena sa ljepilom. Obavezan uzorak prije ugradnje dostaviti na potvrdu Naručiocu.	2,85 m'
37	Pažljiva demontaža i ponovna montaža na novu poziciju postojećih ulaznih vrata	Pažljiva demontaža i ponovna montaža na novu poziciju postojećih ulaznih vrata dimenzija 235x358cm. Ukljanjanje eventualnih oštećenja, poliranje metalnih djelova, zamjena oštećenih staklenih polja, farbanje elemenata od kovanog gvožđa u mat crnoj boji.	1,00 kom.
38	Nabavka, transport i ugradnja dvokrilnih aluminijskih vrata sa ostakljenjem	Nabavka, transport i ugradnja dvokrilnih aluminijskih vrata sa ostakljenjem izrađenih od višekomornih alu profila sa termoprekidom, zidarski otvor 210x360cm. Vrata su visine 240cm, sa fiksnim ostakljenjem visine 120cm. Boja alu profila antracit siva RAL7016. Ostakljenje od Climaguard solar, niskoemisionog dvostrukog flot stakla 4+16+4, punjeno argonom. Rukohvat inoksni, prečnika 4-6cm, otvaranje prema šemi. Bez praga. Sve mjere potrebno provjeriti na licu mjesta.	1,00 kom.
39	Nabavka, transport i ugradnja materijala za premazivanje prajmerom i izrada molerske tehnike	Nabavka, transport i ugradnja materijala za premazivanje prajmerom i izrada molerske tehnike Valpaint Cemento ili ekvivalent. Boja u tonu prema izboru Naručioca i Nadzornog organa. Prije izrade radova potrebno je na adekvatan način zaštititi sav postojeći inventar, podove, zidne maske, bravariju i slično. Radovi se izvode u zoni VIP ulaza i stepeništa ka suterenu i prizemlju i od prizemlja ka 1.spratu. U zoni dogradnje i na dilatacijama, u cijenu uračunata ugradnja mrežice i ljepila preko stiropora.	170,00 m ²

40	Nabavka, transport i ugradnja materijala, gletovanje i izrada moleraja u tri radna postupka na plafonima	Nabavka, transport i ugradnja materijala, gletovanje i izrada moleraja u tri radna postupka na plafonima trijema i donjoj strani stepeništa na svim etažama, kao i plafona na zadnjoj etaži stepeništa. Boja bijela, RAL9010. Prije izrade radova potrebno je na adekvatan način zaštititi sav postojeći inventar, podove, zidne maske, bravariju i slično. Na dilatacijama, u cijenu uračunata ugradnja mrežice i ljepila. Na stepeništima i poslednjoj etaži potrebno sastrugati prethodni moleraj i adekvatno pripremiti podlogu za rad.	75,00 m ²
41	Nabavka, transport i ugradnja materijala, gletovanje i izrada moleraja u tri radna postupka na zidovima	Nabavka, transport i ugradnja materijala, gletovanje i izrada moleraja u tri radna postupka na zidovima stepeništa od prvog do poslednjeg sprata. Boja bijela, RAL9010. Prije izrade radova potrebno je na adekvatan način zaštititi sav postojeći inventar, podove, zidne maske, bravariju i slično. Na dilatacijama, u cijenu uračunata ugradnja mrežice i ljepila. Potrebno je sastrugati prethodni moleraj i adekvatno pripremiti podlogu za rad.	72,00 m ²
42	Nabavka, transport materijala i ugradnja troslojnog dekorativnog maltera - bavalita	Nabavka, transport materijala i ugradnja troslojnog dekorativnog maltera - bavalita, namijenjenog za zaštitu fasadnih zidnih površina, na unutrašnjem dijelu atike. Boja bijela, RAL9010. Podloga na koju se nanosi mora biti čvrsta i suva.	4,00 m ²
43	Nabavka, transport i ugradnja Inverterske klima jedinice	Nabavka, transport i ugradnja Inverterske klima jedinice, kapaciteta 12.000 Btu/h, energetske klase min.A+, radnog opsega od -15°C do +50°C. Wi-Fi ready; Ručno upravljanje; 3 brzine protoka zraka; Dvosmjerni odvod kondenzata. Dimenzije uređaja (mm) - VJ 720 x 270 x 495	1,00 kom.

44	Nabavka, transport i ugradnja zaštitnih "kapica" na šahtovim pored objekta	Nabavka, transport i ugradnja zaštitnih "kapica" na šahtovim pored objekta, dimenzija 160x60cm od plastificiranog alu lima u bijeloj boji RAL9010 ili ekvivalent, sa uračunatom podkonstrukcijom. Poziciju izvesti tako, da se izbjegne zadržavanje vode na kavicama, i šahtovi zaštite od atmosferskih uticaja.	2,00 kom.
45	Nabavka materijala, transport, impregnacija i zaštitno premazivanje svih kamenih elemenata na fasadi	Nabavka materijala, transport, impregnacija i zaštitno premazivanje svih kamenih elemenata na fasadi, radi zaštite kamena od vode, vlage, UV zračenja, mrlja, atmosferskih uticaja i razvoja buđi. Površina kamena mora biti čista, suva i bez prašine, masnoća ili bilo kakvih ostataka. Prije nanošenja impregnacije, preporučljivo je temeljno čišćenje odgovarajućim sredstvima. Nakon impregnacije kamen je potrebno premazati transparentnim lakom na bazi rastvarača ili vode.	45,00 m ²
46	Nabavka materijala, transport i ugradnja tepisona na gazištima i čelima stepeništa	Nabavka materijala, transport i ugradnja tepisona na gazištima i čelima stepeništa, u širini od 110cm, na potezu od ulaznih vrata suterena do vrata na ulazu u "Plavi salon" na II spratu (12 kraka). Tepison se ugrađuje u rolnama u tamno crvenoj boji, sa stepenišnim držačima od inoxa ili mesinga koji su uračunati u cijenu kao komplet.	60,00 m ²
47	Nabavka materijala, transport i ugradnja ograde od poliranog inoxa na rampi I podestu	Nabavka materijala, transport i ugradnja ograde od poliranog inoxa na rampi I podestu. Rukohvati su prema pravilniku prečnika Ø40mm, oblikovani na način da se mogu obuhvatiti dlanom, postavljeni na dvije visine, od 60cm i 90cm, produženi u odnosu na nagaznu površinu rampe za 30cm, sa zaobljenim završetkom.	2,00 kom.
48	Nabavka materijala, transport i ugradnja metalnih lulica, za slivanje vode sa krova	Nabavka materijala, transport i ugradnja metalnih lulica, za slivanje vode sa krova, prečnika fi50mm, dužine 50cm.	3,00 kom.

49	Nabavka, transport i montaža kišnog lanca	Nabavka, transport i montaža kišnog lanca za slivanje vode sa površine trijema, dužicne cca 330cm.	1,00 kom.
50	Temeljno čišćenje svih površina na kojima su izvođeni radovi.	Temeljno čišćenje svih površina na kojima su izvođeni radovi.	1,00 kom.
51	Nabavka, transport i montaža bašenske žardinjere sa saksijom	Nabavka, transport i montaža bašenske žardinjere sa saksijom, visine 43cm, prečnika 34cm, obložene drvetom zaštićenim od vanjskih uticaja.	1,00 kom.
52	Nabavka, transport i montaža kante za otpatke od inoxa	Nabavka, transport i montaža kante za otpatke od inoxa, prečnika 30-35cm, zapremine kapaciteta 30L, sa mehanizmom za otvaranje i unutrašnjim plastičnim uloškom.	1,00 kom.
53	Nabavka, transport i montaža profesionalnog otirača	Nabavka, transport i montaža profesionalnog otirača, potopljenog u nivou kamenog popločanja ispred ulaznih vrata, dimenzija 140x60cm.	1,00 kom.
54	Nabavka, transport i montaža radnog stola	Nabavka, transport i montaža radnog stola dimenzija 120x60cm od bajcovanog jasenovog furnira u crnoj boji, sa fiokom za kablove i dvije kuke za kačenje stvari. Visina stola podesiva od 65 do 85cm.	1,00 kom.
55	Nabavka, transport i montaža radne stolice	Nabavka, transport i montaža radne stolice dimenzija 55 x 78 (90) x 56cm, podesive visine, rotirajućeg sjedišta tzv. vrteljka. Površina za sjedenje i tapacirung sastavljeni od 100% poliuretana, sa površinom od imitacije kože. Oslonac i nogari od metalne konstrukcije.	1,00 kom.
56	Pripremno-završni radovi elektro instalacija	Pripremno-završni radovi elektro instalacija, pažljiva demontaža postojećih električnih instalacija. Demontirani materijal predati investitoru. Paušalno	1,00 pauš.

57	Povezivanje u postojećoj RT	Povezivanje u postojećoj RT. Stavkom obuhvatiti sabirnice, redne stezaljke, POK kanali, plastične etikete, pertinaks, natpisne ploče, bakarne pletenice, uvodnice za kablove, jednopolna šema, džep za jednopolnu šemu i drugi potrebni sitni materijal neophodan za ugradnju ormana.	1,00 kom.
58	Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa N2XH 3x2,5	Nabavka, isporuka i izvođenje monofaznih priključnih mjesta, provodnikom tipa N2XH 3x2,5mm ² , za strujne krugove priključnica i drugih priključnih mjesta prema planu i jednopolnim šemama. Provodnici se položu dijelom ispod maltera, dijelom kroz gipsane zidne obloge a dijelom podom Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Prosječna dužina po jednom priključnom mjestu je 12 m.	6,00 kom.
59	Nabavka, isporuka i izvođenje strujnih krugova unutrašnjeg osvjetljenja	Nabavka, isporuka i izvođenje strujnih krugova unutrašnjeg osvjetljenja, bez postavljanja prekidača, sijalica i svjetiljki. Provodnici se položu dijelom ispod maltera, dijelom kroz gipsane zidne obloge. Stavkom obuhvatiti sav montažni materijal koji je neophodan za ugradnju provodnika kao i povezivanje provodnika na oba kraja. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu. N2XH 3x1,5 mm ²	75,00 m'
60	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne linijske svjetiljke	Nabavka, isporuka i ugradnja nadgradne linijske svjetiljke snage od 40 W, dimenzija 1710x46x76mm od aluminijuma, farbano u crnoj boji. Temperatura svjetla 3000-4000K. Svjetiljka tipa S1	3,00 kom.
61	Nabavka, isporuka i ugradnja reflektora	Nabavka, isporuka i ugradnja reflektora IP66,LED, snage 50W tipa S2	1,00 kom.
62	Nabavka, isporuka i ugradnja antipanic svjetiljke	Nabavka, isporuka i ugradnja antipanic svjetiljke sa piktogramom EXIT, nadgradna 3W. Tip S3	1,00 kom.

63	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA new ili ekvivalent, ugradna PVC kutija fi60 mm za ugradnju u beton, armatura 2M, dekorativna maska 2M	1,00 komplet
64	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA ili ekvivalent, ugradna PVC kutija ugradnju u beton, armatura 4M, dekorativna maska 4M	1,00 komplet
65	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA new. Priključnica 2P+E 16A, 2M zelena	2,00 kom.
66	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA new ili ekvivalent. Priključnica 2P+E 16A, 2M crvena	6,00 kom.
67	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora	Nabavka, isporuka i ugradnja modularnog pribora sličan tipu SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA new ili ekvivalent. Obični prekidač 1M.	2,00 kom.
68	Galvansko povezivanje	Izvršiti galvansko povezivanje svih metalnih masa u objektu koje ne pripadaju električnoj instalaciji provodnikom P/F 1x16mm ²	25,00 m'
69	Isporuka i polaganje FTP HF cat 6 kabla	Isporuka i polaganje FTP HF cat 6 kabla za SKS instalaciju	270,00 m'
70	Isporuka i polaganje rebrastog crijeva	Isporuka i polaganje rebrastog crijeva fi 16 za provlačenje FTP kablova	250,00 m'
71	Isporuka i ugradnja RJ45 FTP cat 6 priključnice	Isporuka i ugradnja RJ45 FTP cat 6 priključnice	9,00 kom.
72	Testiranje i mjerenje mrežnih utičnica	Testiranje i mjerenje mrežnih utičnica	9,00 kom.
73	Isporuka i montaža IP kamera 5MP za spoljašnju montažu	Isporuka i montaža IP kamera 5MP za spoljašnju montažu IP66 sa postoljem za montažu	3,00 kom.
74	Isporuka i polaganje FTP HF cat 6 kabla	Isporuka i polaganje FTP HF cat 6 kabla za SKS instalaciju	135,00 m'

75	Isporuca i polaganje crijeva	Isporuca i polaganje crijeva fi 16	120,00 m'
76	Isporuca i polaganje požarnog kabla	Isporuca i polaganje požarnog kabla, oznake JH(St)H 2x2x0,8 FE180E90 za povezivanje modula - bezhalogeni, malodimni	100,00 m'
77	Sitni nespecificirani potrošni materijal	Sitni nespecificirani potrošni materijal - tiple, vide, vezice, instalacijske letvice, gips, patch kablovi, itd..	1,00 pauš.
78	Programiranje, puštanje u rad i obuka korisnika	Programiranje, puštanje u rad i obuka korisnika za ugrađenu opremu.	1,00 pauš.